

Le bulletin de la défaunation n°34. Evènements du 1er septembre au 31 décembre 2021




Trimestriel d'information et d'analyses sur le braconnage et la contrebande d'animaux menacés d'extinction Publié le 25 octobre 2022



Réalisé par Robin des Bois avec le soutien de la Fondation Brigitte Bardot, de la Fondation Franz Weber et du Ministère de la transition écologique et solidaire, France







Association de protection de l'Homme et de l'environnement Depuis 1985 14 rue de l'Atlas 75019 Paris, France tel: 33 (1) 48.04.09.36 www.robindesbois.org contact@robindesbois.org

Directrice de publication : Charlotte Nithart Rédacteurs en chef: Jacky Bonnemains et Charlotte Nithart **Rédaction:** Jacky Bonnemains, Gaëlle Guilissen, Elodie Crépeau-Pons, Jean-Pierre Edin, Brian Chasanoff, Maria Stella Sigueira De Carvalho, Lise Contant et Jean Eudes Mesland-Althoffer

Documentation et assistance de rédaction : Jean-Pierre Edin, Gaëlle Guilissen, Elodie Crépeau-Pons et Irene Torres Márquez.

Cartographie: Dylan Blandel, Gaëlle Guilissen et Elodie Crépeau-Pons Couverture: Goura de Victoria (Goura victoria, cf. page 155). Photo Carmelo López Abad Traduction en anglais: Cora Funke, Brian Chasanoff, Maria Stella Sigueira De Carvalho, Gaëlle Guilissen et Christine Bossard.

Précédents numéros en français :

http://www.robindesbois.org/a-la-trace-bulletin-dinformation-et-danalyses-sur-le-braconnage-et-la-contrebande/

Précédents numéros en anglais :

http://www.robindesbois.org/en/a-la-trace-bulletin-dinformation-et-danalyses-sur-le-braconnage-et-la-contrebande/

NOTE ET CONSEILS AUX LECTEURS

« A la Trace », le magazine de la défaunation, a pour objectif de sortir du goutte-à-goutte de l'information quotidienne et de dresser tous les trois mois un panorama organisé et analysé du braconnage, de la contrebande, des saisies et du marché mondial des espèces animales protégées par les lois nationales et les conventions internationales. « A la Trace » relate également les procès en cours et l'évolution des réglementations et des sanctions.

« A la Trace » met en lumière les nouvelles armes des pilleurs, les nouveaux modes opératoires des contrebandiers, les rumeurs destinées à attirer les consommateurs d'animaux sauvages et de leurs sous-produits. « A la Trace » rassemble et diffuse les retours d'expérience des institutions, individus et ONG qui luttent contre le braconnage et la contrebande. Mis bout à bout, les « A la Trace » sont la chronique biologique, sociale, ethnologique, policière, douanière, juridique et financière du braconnage et autres conflits entre l'humanité et l'animalité. Aucun continent n'est épargné.

- Un seul évènement peut concerner plusieurs espèces (ex : saisie simultanée d'ivoire, de bile d'ours et de peaux de serpents); il est alors analysé dans le chapitre « Multi-espèces », à l'exception des évènements qui regroupent les espèces suivantes et qui ont leur propre chapitre :
 - Pangolins + félins / éléphants / rhinocéros
 - Eléphants + hippopotames / rhinocéros / cachalots
 - Multi-espèces reptiles (saisie simultanée de plusieurs espèces de reptiles)
 - Multi-espèces marines et d'eau douce (saisie simultanée de plusieurs espèces aquatiques)
- Les régions géographiques à l'échelle des continents sont basées sur la classification de l'ONU.
- Les principales sources sont indiquées à la fin de chaque évènement. Chaque évènement rapporté et/ou analysé provient de la recension d'un ou plusieurs articles ou communiqués. Cet examen critique élimine si nécessaire les incohérences de date, de prix et de quantité, et si possible les erreurs et les imprécisions dans la désignation des espèces. La ou les sources initiales sont parfois enrichies par des recoupements et informations complémentaires issus des numéros antérieurs de « A la Trace », par les enquêtes et archives de Robin des Bois et par la bibliographie et iconographie internationales.

Robin des Bois remercie le réseau Species Survival Network, l'ONG Save the Elephants et le réseau Eagle pour leurs alertes qui enrichissent la veille quotidienne réalisée par l'équipe de « A la Trace ».

• Lorsqu'une espèce est inscrite à la CITES, l'Annexe est indiquée après son nom scientifique.

ANNEXES DE LA CONVENTION CITES

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (182 Etats-membres)

Annexe I : espèces menacées d'extinction. Commerce international interdit, sauf permis d'exportation et d'importation exceptionnels.

Annexe II: commerce réglementé devant faire l'objet de permis d'exportation pour éviter une exploitation incompatible avec la survie de l'espèce. Un permis d'importation peut également être nécessaire s'il est requis par la loi nationale du pays de destination.

Annexe III: espèces protégées dans un pays ou des pays qui ont demandé l'assistance des autres pays membres de la CITES pour contrôler le commerce international. En cas d'exportation depuis un pays ayant inscrit l'espèce en Annexe III, un permis est nécessaire.

PICTOS



Mort d'Homme. Garde, ranger, policier, braconnier ... par arme à feu ou autres moyens.



Jugement et sanction. Condamnation, acquittement, amende ...



Piégeage. Braconnage par pièges à mâchoires, collets ...



Empoisonnement. Par produits chimiques, pesticides et médicaments : cyanure, carbofuran, diclofenac, M99 ...



Pleine lune. Braconnage à la faveur du clair de lune.

ACRONYMES

EAGLE: Eco Activists for Governance and Law Enforcement

ENV: Education for Nature – Vietnam

IBAMA: Instituto brasileiro do meio ambiente e

dos recursos naturais renováveis

IEW: Iran Environment and Wildlife Watch

KWS: Kenya Wildlife Service

LAGA: Last Great Ape Organization **OIC**: Orangutan Information Centre

PROFEPA : Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

SAPS: South African Police Service

SPCA: Society for the Prevention of Cruelty to Animals

SSB: Sashastra Seema Bal **SVW**: Save Vietnam Wildlife **SWT**: Sheldrick Wildlife Trust

USFWS: United States Fish and Wildlife Service

WCCB: Wildlife Crime Control Bureau

SOMMAIRE

- 3 Note et conseils aux lecteurs
- 5 SUR LE FRONT
- 9 Pangolins
- 18 Pangolins, felins / elephants / rhinoceros
- 20 ELEPHANTS
- **48 M**AMMOUTHS
- 49 ELEPHANTS, HIPPOS / RHINOS / CACHALOTS
- 50 RHINOCEROS
- 61 FELINS
- **85** Loups, Chacals, Lycaons, Renards et Hyenes
- **90 O**URS
- **G**AZELLES, ANTILOPES, CHEVRES SAUVAGES, CAPRICORNES, GUIBS, MARKHORS ...
- 107 GIRAFES
- 110 ZEBRES ET ANES
- 113 CHEVROTAINS, CERFS, WAPITIS ET ORIGNAUX
- **117 G**UANACOS ET VIGOGNES
- 118 PRIMATES
- **132** PECARIS, TATOUS ET AGOUTIS
- **133** Autres mammiferes
- 138 OISEAUX
- 180 Multi-especes reptiles
- **184** Tortues terrestres et d'eau douce
- 194 SERPENTS
- 199 GECKOS, CAMELEONS, VARANS, IGUANES ...
- **203** Crocodiles et alligators
- **205** Amphibiens
- **207** Insectes, arachnides et annelides
- 211 MULTI-ESPECES
- 232 Multi-especes marines et d'eau douce
- 234 CORAUX
- **236** Benitiers, dattes lithophages ...
- 237 ORMEAUX
- **242** CONCOMBRES DE MER ET OURSINS
- 247 HIPPOCAMPES
- 248 Poissons d'eau douce ou marins
- **261** Tortues marines
- 265 Mammiferes marins et d'eau douce

SUR LE FRONT

AFRIQUE)

AFRIQUE DU SUD

16 octobre 2021 Section Stolznek, Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud




Alertés par des coups de feu, les rangers surprennent 2 braconniers. L'un d'eux est armé. Il est mortellement blessé pendant un échange de tirs. Son complice réussit à prendre la fuite. Sur zone, les rangers trouvent une arme gros calibre, les outils de décornage et un sac à dos avec 2 cornes fraîches. Non loin gît un rhinocéros noir mâle amputé de ses 2 cornes.

DefenceWeb, 18 octobre 2021.1

BOTSWANA

EN FAMILLE 22 novembre 2021 et 20 janvier 2022 Kasane, District de Chobe, Botswana



L'ombre plane toujours sur les circonstances de la mort de 3 pêcheurs de Namibie et de leur

cousin de Zambie sur les rives de l'île de Sedudu et sur les motivations de 4 soldats de la BDF (Botswana Defence Force) qui les ont criblés de balles dans la nuit du 5 novembre 2020. L'île est au milieu du fleuve Chobe et "A la Trace" dans le n°31 p.5 a rappelé que l'île du drame est revendiquée par le Botswana, le pays des tireurs, et la Namibie, le pays de 3 victimes. A la barre du tribunal de Kasane, les familles et les amis des frères Tommy, Martin et Wamunyima Nchindo ont répété qu'ils étaient pêcheurs, qu'ils faisaient ce métier pour subvenir aux besoins de leurs familles et qu'ils ne se livraient à aucune autre activité. L'inspecteur Michael Josaya désigné par la police du Botswana pour les besoins de l'enquête a débarqué sur l'île à 7 heures du matin le 6 novembre 2020 et a fait les premiers constats. Il a vu 2 barques dans le fleuve, une avec le corps de Tommy Nchindo, l'autre avec les corps de Wamunyima Nchindo et de son cousin Sinvula Munyeme. Le 4ème corps était sur la berge de l'île.

"On a retiré les barques de la rivière et on a commencé nos recherches." "On a trouvé différentes pièces dont 3 défenses d'éléphant dans un sac de maïs dans la barque de Tommy Nchindo." "Les empreintes n'ont pas été relevées parce que les défenses étaient restées dans l'eau pendant toute la nuit." Et Josaya a ajouté à la demande de la justice namibienne qui participait au procès que dans les embarcations des victimes il n'y avait pas d'armes, ni de balles, ni de cartouches vides. Immédiatement après l'événement, la BDF avait en pleine nuit fait le même constat.

Deux semaines après l'événement, une équipe conjointe de plongeurs namibiens et botswanais avait tenté d'inspecter les fonds du fleuve et du marais mais la tentative avait été abandonnée, "la zone étant infestée par les hippopotames".

La preuve n'a pas été apportée que les 4 victimes détenaient une arme pour braconner un éléphant et demi ou pour procéder à un échange de tirs avec les soldats de la BDF. Les seules balles qui ont été retrouvées étaient dans les corps des victimes, 4 dans Martin, 5 dans chacun des 3 autres.

Le 20 janvier 2022, après délibération, le tribunal régional de Kasase s'est prononcé en faveur de la BDF. "La plupart du temps, quand la BDF arrête des Namibiens en action de pêche illégale, ils sont relâchés le jour suivant." Selon le juge Taboka Mopipi, "il a dû se produire dans ce cas quelque chose qui a poussé la BDF à s'écarter de la procédure habituelle". Le mouvement Namibia Lives Matter veut contester le jugement devant la SADC (Southern African Development Community), l'Union Africaine et l'Organisation des Nations Unies.

The Namibian, 23 novembre 2021; New Era, 19 et 21 janvier 2022.²

KENYA

7 octobre 2021 Entre Lerata et Wamba, Comté de Samburu, Kenya



Mort en service dans une embuscade sur la route qui va de Lerata à Wamba de Lengiremishoi Hassan, membre du NRT (Northern Rangelands Trust). Il était depuis 4 ans chauffeur attitré de la Namunyak Community Conservancy. Northern Rangelands Trust, 8 octobre 2021.3

OUGANDA

7 septembre 2021 Réserve Faunique de Karuma, Parc National de Murchison Falls, Région Ouest, Ouganda



Quatre hommes originaires du même village pêchaient à la clandestine dans les sources du Nil. Robert Jawibe, 32 ans, Steven Ongewun, 42 ans, et Geoffrey Ochaa, 43 ans, n'en sont pas revenus. Dans des circonstances inconnues, ils auraient été victimes des tirs mortels de gardes-faune. Michael Otto a survécu.

Blessé à une jambe, il a été secouru et s'est livré à un témoignage accablant pour les rangers. Les corps n'ont pas été restitués aux familles. Le conseil municipal de Karuma proteste. Une plainte a été déposée au commissariat de la ville. L'UWA (Uganda Wildlife Authority) se refuse pour le moment à tout commentaire.

New Vision, 19 septembre 2021.4

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

15 et 31 octobre et 5 et 20 novembre 2021

Parc National des Virunga, Sous-région de Chanika, Museya et Secteur de Mikeno, Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo



- Emery Bizimana Karabaranga, garde du parc national des Virunga, est mort sur les rives sud-ouest du lac Edouard dans un accrochage avec un groupe armé dont



les motivations et l'appartenance sont inconnues. Agé de 31 ans, il laisse une veuve et 2 enfants. Depuis 4 ans, il assurait ses missions dans le calme et le dévouement. "Le parc national des Virunga est profondément redevable à Ranger Emery pour ses services distingués et exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Ranger Emery." "Que la terre lui soit légère" dit le communiqué de The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers. "La Direction Provinciale de l'ICCN poursuivra ses efforts pour assurer la protection des écosystèmes du parc national des Virunga dans le respect de la loi et des droits humains. Elle continuera aussi à soutenir les projets de développement durable au bénéfice des communautés riveraines du parc."



- De nouvelles échauffourées près de la pêcherie de Kyavinyonge sur le lac Edouard ont fait 3 morts chez les assaillants et 3 blessés chez les gardes du parc des Virunga et les membres des FARDC (Forces armées de la république démocratique du Congo). "L'ICCN appelle à la fin de la violence aveugle, au respect de la loi n°14/03 sur la conservation de la nature et au dialogue de toutes les parties pour faire progresser conjointement les objectifs de la conservation et du développement durable."

- Agé de 48 ans, le brigadier en chef Mutazimiza Kanyaruchinya Etienne est entré à l'ICCN en 1995. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Il a été tué dans la nuit du samedi 20 novembre dans une attaque surprise d'exmembres présumés du M23 qui cherchent à



s'établir dans le parc national des Virunga dans le triangle transfrontalier République Démocratique du Congo, Rwanda, Ouganda.

Parc National des Virunga, 15 octobre et 5 et 20 novembre 2021; The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers, 17 octobre 2021; Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, 5 novembre 2021; Environews RDC, 21 novembre 2021; Politico, 21 novembre 2021.

30 novembre 2021 Parc National de l'Upemba, Province du Haut-Katanga, de Lualaba et du Haut-Lomami, République Démocratique du Congo





Dans un communiqué diffusé le 7 décembre 2021, l'ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature) fait part de la mort le 30 novembre d'Emmanuel Kaloba Nkolwe, écogarde âgé de 41 ans en mission depuis l'année 2012. Sa mort est attribuée au groupe rebelle Maï-Maï Bakata Katanga dans le sud de la République Démocratique du Congo.

Congo Rassure, 7 décembre 2021 ; HumAngle, 8 décembre 2021.⁶



CHINE

24 septembre 2021 Région Administrative Spéciale de Hong Kong, Chine

Le 25 septembre 2021, un speed boat armé par 6 moteurs hors-bord a volontairement percuté à 90 km/h la vedette de la police maritime qui le poursuivait. Dans le choc, une policière a été projetée à l'eau et son corps a été retrouvé 2 jours plus tard à quelques encablures de l'île de Lantau.



Lam Yuen-yee, la policière tuée dans la collision avec un speed boat

Depuis l'entrée en jeu du Covid, la contrebande fait rage entre Hong Kong et la Chine continentale. En 2020, les douanes de Hong Kong ont saisi pour l'équivalent de 70 millions d'US\$ de marchandises, 230% de plus qu'en 2019.

Le directeur des enquêtes douanières explique ce boum par la paralysie du trafic aérien, du trafic routier, du trafic ferroviaire et de du trafic maritime régulier.

Les filières, pour répondre à la demande en Chine continentale, ont développé la stratégie du sea to sea avec des transferts de cargaisons clandestines entre bateaux de pêche et speed boat, équivalents nautiques des go fast routiers utilisés en France pour convoyer des stupéfiants ou des civelles.

Un speed boat spécialement aménagé et motorisé pour la contrebande transporte en même temps des ailerons de requin, des nids d'hirondelle, des ordinateurs et des tablettes tactiles. Les triades de la contrebande asiatique sont des grossistes. Elles parviennent à regrouper dans les hangars de transit des concombres de mer, des écrans plats et des grands crus français.

En 2021, la tension entre les trafiquants et les forces de l'ordre a encore monté d'un cran.

Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 septembre, vers 1h du matin, les douanes et la police maritime ont repéré 5 hommes en train de charger 2 speed boats sur une plage de Lung Kwu Tan à l'ouest de Hong Kong. Les contrebandiers se sont enfuis en bateau, tous feux éteints, en abandonnant sur place un camion. Peu après, les douanes ont investi un entrepôt à proximité et ont découvert le grand magasin chic des contrebandiers. Dans les rayons, il y avait :

- 9,60 tonnes d'ailerons de requin dont des ailerons de requin-renard (11.000 HK\$/kilo soit 1410 US\$/kilo). Environ 15.000 requins ont été victimes de ce trafic.
- 370 sacs Hermès, Gucci, Vuitton et Burberry, tous neufs.
- 60 montres de collection.
- des centaines de cactus originaires du Mexique.
- 2 tonnes de nids d'oiseaux, d'ormeaux et de vessies natatoires de poisson d'une valeur de 74 millions de HK\$ (9,5 millions d'US\$).
- 10 kg de cigares de Cuba d'une valeur de 400.000 HK\$ (51.370 US\$).
- 7 tonnes de pamplemousse de Taïwan d'une valeur de 37.000 HK\$ (4750 US\$).


C'est la plus grosse saisie jamais réalisée par les douanes de Hong Kong. Sa valeur globale est égale à 27 millions d'US\$.

L'affaire a été révélée le 7 octobre en raison des difficultés à réaliser un inventaire précis, à identifier les espèces animales et végétales et à estimer la valeur de chacune des catégories.

Courant octobre, les douanes ont saisi 59 speed boats dans des chantiers navals clandestins.

Le 2 novembre, une cérémonie traditionnelle a honoré la mémoire de Lam puis elle a été inhumée dans le carré du cimetière public Wo Hop Shek réservé aux fonctionnaires morts en mission.

The Standard, 30 septembre 2021; Hong Kong Customs and Excise Department, 6 et 7 octobre 2021; South China Morning Post, 6 et 11 octobre 2021.⁷



Un requin-renard

PAKISTAN

3 novembre 2021 Malir, Province du Sind, Pakistan

Le corps de Nazim Sajawal Jhokio a été retrouvé vers 2h30 dans la nuit du mercredi 3 novembre, jeté comme



un déchet à proximité du "Jam House", une des résidences de Jam Awais, député du PPP (Parti du Peuple Pakistanais) dans le parlement de la province. Nazim Jhokio, 27 ans, laisse une veuve et 4 enfants mais aussi une famille, des amis et des partisans qui réclament justice et vérité.



Le mardi 2 novembre au matin, il avait filmé près de chez lui des riches personnages du golfe Persique venus chasser les outardes houbara (Chlamydotis undulata, Annexe I) à l'invitation de l'influent député et l'avant-dernière vidéo du jeune reporter le montre aux prises avec le groupe de chasseurs, en train de protester contre la mort des oiseaux migrateurs dont la chair est au plus haut point appréciée par les élites du Qatar et d'Arabie saoudite. "Je n'ai pas peur, je suis menacé et je ne m'excuserai pas", dit Nazim dans son ultime message à sa famille et à ses amis, quelques heures avant que son corps soit découvert. Le rapport du médecin légiste dit qu'il porte des marques de tortures infligées par des objets durs et contondants, que ses organes génitaux ont été gravement violentés et que son visage est couvert d'ecchymoses violettes. Jeudi 4 novembre, dans l'après-midi, plusieurs centaines de personnes regroupées autour de la famille Jhokio et du cercueil de Nazim ont fait un sit-in sur la route express près de Ghaghar Phatak. Le cortège s'est rendu ensuite au cimetière pour procéder à l'inhumation et il est revenu pour bloquer la circulation jusqu'à tard dans la nuit.



Dawn, 4, 6, 7, 10 nov. 2021 et 10, 14, 23 janvier 2022.8

SRI LANKA

18 octobre 2021 Détroit de Palk, Province du Nord, Sri Lanka

Pendant qu'un patrouilleur de la Marine du Sri Lanka repoussait hors des eaux territoriales un chalutier indien, les 2 bateaux sont entrés en collision. Le bateau de pêche indien basé dans le Tamil Nadu a coulé. Un homme est tombé à la mer et n'a pas été retrouvé.

BBC, 7 avril 2021; The Hindu, 13 octobre 2021; New Straits Times (avec AFP), 19 octobre 2021.9



PANGOLINS



Pangolin de Temminck (Manis temminckii), cf. Mozambique. Photo Colleen Begg

Les 8 espèces de pangolins sont inscrites à l'Annexe I de la CITES: les 4 espèces africaines (le pangolin géant *Manis gigantea*, le pangolin de Temminck *M. temminckii*, le pangolin à longue queue *M. tetradactyla* et le pangolin à écailles tricuspides *M. tricuspis*) et les 4 espèces asiatiques (le grand pangolin de l'Inde *Manis crassicaudata*, le pangolin des Philippines *M. culionensis*, le pangolin javanais *M. javanica* et le pangolin de Chine *M. pentadactyla*).

A la Trace n°34 Cotation sur le marché noir d'après les sources documentaires Les estimations ont été faites au moment des saisies

Cotation du kilo d'écailles

Continent	tinent Pays		Réf. (année)
Afrique	Nigeria	4160	4 (2021)
Asie	Chine	8375	38 (2020)
		6250	3* (2021)
	Indonésie	420	40 (2021)
	Inde	1335	67 (2021)

^{*} cf. chapitre Pangolins, félins / éléphants / rhinocéros

Cotation d'un pangolin

Continent	Pays	US\$	Réf. (année)
Afrique	Zimbabwe	3000	18 (2021)
	Afriano du Cud	13.300	23 (2021)
	Afrique du Sud	16.630	25 (2021)
Asie	Chine	770	39 (2021)
	Vietnam	440	51 (2021)

AFRIQUE DE L'OUEST

GHANA

23 novembre 2021 Kumasi, Région d'Ashanti, Ghana

La nuit dernière, un homme a acheté un pangolin à un chasseur sur la route de Kumasi. Il a ensuite pris contact avec l'ONG A Rocha Ghana pour que le pangolin soit remis en liberté.

A Rocha Ghana, 24 novembre 2021.¹

LIBERIA

Septembre 2021 Kpan, Comté de Margibi, Liberia



Arrivée au refuge d'un très jeune pangolin à écailles tricuspides orphelin.

Libassa Wildlife Sanctuary, 24 septembre 2021.2

Septembre 2021 Liberia

Pour la première fois au Liberia, un quidam est mis en examen pour trafic d'animaux sauvages. Chez lui, il y avait 2 pangolins à écailles tricuspides femelles vivantes qui ont été transférés au sanctuaire de Libassa et une pile de morts, des primates (ordres des Primates, Annexe I ou II), des pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), des civettes (famille Viverridae) et des céphalophes (sousfamille Cephalophinae).

Libassa Wildlife Sanctuary, 28 septembre 2021; Tikki Hywood Foundation, 28 septembre 2021.³

NIGERIA

14 septembre 2021 Ikeja, Etat de Lagos, Nigeria

1009 kg d'écailles, 5 kg de griffes dans un autocar Mercedes Benz reliant lkeja à Lagos. Les sacs pesaient de 50 à 92 kg. Valeur : 1,7 million de nairas soit 4,2 millions d'US\$ et 4160 US\$/kg. 2500 pangolins sont morts. Deux hommes, Salif Sanwidi et Sunday Ebenyi, sont arrêtés.

Channels Television, 4 octobre 2021; Nigerian Tribune, 4 octobre 2021; PM News, 4 octobre 2021; Premium Times, 4 octobre 2021; The Sun, 4 octobre 2021; Wildlife Justice Commission, 4 octobre 2021.

17 octobre et 2 novembre 2021 Ibadan, Etat d'Oyo, Nigeria

4 + 3. Le Pangolin Conservation Guild Nigeria s'active, sauve et libère.

Pangolin Conservation Guild Nigeria, 17 octobre et 2 novembre 2021.⁵

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

14 octobre et 3 décembre 2021 Bertoua, Région de l'Est, Cameroun



Un pick-up blanc. Une bâche noire. 77 kg d'écailles. Le chauffeur de bus entre Bertoua et Lom Pangar s'était fabriqué

un réseau de braconniers et des débouchés. Guy Rostand Tapa Kouokap a les menottes aux poignets. Il a été condamné à 8 mois de prison et à s'acquitter de 400.000 francs CFA soit 690 US\$ d'amendes, de frais de justice et de dommages et intérêts. Opération rondement menée avec le soutien de l'ONG LAGA (Last Great Ape Organization).

EAGLE, 15 octobre et décembre 2021; Alwihda, 27 octobre 2021; LAGA, octobre et décembre 2021.

27 octobre 2021 Département du Mbam-et-Inoubou, Région du Centre, Cameroun

C'est d'une banalité sans nom au bord de la route nationale Bafoussam-Yaoundé de voir des gens brandir un ou des pangolins assommés au bout d'un bâton. Cette fois, LAGA est passée par là et l'homme a été interpellé et le pangolin mort saisi. EAGLE, octobre 2021; LAGA, octobre 2021.⁷

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

11 septembre 2021

Mbandaka, Province de l'Equateur, République Démocratique du Congo

Sauvetage d'un spécimen sur le marché. "L'idée c'est de lui rendre le plus vite possible la liberté." Adams Cassinga, 11 septembre 2021.8

Fin septembre 2021

République Démocratique du Congo. Frontière avec l'Ouganda.

Saisie dans un minibus de plusieurs dizaines de kilos d'écailles de pangolin géant. Adams Cassinga, 30 septembre 2021.⁹

AFRIQUE DE L'EST

MALAWI

26 septembre 2021

Lilongwe, Région Centrale, Malawi

Lonis Songa, Moses Kambani et Charles Benjamin âgés de 29 à 39 ans cherchaient à vendre dans un centre commercial 3 pangolins vivants pour 7 millions de kwachas soit 8640 US\$.

Malawi 24, 27 septembre 2021.10

24 octobre 2021 Mangochi, Région Sud, Malawi

Maundu et Rashid White Jusa, âgés de 49 et 55 ans, avaient acquis au Mozambique un pangolin vivant et allaient le vendre mort au centre commercial de Nkambiri. Leur moto, le pangolin et le sac noir d'ordinateur portable dans lequel ils l'avaient emballé sont saisis.

Malawi 24, 25 octobre 2021.11

MOZAMBIQUE

30 septembre et 10 octobre 2021 District de Nacala-Porto, Province de Nampula, et Réserve de Niassa, Provinces de Cabo Delgado et de Niassa, Mozambique

Cinq individus ont été confondus par des agents du SERNIC (Serviço Nacional de Investigação Criminal) et de l'ANAC (Administração Nacional das Áreas de Conservação) "qui s'étaient déguisés en acheteurs du mammifère" lequel, pesant 11 kg, a ensuite été transporté dans la réserve de Niassa et immédiatement conduit à la rivière où il a bu.



Carta de Moçambique, 5 octobre 2021; Niassa Lion Project, 7 octobre 2021.¹²

OUGANDA

Août-septembre 2021 Ouganda

Interpellation d'un viandeur de brousse. Sauvetage d'une mère et de son petit.

Tikki Hywood Foundation, 27 septembre 2021.13

Octobre 2021 District de Kyenjojo, Région Ouest, Ouganda

Amende de 5 millions de shillings soit 1360 US\$ pour un voleur de pangolin, lequel a été rendu à la liberté dans le parc national de Kibale.

Tikki Hywood Foundation, 28 octobre 2021.14

18 novembre 2021

District de Luweero, Région Centre, Ouganda

Saisie de 52 kg d'écailles par la "Special Wildlife Crime Unit".

Focused Conservation, 30 novembre 2021.¹⁵

ZIMBABWE

17 août et fin septembre 2021 District de Hwange, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe



© Tikki Hywood Foundation

Zulu, 45 ans, artificier dans une mine, transportait dans un sac bleu sur la route Hwange-Victoria Falls une peau de pangolin recouverte de 319 écailles d'un poids moyen de 9,4 grammes. Sa silhouette, son accoutrement et son sac correspondaient exactement aux informations anonymes reçues par la police. Il a été condamné à 9 ans de prison. The Chronicle, 29 septembre 2021.¹⁶

Fin novembre 2021 Harare, Province d'Harare, Zimbabwe



Les 2 pangolins orphelins saisis par la police se remettent lentement de la maltraitance. Tikki Hywood Foundation, 7 décembre 2021.¹⁷

3 décembre 2021 Harare, Province d'Harare, Zimbabwe

A la station-service Total sur la route Julius Nyerere, 3 hommes dont un policier tentaient de vendre un pangolin pour 3000 US\$.

ZimNews, 8 décembre 2021 ; Fauna and Flora Zimbabwe, 13 décembre 2021.¹⁸

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

Début septembre 2021 Province du Limpopo, Afrique du Sud

Sauvetage d'un pangolin mâle des mains de trafiguants lors d'une opération conjointe l'African de Pangolin Working Group et de la SAPS (South African Police Service). Johannesburg Wildlife



Veterinary Hospital, 5 septembre 2021.19

6 septembre 2021

Tembisa, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Trois brutes transportant un pangolin femelle maltraité, sous-alimenté, crevant de soif, ont été arrêtées par la police. La victime est entre les mains des vétérinaires. Pronostic très réservé.

Pangolin K9, 6 septembre 2021; African Pangolin Working Group, 7 septembre 2021.²⁰

26 septembre 2021 Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du Sud



Pour la 2ème fois, ce pangolin femelle adulte est sous la responsabilité du Provet Animal Hospital. Elle y avait été accueillie il y a quelques mois après une tentative de trafic qui avait échoué. Elle était en période de gestation et au bout d'une convales cence longue, elle avait été remise en liberté dans un habitat approprié mais aussi fréquenté par les braconniers. La poisse et aussi la chance! Pour la 2ème fois, elle a été sauvée du trafic par les forces de police après avoir été brinquebalée et maltraitée pendant au moins 2 semaines. Pour des raisons de sécurité, les pangolins soignés par Provet sont regroupés hors de l'établissement principal. Provet Animal Hospital, 26 septembre 2021.²¹

Fin septembre 2021 Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Du 19 au 29 septembre, la police de la province a eu fort à faire avec des viols, des vols, des trafics de drogues, des armes et du bétail volés et aussi un pangolin pris en otage par un homme de 25 ans. SAPS, 28 septembre 2021.²²

1^{er} octobre 2021 et 3 février 2022 Kuruman, Province du Cap-Nord, Afrique du Sud



Condamnation de Sipho Bosman (25 ans) à 12 mois de prison et à une amende égale

à 385 US\$ pour avoir détenu et tenté de vendre un pangolin pour 200.000 rands soit 13.300 US\$. Les 2 peines sont assorties d'un sursis de 5 ans qui serait révoqué si entretemps il commettait un délit du même ordre.

SAPS, 5 octobre 2021 et 9 février 2022.²³

20 octobre 2021

Lephalale, Province du Limpopo, Afrique du Sud Arrestation de 3 suspects qui tentaient de vendre

un pangolin femelle vivant.

Pangolin K9, 20 octobre 2021 ; Focused Conservation, 22 octobre 2021.²⁴

RECIDIVE

29 octobre 2021

Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Euvin Kanki Sibuyi (28 ans), Pieter Ntuwane (32 ans) et Jackobus Bogishi Makgoro (28 ans) s'apprêtaient à vendre un pangolin dans la matinée pour 250.000 rands soit 16.630 US\$. Ils ont été rattrapés juste à temps par la police. Makgoro reste en prison. C'est un récidiviste. Les 2 autres ont été remis en liberté sous caution de 5000 rands (330 US\$) en attendant le procès.

Pangolin K9, 29 octobre 2021 ; Letaba Herald, 12 novembre 2021.²⁵

31 octobre 2021

Bedfordview, Province du Gauteng, Afrique du Sud

La femelle de 7,9 kg l'a échappé belle. Elle a été saisie cette nuit chez un trafiquant qui, quant à lui, était planqué sous un lit. Opération conjointe de la police nationale, des Hawks, des Green Scorpions et des flics de Bedfordview. Tôt le matin, le suspect avait été localisé dans la ville avec la victime mais il avait réussi à disparaître dans la foule.

African Pangolin Working Group, 1^{er} novembre 2021; Bedfordview CPF, 1er novembre 2021; Suburban Control Centre, 1er novembre 2021.²⁶

Début novembre 2021

Vereeniging et Cullinan, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Sauvetage de 2 pangolins des mains de trafiquants grâce à l'opération conjointe de l'African Pangolin Working Group, de la brigade Pretoria K9 et des autorités de Tshwane.

Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 20 décembre 2021.²⁷

NAMIBIE

12 septembre 2021

Otavi, Région d'Otjozondjupa, Namibie

Arrestation d'Alberto Johannes Joel en possession d'un pangolin vivant.

The Namibian, 22 septembre 2021.28

12, 15 et 17 octobre 2021

Windhoek, Région de Khomas, et Otjiwarongo, Région d'Otjozondjupa, Namibie

- Arrestation d'Ephriam Gawanab. Saisie d'un pangolin vivant.
- Arrestation de Sawares Willemse et de Morne Seibeb. Saisie d'une armure de pangolin.
- Arrestation d'Erasmus Josef. Saisie d'un pangolin vivant.

The Namibian, 18 octobre 2021; Namibian Sun, 22 octobre 2021.²⁹

15 octobre 2021

Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie

Arrestation de Chika Ilukena, de Mayuni et de Nicky Mundia en possession d'un pangolin vivant. Namibian Sun, 27 octobre 2021.³⁰

18 octobre 2021

Outapi, Région d'Omusati, et Windhoek, Région de Khomas, Namibie

- Saisie d'un pangolin vivant dans les mains de Frans Haishonga, Naule Muramba, Salvador Shilomboleni, Daniel Muule et Willem Halukonga, 4 Namibiens et un Angolais qui est également suspecté d'immigration illégale.
- Saisie d'une armure de pangolin et arrestation de Martin Kapia dans le quartier de Katutura. Namibian Sun, 27 octobre 2021.³¹

19 octobre 2021

Circonscription de Ndiyona, Région de Kavango Est, Namibie

Arrestation de Samuel Johannes en possession d'une armure de pangolin.

Namibian Sun, 27 octobre 2021.32

29 octobre 2021

Epukiro, Région d'Omaheke, Namibie

Arrestation de Tjovanga Kamburona, Tjarirove Kamburona et Nguvarua Tjombe en possession de 2 pangolins vivants. Cent personnes ont été arrêtées pour braconnage ou trafic de pangolins entre janvier et septembre 2021.

The Namibian, 13 octobre 2021; Namibian Sun, 4 novembre 2021.³³

9 novembre 2021

Oshikango, Région d'Ohangwena, Namibie. Frontière avec l'Angola.

Arrestation de Sam Kalwenya, Erastus Hailulu, Jose Kambinda et Baptisca Tchitongo, 2 ressortissants namibiens et 2 ressortissants angolais. Saisie de 3 armures de pangolin.

Namibian Sun, 17 novembre 2021.34

15 novembre 2021 Rundu, Région de Kavango Est, Namibie

Saisie d'une armure de pangolin et arrestation d'un homme âgé de 29 ans vers 11h30 à côté de la Ngandu Safari Lodge.

Namibia News Digest, 17 novembre 2021.35

19 novembre 2021 Windhoek, Région de Khomas, Namibie

Un homme est arrêté alors qu'il tente de vendre 7 pangolins à un policier sous couverture. Les faits se déroulent dans le township de Katutura ("l'endroit où nous ne voulons pas vivre" en héréro), plus de 200.000 habitants, où la population noire de Windhoek a été déplacée dans les années 1960, sous l'apartheid.

Allgemeine Zeitung, 23 novembre 2021.36

5 et 9 décembre 2021

Oshikango, Région d'Ohangwena, et Kahenge, Région de Kavango Ouest, Namibie. Frontière avec l'Angola.

- Arrestation de Jeremia Abraham, George Immanuel, Tomas Fonesca, Fullipe Buali et Shikha Clauda, 2 Namibiens et 3 Angolais, en possession d'une armure de pangolin.
- Arrestation de Joao Kasanga, ressortissant angolais de 48 ans, en possession de 2 pangolins estimés à 6200 US\$.

Republikein, 12 décembre 2021; Namibian Sun, 15 déc. 2021; Namibia Daily News, 20 février 2022.³⁷

ASIE DE L'EST

CHINE

Septembre 2021 District de Jiangjin, Municipalité de Chongqing, Chine

Une herboriste est condamnée à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de 10.000 yuans (1545 US\$) pour avoir vendu entre mars et décembre 2020 des écailles de pangolin. Dans son magasin, 1,599 kg d'écailles a été saisi d'une valeur estimée à 88.064 yuans soit 8375 US\$/kg.

Madame "Yuan" aurait acheté les écailles 3 mois avant l'inscription des pangolins à l'Annexe I des animaux protégés en Chine. Elle disait des écailles qu'elles étaient "une médecine merveilleuse" quand bien même la pharmacopée chinoise les avait déjà exclues de ses remèdes.

Chongging Jiangjin Court, 28 septembre 2021.³⁸

5 novembre 2021 Licunxiang, Préfecture de Ganzhou, Province du Jiangxi, Chine



Rumeur de commerce de pangolin à Licunxiang. La police cherche et trouve. "Chen", "Liu" et "Hua" sont pris sur le fait en possession d'un pangolin. Ils le marchandaient autour de 6000 yuans soit 770 US\$. La victime a été capturée dans la forêt. Elle pèse 9,4 kg et mesure du museau à la queue 93 cm de long. Poste de police de Gongjiang, 9 novembre 2021.³⁹

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

7 août, 16 septembre, 27 octobre 2021 et 4 janvier 2022

Luwuk Bunter et Mentawa Baru Hulu, Kabupaten de Kotawaringin Timur, Madurejo et Mendawai, Kabupaten de Kotawaringin Barat, Province du Kalimantan Central, Ile de Bornéo, Indonésie



Saisies simultanées et coordonnées de 22 kg et quelques d'écailles, 300 grammes dans le village de Luwuk Bunter et 5900 grammes dans le village de Madurejo, 11.880 grammes à Mendawai, 4500 grammes à Mentawa Baru Hulu. La saisie globale est évaluée à environ 6 millions de roupies/kg soit 420 US\$/kg. Quatre suspects sont dans les filets de la justice.

PROKAL.co, 2 novembre 2021; Borneo News, 13 décembre 2021, 4 et 11 janvier 2022.⁴⁰

29 septembre 2021

Rengas Bandung, Kabupaten de Muaro Jambi, Province de Jambi, Ile de Sumatra, Indonésie



R.A., 21 ans, et W.A., 26 ans, roulaient à moto et faisaient une pause à la pompe à essence de Jalan Lintas Timur Rengas quand ils ont été cernés par la police, le BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) et des éléments de la "Brigade du Tigre". Ils avaient en leur possession 8 kg d'écailles de pangolin javanais. Un des suspects serait un policier auxiliaire. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison et à une amende de 100 millions de roupies (6975 US\$).

Antara, 30 septembre 2021; VIVA.co.id, 1er octobre 2021.41

18 octobre 2021 et 8 février 2022 Nanga Taman, Kabupaten de Sekadau, Province du Kalimantan Occidental, lle de Bornéo, Indonésie



S.K. et B.W. qui transportaient à moto 14 kg d'écailles arrachées sur environ 140 pangolins javanais sont tombés dans une embuscade policière sur la route Sekadau-Nanga Mahap. Sustyo Iriyono et Eduward Hutapea qui dirigent l'enquête sont persuadés que les écailles allaient filer à l'étranger. "Il faut qu'on démonte toute la filière de la capture à l'exportation." Les trafiquants ont été condamnés à 5 ans de prison et à une amende de 50 millions de roupies (3470 US\$) ou à un mois de prison supplémentaire en cas de non-paiement.

Inilah Jogja, 19 octobre 2021; Kompas.com, 20 octobre 2021 et 8 février 2022.⁴²

Novembre 2021

Matur et Palembayan, Kabupaten d'Agam et Bukittinggi, Province de Sumatra Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie

Saisie dans les mains de N.H. (40 ans), D.F. (37 ans) et A.C. (31 ans) de 2600 grammes d'écailles. Deux complices, J.F. et R.N., sont aussi dans les mains de la justice.

Kumparan, 14 novembre 2021, Tribun Padang, 17 novembre 2021.⁴³

10 novembre 2021 et 22 février 2022 Suka Ramai, Kabupaten de Kampar, Province de Riau et Jambi, Province de Jambi, Ile de Sumatra, Indonésie



Condamnation de Tigor P. Tambunan à 2 ans de prison aménageables et à une amende de 20 millions de roupies (1390 US\$) pour avoir détenu, transporté et tenté de vendre 8 kg d'écailles en novembre 2021.

Jernih.lD, 13 novembre 2021 ; Jambikita.id, 22 février 2022.⁴⁴

25 novembre 2021


Gegerung, Kabupaten de Deli Serdang, Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie

Saisie de 36,7 kg d'écailles de pangolin javanais et 2 interpellations devant le Bahyung Coffee par des éléments de la Force d'intervention rapide (Satuan Polisi Reaksi Cepat) plus connue sous le nom de Brigade Tigres et par des agents du ministère de l'Environnement et des Forêts. La moto des vendeurs a aussi été saisie.

Kompas.com, 27 novembre 2021.45

MALAISIE

12 et 15 octobre 2021 Sibu, Etat de Sarawak, Malaisie



240 US\$ avec un mois de prison supplémentaire en cas de non-paiement pour avoir détenu et transporté aux du côté de Jalan Tanah Wang 4468 écailles de pangolin javanais.

The Borneo Post, 15 octobre 2021.46

VIETNAM

7 septembre 2021 Dien Bien Phu, Province de Dien Bien, Vietnam. Frontière avec le Laos.

Dao Huy Thanh et Lo Van Hon transportaient à moto vers un lieu de vente et de dégustation 2 pangolins adultes dont un était criblé de balles en caoutchouc qui grâce aux soins des vétos de Save Vietnam's Wildlife et malgré l'état très précaire de l'opéré ont été victorieusement extraites.

Bao Tin tuc - TTXVN, 7 septembre 2021; Save Vietnam's Wildlife, 21 octobre 2021.47

10 septembre 2021 et février 2022 Tuy Hoa, Province de Phu Yen, Vietnam



Saisie par-devers Nguyen Sang Lan de 400 grammes d'écailles de pangolin javanais qu'il voulait vendre via l'Internet.

Il a été pris sur le fait par une patrouille, rue Can Vuong. Il était sur le point de rencontrer un prétendu acheteur qui n'était autre qu'un cyberpolicier. Il a été condamné à 1 an de prison. ENV, 14 septembre 2021.48



16 septembre 2021 Province de Bac Kan, Vietnam

Quatre trafiquants sont arrêtés dans leur course vers la Chine avec 4 pangolins dans un panier de fer. Il a fallu leur imposer un voyage supplémentaire de plusieurs heures pour les transférer de la zone rouge Covid au nord à Hanoï à la zone verte de Ninh Binh au sud. Un des pangolins était très mal en point. Plusieurs écailles manquaient sur la queue. La nécrose était en voie d'expansion. Il est mort en cours de route.

Save Vietnam's Wildlife, 17 et 18 septembre 2021; ENV, 21 septembre 2021.49



21 septembre 2021

Poste-frontière Bo Y, Province de Kon Tum, Vietnam. Frontière avec le Laos.

Madame Nguyen Thi Vui transportait dans sa voiture un demi kg d'or brut réparti en 5 lingots d'une valeur égale à 700 millions de dongs soit 30.715 US\$ et sous le siège passager avant, il y avait un pangolin mort prêt à cuire. Comme l'or, il venait en contrebande du Laos. Ho Chi Minh City Police Newspaper, 22 sept. 2021.50





4 et 6 novembre 2021 Nghi Xa et Nghi Van, Province de Nghe An, Vietnam

Sauvetages successifs de 3 pangolins pesant en moyenne 7 kg à bord des motos de Hoang Quoc Dung et de Bui Van Ky, qui venaient de la frontière avec le Laos où un individu pangolin se négocie autour de 10 millions de dongs soit 440 US\$. Bao Nghe An, 8 novembre 2021.51

30 novembre 2021 Province de Dak Lak, Vietnam

ENV, 22 décembre 2021.52



Elle avait acheté le pangolin javanais de 2,9 kg "à des inconnus" et le transportait sur sa moto. Elle a été interceptée par la police de Dak Lak puis condamnée à un an et 3 mois de prison avec sursis.

ASIE DU SUD

INDE

1er septembre 2021 Midiakia, District de Kandhamal, Etat de l'Odisha, Inde

Dix agents forestiers de Baliguda, dont guelquesuns ont feint d'être acheteurs, ont arrêté Midiakia Bhimsen Badaset du village de Parigad, Sitanshu Mukhi de Tikabali, Mahadev Beherdalai de Mahasingha et Sukadev Digal de Jangugan. Ils ont sauvé un pangolin de 1,05 m de long et de 10 kg. KalingaTV, 1er septembre 2021.53

2 septembre 2021

Dhopave, District de Ratnagiri, Etat Maharashtra, Inde

Arrestation de Mahesh Mahipat Pawar, Sandesh Shashikant Pawar et Milind Jadhav. Sauvetage d'un pangolin. Saisie d'une voiture.

The Times of India, 4 sept. 2021; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 6 sept. 2021.54

9 septembre 2021

Dhanubhanga, District de Goalpara, Etat de l'Assam, Inde

Trois trafiquants arrêtés, un pangolin libéré du sac en plastique dans lequel ils le confinaient. Opération réussie par le WCCB (Wildlife Crime Control Bureau) et le Département des forêts.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 10 septembre 2021.55

15 septembre 2021

Raipur, District de Raipur, Etat du Chhattisgarh, Inde

Des policiers du WCCB arrêtent... un policier en possession de 3,5 kg d'écailles qu'il cherchait à vendre. Jitendra Koch, originaire du Madhya Pradesh, était agent de la CISF (Central Industrial Security Force) en fonction à l'aéroport Swami Vivekananda.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 16 septembre 2021; The New Indian Express, 16 septembre 2021; Live Hindustan, 9 novembre 2021. 56 et 57

24 septembre 2021

Anandapura, District d'Uttara Kannada, Etat du Karnataka, Inde

N'agissant pas au hasard, la brigade forestière volante de Virajpet a sauvé un pangolin, interpellé 3 hommes et saisi un van Maruti Omni. Star of Mysore, 26 septembre 2021.⁵⁸

Samedi 2 octobre 2021

District de Ratnagiri, Etat du Maharashtra, Inde

Un sac. 4,3 kg d'écailles. Une moto. Rakesh Dhulap, 27 ans, est en garde à vue jusqu'à mardi. The Times of India, 4 octobre 2021.⁵⁹

3 octobre 2021

Banawali, District de Bijnor, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Quinze personnes ont été arrêtées dans la nuit de dimanche. Un conciliabule était en cours. Trois comploteurs ont réussi à prendre la fuite. Six venaient du Bihar, un de l'Haryana. Les autres étaient du coin. Au cœur de la scène, il y avait un pangolin vivant. La police rurale l'a sauvé et a saisi 3 voitures, 11 téléphones, 3 clefs USB.

Dainik Jagran, 5 octobre 2021; The Times of India, 5 octobre 2021; Times Now, 5 octobre 2021.60

5 octobre 2021

Bhubaneswar, District de Khordha, Etat de l'Odisha, Inde

Arrestation de 2 individus et saisie de 2,18 kg d'écailles par le WCCB, la police et le Département des forêts dans la capitale de l'Etat.

WCCB, 8 octobre 2021.61

7 octobre 2021

District de Khordha, Etat de l'Odisha, Inde

La Tata immatriculée OD 24 A 5569 était sur la route NH-16 quand elle a été arrêtée par la Force spéciale. Un pangolin vivant a été libéré et les 2 passagers ont été menottés. Odisha TV, 8 octobre 2021.⁶²

8 octobre 2021

Maharapadar, District de Balangir, Etat de l'Odisha, Inde

Les forestiers de Khaprakhol et de Lathor s'étaient déguisés en acheteurs. Le faux deal avait lieu en plein champ. Les vendeurs sont en garde à vue. Le pangolin a été libéré. KalingaTV, 9 octobre 2021.⁶³

18 octobre 2021

Chikili, District de Nabarangpur, Etat de l'Odisha, Inde

"On a lancé un raid. On a sauvé le pangolin mâle et arrêté les 4 bandits qui attendaient un acheteur", déclare l'adjoint du conservateur des forêts du district. Odisha TV, 19 octobre 2021.⁶⁴

21 octobre 2021

Santipur, District de Kokrajhar, Etat de l'Assam,

Aiguillés par un renseignement fourni par l'unité frontalière du WCCB, des éléments du 6ème bataillon du SSB (Sashastra Seema Bal) assistés de gardes forestiers ont saisi un pangolin vivant et arrêté 3 trafiquants à proximité du marché du village, sur une île du Brahmapoutre. Sashastra Seema Bal, 21 octobre 2021; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 22 octobre 2021.⁶⁵

22 octobre 2021

Nagarabhavi, District de Bangalore-urbain, Etat du Karnataka, Inde

Ils avaient entendu dire que les écailles étaient très demandées en cette période Covid-19 et que c'était le bon moment pour vendre les 8,2 kg d'écailles qu'ils avaient accumulés depuis un bout de temps. Leur acheteur logeait près de l'université. Ibrahim et Mariswamy ont été arrêtés avant même d'y arriver.

The Hindu, 22 octobre 2021; Deccan Herald, 23 oct. 2021.66

2 novembre 2021

Matigara, District de Darjeeling, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Saisie de 5 kg d'écailles estimés à 500.000 roupies (6678 US\$ soit 1335 US\$/kg). Deux hommes à moto ont été arrêtés. Ils sont en garde à vue pendant 14 jours. Deux autres motards ont pris la fuite.

The Telegraph India, 4 novembre 2021.67

3 novembre 2021

Harihar, District de Davangere, Etat du Karnataka, Inde

La pause dans le dhaba au bord de la route n'a pas porté chance à 18 clients qui se restauraient. Dans leurs 2 vans, 5 sacs contenant 67 kg d'écailles ont été saisis. Le gang est responsable de la mort de 200 pangolins, sous réserve qu'ils ne soient pas détenteurs d'un autre stock.

The New Indian Express, 4 novembre 2021.68

4 novembre 2021

Jamapalli, District de Bargarh, Etat de l'Odisha, Inde

Badal Baria est pris en flagrant délit de transport d'un pangolin vivant.

KalingaTV, 4 novembre 2021.69

6 novembre 2021

Dhaligao, District de Chirang, Etat de l'Assam, Inde

Le trio est d'un calibre supérieur. Il fait partie d'un réseau qui s'étend de l'Assam au Bengale-Occidental. Les 3 hommes sont tombés dans le piège de policiers en civil qui proposaient d'acheter le pangolin vivant au prix fort de 10 millions de roupies soit 133.500 US\$!

Guwahati Plus, 6 novembre 2021 ; WCCB, 8 novembre 2021.70

9 novembre 2021

Mayanguri, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Un pangolin vivant saisi, une personne arrêtée par les limiers du WCCB appuyés par la division forestière du district.

WCCB, 10 novembre 2021.71

16 novembre 2021

Dhalapathar, District de Khordha, Etat de l'Odisha, Inde

Saisie de 4 kg d'écailles. Deux arrestations. Trois équipes de forestiers en civils ont fait tomber les 2 braconniers dans le traquenard. Deux ont joué les acheteurs. D'autres étaient prêts à couvrir les acheteurs au moment de l'arrestation des vendeurs et les plus nombreux étaient à distance, prêts à intercepter les fuyards si l'affaire tournait mal. Ommcom News, 17 novembre 2021.⁷²

17 novembre 2021

Jakikia, District de Kandhamal, Etat de l'Odisha, Inde

Deux arrestations. Sauvetage d'un pangolin vivant. Les forestiers de la division de Baliguda sont sur le

Ommcom News, 18 novembre 2021.73

Nuit du 18 au 19 novembre 2021 Karanjia, District de Mayurbhan, Etat de l'Odisha, Inde

La police dans la nuit de mercredi dit avoir arrêté 14 trafiquants en possession d'une "énorme quantité" d'écailles dans un magasin de motos et de vélos alors qu'ils étaient de train de négocier avec des vendeurs ambulants. La valeur de la saisie tournerait autour de 40 millions de roupies soit plus de 534.000 US\$!

Prameya News, 11 novembre 2021 ; KalingaTV, 19 novembre 2021.⁷⁴

20 novembre 2021

Avant-poste frontière de Sashipur, District de Chirang, Etat de l'Assam, Inde. Frontière avec le Bhoutan.

Le jeune mâle saisi par des éléments du SSB aurait pu disparaître au Bhoutan dont la frontière est à 500 mètres et mal finir en Chine. Il a été confié au poste forestier d'Amteka. Pas d'arrestation. Sashastra Seema Bal, 20 novembre 2021.⁷⁵

21 novembre 2021

Odlabari, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Saisie de 2,1 kg d'écailles de pangolin et d'une peau de cerf axis (*Axis axis*) dans un SUV. Bishnu avait l'intention de les passer en contrebande au Népal. The Telegraph India, 22 novembre 2021.⁷⁶

25 novembre 2021

Mahuldia, District de Mayurbhanj, Etat de l'Odisha, Inde

La STF (Special Task Force) de l'Odisha a sauvé de la mort imminente un pangolin et arrêté sur la route Satkosia-Nalda un certain Nilamani Dehury. Odisha TV, 25 novembre 2021.⁷⁷

11 décembre 2021

Malbazar, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Saisie d'une armure de pangolin avec toutes ses écailles et 2 arrestations. WCCB, 13 décembre 2021.⁷⁸

18 décembre 2021

Bhanupratappur, District de Kanker, Etat du Chhattisgarh, Inde

Saisie de 53 kg d'écailles, d'argent en espèces et de 6 téléphones dans un luxueux SUV qui se dirigeait sur Kanker (plus de 37.000 habitants). Six arrestations. The Free Press Journal, 18 décembre 2021.⁷⁹

30 décembre 2021

Jubaguda, District de Kandhamal, Etat de l'Odisha, Inde

Sauvetage d'une femelle pangolin vivante de 91 cm de long. Deux arrestations. L'Odisha est maudit pour les pangolins. Plusieurs sont sauvés par la STF ou les agents forestiers mais beaucoup d'autres sont capturés dans le secret des forêts, ébouillantés dans des marmites, écaillés en famille ou maintenus vivants et gavés pour être vendus à des restaurants. KalingaTV, 31 décembre 2021; Orissa Post, 31 décembre 2021.80

PAKISTAN

Début décembre 2021 Abbottabad, Province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

1,3 kg d'écailles dans les mains de 4 trafiquants qui ont été condamnés à une amende de 330.000 roupies soit 1880 US\$.

Dawn, 12 décembre 2021.81

PANGOLINS, FELINS / ELEPHANTS / RHINOCEROS —

AFRIQUE

OUGANDA

23 décembre 2021 Nakalama, Région Centre, Ouganda

Gasama Sikhou, commerçant sénégalais, est dans la panade en Ouganda. À la veille de Noël et des fêtes de fin d'année, la police a découvert et saisi 8 défenses brutes (50 kg), 800 kg d'écailles de pangolin et un masque en carapace de tortue. La valeur globale est estimée à 700 millions de shillings soit 198.000 US\$.

NTV Uganda, 3 janvier 2022; New Vision, 5 janvier 2022.¹

AMERIQUE ET AFRIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

OPERATION KULUNA EN FAMILLE

3 novembre 2021

Seattle, Etat de Washington, Etats-Unis d'Amérique, et République Démocratique du Congo

"Herdade Lokua, 23 ans, et Jospin Mujangi, 31 ans, originaires de Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), ont été arrêtés le 3 novembre près de Seattle, dans l'Etat de Washington, et ont été inculpés par un jury fédéral pour conspiration, blanchiment d'argent, contrebande et violation du Lacey Act pour trafic depuis la RDC vers Seattle d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros blanc.

En août et septembre 2020, les accusés ont envoyé en 3 fois environ 22 kg d'ivoire par fret aérien à Seattle. En mai 2021, ils ont fait un autre envoi de 2,25 kg de corne de rhinocéros. Dans le même temps, les accusés ont conspiré pour effectuer des transactions importantes par fret maritime, offrant à l'acheteur plus de 2 tonnes d'ivoire d'éléphant, une tonne d'écailles de pangolin et plusieurs cornes de rhinocéros entières. Le 2 novembre, ils sont arrivés dans l'Etat de Washington pour négocier les détails de la transaction et ont été arrêtés à Edmonds.

Afin de dissimuler les défenses et la corne, Lokua et Mujangi les ont fait couper en petits morceaux peints en noir. Ils les ont ensuite mélangés à du bois d'ébène pour ne pas attirer l'attention des douanes. Les colis ont tous été déclarés contenir du "bois", avec des valeurs comprises entre 50 et 60 US\$. L'acheteur a payé aux accusés 14.500 US\$ pour l'ivoire (soit 660 US\$/kg pour 22 kg) et 18.000 US\$ (soit 8000 US\$/kg pour 2,25 kg) pour la corne. Lokua et Mujangi ont également vendu 25 kg d'écailles de pangolin à un acheteur américain, mais ils ne les ont finalement pas expédiées.



Immédiatement après les arrestations, les autorités en RDC ont saisi sur la base d'informations fournies par HSI (Homeland Security Investigation)-Seattle 938 kg d'ivoire et 34 kg d'écailles de pangolin à Kinshasa pour une valeur d'environ 3,5 millions d'US\$."


US Department of Justice, 8 novembre 2021.2

ASIE

CHINE

1er novembre 2021 Municipalité de Beijing, Chine

A la descente d'un vol d'Ethiopian Airlines en provenance d'Addis-Abeba, Sun (nom



China Court, 3 novembre 2021.3

condamnant à 5 ans et 6 mois de prison.



INDONESIE

2 décembre 2021

Kabupaten d'Agam, Province de Sumatra Occidentale, lle de Sumatra, Indonésie

Destruction par le feu d'ossements de tigre et d'écailles de pangolin après 3 saisies et épuisement des procédures dans les kabupatens d'Agam et de Pasaman Barat. La destruction des preuves a été réalisée sous le contrôle du personnel judiciaire et policier et a fait l'objet d'un procès-verbal. Tribun Padang, 3 décembre 2021.⁴





En vente en France, pied de rhinocéros monté en cendrier et pied d'éléphant monté en plateau. Adjugé 500 € en juin 2022. Archives Robin des Bois

ELEPHANTS



Eléphants de savane (Loxodonta africana). Photo Larry Swift

L'éléphant de forêt africain (*Loxodonta cyclotis*) est inscrit à l'Annexe I de la CITES, l'éléphant de savane africain (*Loxodonta africana*) est inscrit à l'Annexe I, excepté les populations d'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe qui sont en Annexe II. L'éléphant d'Asie, *Elephas maximus*, est inscrit à l'Annexe I.

Les mois de septembre à décembre 2021 se caractérisent par un braconnage panafricain actif divisé entre défenses fraîches d'éléphanteaux et grosses défenses anciennes. La contrebande internationale a été paralysée par la suspension des corridors logistiques maritimes mais les saisies de 456 kg d'ivoire brut (avec 6 tonnes d'écailles de pangolin) au Vietnam en janvier 2022 et de 6 tonnes d'ivoire brut (avec 29 kg de cornes de rhinocéros et des canines présumées de tigres d'élevage) en Malaisie en juillet 2022 démontrent que le déstockage est en cours et que les "affaires" reprennent. Avec la saisie de 938 kg d'ivoire en novembre 2021 et de 1500 kg en mai 2022, la République Démocratique du Congo confirme son rôle majeur de réservoir d'ivoire brut non déclaré.

La biennale du Covid-19 a mis les éléphants sous tension en Asie. Ils meurent électrocutés dans les clôtures qui protègent les cultures. Les défenses sont parfois découpées et enfouies pour être revendues dans les années à venir. Les champs deviennent des forteresses. Au Bangladesh, plus de 100.000 cultivateurs-squatteurs se sont emparés de 100.000 hectares de forêts qui constituaient les habitats historiques des 200 à 300 éléphants du pays.

A la Trace n°34 Cotation sur le marché noir d'après les sources documentaires Les estimations ont été faites au moment des saisies

Cotation du kilo d'ivoire brut

Continent	Pays	US\$	Réf. (année)
Afrique	Kenya	900	28 (2021)
	Tanzanie	1220	62 (2021)
	Zimbabwe	170	66, 68, 70 (2021)
		165	69 (2021)
Asie	Chine	1100	83 (2021)
	Inde	1185-1220	161 (2021)
		333	170 (2021)

AFRIQUE DU NORD

EGYPTE

Mi-octobre 2021

Aéroport International du Caire, Gouvernorat du Caire, Egypte

Saisie dans les bagages de 2 passagers syriens débarquant d'un vol Egypt Air en provenance de Beyrouth de chapelets en ivoire et de 223 bâtonnets en ivoire.

Al-Masri al-youm, 20 octobre 2021.1

AFRIQUE DE L'OUEST

COTE D'IVOIRE

Dimanche 31 octobre 2021 Abidjan, District Autonome d'Abidjan, Côte d'Ivoire

Saisie mouvementée dans un hôtel de 11 défenses dont 7 d'éléphanteaux. Arrestation de 4 individus dont un ancien député de l'Assemblée Nationale. L'UCT (Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale organisée) et le CCDO (Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles) revendiquent séparément la paternité de l'intervention. Les ivoires proviendraient du Burkina Faso.

Afrique Sur 7, 9 novembre 2021.2

19 et 30 novembre 2021 Treichville, District autonome d'Abidjan, Côte d'Ivoire

Saisie chez un bijoutier de 2 défenses gravées, de 17 bracelets en poils d'éléphant, d'une queue complète en attente d'épilation, de 12 liasses de poils prêts à être montés en bijoux, de 8 bagues, des registres de vente entre



1999 et 2018 et d'une dent de léopard (*Panthera pardus*, Annexe I). Chibre Parfait Gueye déclare faire venir les poils du Cameroun. Il a seulement été condamné à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 300.000 francs CFA soit 530 US\$.

EAGLE, 24 novembre 2021 ; EAGLE Côte d'Ivoire, novembre 2021.³



LIBERIA

9 ou 10 octobre 2021 Comté de Lofa, Liberia

Le directeur du parc de Wologizi révèle qu'au début du mois, 2 éléphants ont été mortellement braconnés. Deux hommes ont été arrêtés, un 3ème est en fuite. Ils n'ont pas eu le temps de s'emparer des défenses. Selon l'ELRECO (Elephant Research and Conservation), il y aurait 350 à 400 éléphants de forêts dans le pays. Le parc de Wologizi se situe au nord du Liberia près de la frontière avec la Guinée. Il héberge des éléphants, des hippopotames et des chimpanzés.

Eyewitness News (avec AFP), 11 octobre 2021.4

SENEGAL

19 septembre 2021 Aéroport International Blaise-Diagne, Diass, Région de Thiès, Sénégal


Saisie de 5 bracelets en ivoire d'éléphant pardevers un voyageur chinois en partance pour la Chine sur un vol d'Air France. Transaction financière de 1,08 million de francs CFA soit 1940 US\$. L'ONG EAGLE Sénégal a apporté son expertise pour identifier l'ivoire et mener à bien la procédure. EAGLE Sénégal, septembre 2021.⁵

(AFRIQUE CENTRALE)

CAMEROUN

18 octobre 2021 Région du Sud, Cameroun

Confirmation en appel de la condamnation de Jean Paul Mah Mvomo et d'Adamou Pekassa à 6 mois de prison,



Le colonel Ango Ango a échappé à toute condamnation. Son Toyota Fortuner portant les marques de la gendarmerie a servi de véhicule de transport et Ango Ango était déjà sur les lieux quand la brigade de la réserve de Djoum est arrivée à Minko'o pour procéder à la fouille du véhicule. Par contre le 9 juin 2019, le Département d'Etat américain a rendu publique la décision d'interdire son entrée aux Etats-Unis en justifiant cette décision par la détermination à lutter contre la corruption et le trafic transnational d'espèces sauvages vivantes ou de leurs parties.

Les extraits du jugement n°130/COR du 3 juillet 2018 prononcé par le tribunal de Djoum montrent comment le colonel Ango Ango a réussi à se dépêtrer d'une situation très compromettante et à éviter une mise en examen et une condamnation qui auraient été infâmantes pour le corps dont il était un membre éminent. Sa mission régalienne consistait entre autres à lutter contre le trafic d'ivoire à très haute intensité dans la région du Sud (cf. "A la Trace" n°1 p. 29, n°2 p. 56, n°6 p. 74, n°7 p. 79, n°13 p. 89, p. 90, n°16 p. 80, n°17 p. 98, n°21 p. 90).

Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2018, l'antenne de la réserve de la biosphère de Dja, à Djoum, reçoit une information selon laquelle une importante cargaison de pointes d'ivoire circulerait sur l'axe Djoum-Oveng. Une mission a été immédiatement constituée. La première équipe a évolué à bord d'une moto d'emprunt, la 2ème composée de 6 membres s'est ébranlée à bord du véhicule de dotation. La fouille minutieuse d'une première voiture a été infructueuse. Deux individus se trouvaient à bord. Un 2ème véhicule de grand gabarit s'est approché et à l'aide d'un jeu de phares, le chauffeur a été invité à s'arrêter. Il a fait semblant d'obtempérer et a forcé le barrage. Les policiers sont rentrés à leur base et pendant le debriefing, ils ont reçu un nouveau coup de fil. L'informateur au téléphone exigeait une rémunération d'un million de francs CFA (1735 US\$). Il a reçu l'assurance qu'il serait payé et il a dit que le véhicule en fuite était dans un camp pygmée à Minko'o à 3 km de la ville. La police a fondu sur Minko'o et elle a trouvé enfoui dans les fourrés un Tovota Fortuner vide de passagers avec une immatriculation militaire. entièrement clos à l'exception de la malle arrière. Ils y ont découvert des colis avec des pointes d'ivoire, des queues d'éléphant et une arme moderne de chasse. "Répondant à une sommation par coup de feu, un individu a surgi, a été menotté et transféré dans la voiture de service." Le fugitif s'est présenté comme officier de la gendarmerie au grade de colonel et a déclaré s'appeler Jean Claude Ango Ango à son arrivée au poste.

Mah Myomo a fait valoir être arrivé à Djoum dans la soirée en compagnie du colonel Ango Ango dont il est le chauffeur. Il est ressorti pour chercher de l'eau minérale en ville, il a croisé une connaissance à qui il a révélé qu'il venait de perdre sa petite sœur et qu'il était à court de moyens pour sa participation à l'organisation des obsègues. Cette connaissance a fait appel à un tiers et le 3^{ème} larron lui a proposé pour résoudre son problème de transporter des colis par voiture contre 50.000 francs CFA (87 US\$). Mah Mvomo est rentré au domicile de son patron colonel, a sorti subrepticement le véhicule et a pris la route d'Oweng. Dans un bosquet, son compagnon de route a chargé des colis à l'arrière tout en lui donnant pour consigne de ne pas regarder le contenu.

Adamou Pekassa a fait valoir que, cette nuit, vers 21h, alors qu'il sortait d'une randonnée amoureuse, il a rencontré au niveau du village de Minko'o son ami Endele Nnanga et l'a pris dans son véhicule. Au village de Nkan, banlieue de Djoum, il a été interpellé par les écogardes qui ont entrepris une fouille du véhicule sans rien trouver de suspect. Il a reçu vers 3h du matin un coup de fil d'un correspondant inconnu lui demandant de se rendre urgemment au marché central de Djoum où se situe sa boutique. Croyant qu'il s'agissait d'un incendie ou d'un cambriolage, il s'est résolu à sortir et au niveau de l'antenne de la biosphère de Dja qui jouxte le marché, il a été arrêté. Il déclare ne pas connaître Mah Myomo.

Michel Aimé Pouna, en sa qualité de chef de l'antenne de la réserve de la biosphère de Dja à Djoum, a soutenu sous serment que Pekassa, la nuit de l'évènement, lui avait proposé successivement 5, 8, 11 millions de francs CFA (8680, 13.890, 19.100 US\$) en échange de la libération de la cargaison dont il avait reconnu oralement la propriété.

Le même Michel Aimé Pouna a précisé que n'ayant pas de qualité d'officier de police judiciaire à compétence spéciale au moment des faits, il ne pouvait pas entendre le colonel Ango Ango sur procès-verbal.

Endele Nnanga a reconnu que la nuit des faits, il se trouvait bel et bien dans le véhicule de son ami Pekassa, qu'il connaît parfaitement le colonel Ango Ango qui est son oncle et qu'après sa séparation d'avec Pekassa, il est rentré dans son domicile de la ville et était injoignable car il avait oublié son téléphone dans son village.

Interpellé sommairement et à chaud et entendu comme simple témoin et sans procès-verbal, le colonel Ango Ango n'a pas justifié sa présence sur les lieux par des propos clairs et cohérents. Il a dit selon les minutes du procès en première instance avoir voulu aider un de ses neveux du nom d'Endele Nnanga, que sous sa conduite, ils sont allés sur les lieux de la cachette du Toyota, qu'il a fait sortir Mah Mvomo, que son neveu était en compagnie d'un certain Pekassa inconnu de lui et que Mah Mvomo et Pekassa seraient les 2 copropriétaires de la cargaison. Le colonel s'est ensuite éclipsé après avoir couché sur papier libre sa version des faits et avoir laissé sur place son véhicule de fonction militaire pendant un temps indéterminé et en tout cas jusqu'à ce que l'inventaire précis des "effets" qu'il transportait au moment des faits soit fait, ce qui a été achevé le 13 janvier 2019 et s'est traduit par un bilan accablant de 81 queues d'éléphant et 216 défenses dont l'instruction n'a pas jugé utile de citer le poids global ni même d'évoquer l'origine. Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Djoum, jugement n°130/COR du 3 juillet 2018; Alwihda, 13 juillet 2019; LAGA, octobre 2021.6

17 novembre 2021

Parc National de Lobéké, Région de l'Est, Cameroun. Frontière avec la République Centrafricaine.

Le parc s'étend sur plus de 2178 km². Dans les airs volent 300 espèces d'oiseaux et presqu'autant de papillons et aussi des balles de Kalachnikov. Huit éléphants viennent d'être abattus et amputés de leur ivoire. Selon un communiqué officiel, 3 hommes, un tireur et 2 porteurs, ont été arrêtés dans les heures qui ont suivi. Lobéké est tout proche d'autres aires protégées, Nouabalé-Ndoki, en République du Congo, et Dzanga-Sangha en République Centrafricaine. Le gouvernement redoute une nouvelle épidémie de braconnage des éléphants. Il annonce déployer dans le parc des renforts militaires et d'écogardes. En permanence, le parc est habité par des Baka, les indigènes du bassin du Congo.

Voice of America, 6 décembre 2021; Le Bled Parle, 7 décembre 2021; Afrik 21, 9 décembre 2021.

GABON

8 septembre 2021 Mouila, Province de la Ngounié, Gabon

C'est la transnationale du bois. Alex Abaou, un sujet philippin, et Jean Baptiste Mezeme Mba, un suiet gabonais, employés de la compagnie chinoise Mont Pelé Bois ont utilisé un profesvéhicule sionnel pour transporter à Mouila et marchander 4 défenses dont 2 d'éléphanteaux âgés de quelques mois. Ils ont été reçus par



un comité d'accueil de la police judiciaire, des Eaux et Forêts et de Conservation Justice.

L'implantation de la compagnie chinoise Mont Pelé Bois à Mokoko Mbaka dans la province de la Nyanga date de l'été 2021, en pleine crise Covid. Le préfet, les chefs de village, les "huiles" des Eaux et Forêts avaient tous considéré l'arrivée de l'investisseur chinois comme une bouffée d'oxygène créatrice d'emplois. Avant même d'exporter des grumes de moabi et d'autres espèces, les employés de Mont Pelé Bois tentaient d'exporter de l'ivoire.

7Jours Info, 9 septembre 2021 ; Conservation Justice, 14 septembre 2021 ; EAGLE, 15 septembre 2021.8

EN FAMILLE

14 et 15 septembre 2021

Lastoursville, Baposso et Likokodiba, Département de Mulundu, Province de l'Ogooué-Lolo, et Moanda, Province de l'Haut-Ogooué, Gabon

C'est l'histoire de toute une famille réunie par les liens du braconnage. Les beaux-frères, les neveux, une concubine, les oncles et sans doute les seniors qui sont restés dans l'ombre braconnaient, découpaient l'ivoire brut et naviguaient à moto ou en taxi-bus entre Bambidie-village, Moanda et les hôtels de Mulundu pour trouver des acheteurs ou des gens qui s'engageaient à trouver des acheteurs. Gervais Bamdjogo alias Koko et Ngavikoukoudié ont abattu un éléphant à l'orée de Likokodiba. Alain Moukombou et Romuald Kassa ont été dérangés par la police judiciaire et la brigade faune de Ndangui dans une chambre d'hôtel. Ils avaient sur le lit une vingtaine de bouts bruts d'ivoire. Reconstitué, le puzzle a dévoilé 6 défenses d'éléphanteaux. Une nouvelle perquisition a mis la main sur 14 bouts bruts provenant de 4 éléphanteaux.

Gabonreview, 16 septembre 2021; EAGLE, 17 septembre 2021; Conservation Justice, 23 septembre 2021.9

29 septembre 2021 Kango, Province de l'Estuaire, Gabon

Yvon Mabicka Mougongou, Paulin Mangui, Jan René Mavitsi et Fernand Yombet sont aux arrêts. Ils étaient en possession de 4 défenses d'éléphant découpées en tronçons. En un mois, 10 trafiquants d'ivoire ont été mis hors circuit. La gendarmerie, la police judiciaire et les Eaux et Forêts mettent le paquet avec le soutien de l'ONG Conservation Justice.

Conservation Justice, 30 septembre 2021.¹⁰

7 octobre 2021

Makabana, Province de la Nyanga, Gabon

Les 2 Maliens étaient en voyage au Gabon et dans leur sac il y avait 6 pointes d'ivoire et des organes d'éléphant.

Intellivoire, 7 octobre 2021.11

28 octobre 2021 Mitzic, Province du Woleu-Ntem, Gabon

Dans l'hôtel, vers 9h du matin, la vigilance de Jean Baptiste Essono Mba, 24 ans, connu sous le pseudonyme d'"Apôtre" et exerçant à Mitzic la profession d'agent de sécurité a été trompée par la DGR (Direction Générale des Recherches), les agents des Eaux et Forêts du Woleu-Ntem et Conservation Justice. Dans un sac vert, il y avait les 2 défenses d'un éléphanteau (1,45 kg chacune) qu'il prétend avoir "ramassé" au bord d'une rivière près de son village.

EAGLE, 30 octobre 2021; Conservation Justice, octobre 2021; Gabon Média Time, 1er novembre 2021.¹²

12 novembre 2021

Nialy, Province de la Ngounié, Gabon

40 kg de défenses volées sur 5 éléphants. Quatre arrestations. Les suspects ont été présentés au procureur de Mouila, chef-lieu de la province. China Internet Information Center (avec Xinhua), 12 novembre 2021.13

19 novembre 2021 et 7 janvier 2022 Makokou, Province de l'Ogooué-Ivindo, Gabon

Léon Désiré Mbazza et Jean Remy Nzambe étaient en possession de 2 défenses. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison dont 3 avec sursis et à une amende de 100.000 francs CFA soit 170 US\$ et à s'acquitter chacun de 500.000 francs CFA soit 860 US\$ au titre des dommages. Conservation Justice a participé au suivi juridique de l'affaire.

Conservation Justice, novembre 2021 et janvier 2022.14

19, 22 et 23 novembre 2021 et 7 janvier

Port-Gentil, Province de l'Ogooué-Maritime, Gabon



Ιe surnommé "Eddy", un sujet camerounais, accompagné du surnommé "Polo", un sujet nigérian, se font avoir dans un hôtel avec 2 défenses d'ivoire. Ils déclarent qu'elles appartiennent à un surnommé "Crayon" qui, arrêté à son tour dans l'ancien port de Port-Gentil, dit qu'en fait les défenses sont la propriété de Jean Claude Mavoungou Mvoubou qui sera à son tour arrêté dans le guartier Mini Prix. L'ivoire, 9 kg, a été saisi et les 4 suspects gardés à vue dans les locaux de la gendarmerie de l'Océan puis transférés au tribunal spécial de Libreville et placés sous mandat de dépôt.

Mavoungou Mvoubou a été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis, "Eddy", "Polo" et "Crayon" à 24 mois de prison dont 12 avec sursis. Ils sont en outre condamnés à s'acquitter solidairement d'une amende égale à 3200 US\$ et de dommages et intérêts à hauteur de 8640 US\$.

EAGLE, 20 novembre 2021; Conservation Justice, 21 novembre 2021 et janvier 2022 ; Gabonreview, 22 novembre 2021.15

25 novembre 2021

Port d'Owendo, Province de l'Estuaire, Gabon

L'enquête dira peut-être sur quel navire et à quel pays l'ivoire, s'il n'avait pas été saisi, était destiné. Owendo est le port à bois du Gabon et le trafic principal le relie à la Chine. Les 2 dockers de nationalité nigériane venaient dans l'enceinte du port de prendre livraison de 6 défenses. Ils sont soupçonnés d'être des intermédiaires réguliers du trafic faunique

Yeclo.ci, 26 novembre 2021.16

11 décembre 2021

Lambaréné, Province du Moyen-Ogooué, Gabon Les prétendus pêcheurs du lac Mandje étaient dans un coin reculé de la ville en train de transbahuter 6 tronçons d'ivoire brut quand ils ont été cernés par une équipe mixte de la police judiciaire et des Eaux et Forêts soutenue par des juristes de Conservation Justice. Les 14,5 kg d'ivoire ont été mis en sécurité et les 2 individus, Prime Ndambaye et Fred Massamba, ont été gardés à vue, sauf que peu après ils ont cassé la porte de la cellule et que seul Massamba a été rattrapé le lendemain. Le puzzle reconstitué

EAGLE, 11 décembre 2021 ; Conservation Justice, 12 décembre 2021 ; Gabonreview, 13 décembre 2021.17

des 6 morceaux sciés correspond à une paire de

24 décembre 2021

Ntoum, Province de l'Estuaire, Gabon

Arrestation par l'OCLAD (Office Central de Lutte Antidrogue) et la police de la ville de Simon Pierre Mezui M'Ella et de Cleve Guinzinga. Deux ivoires bruts sont dans la voiture. Ils pèsent 3,975 kg. Mezui M'Ella est mis sous les verrous. Guinzinga est libéré. Il n'aurait pas été au courant de la cargaison. Conservation Justice, décembre 2021.18

30 décembre 2021

Makokou, Province de l'Ogooué-Ivindo, Gabon

Ça s'emballe au Gabon. Les trafiquants sont partout, la police aussi. Le dernier jour de l'année, Madame Ndiamboli est arrêtée par l'OCLAD avec dans les mains 2 défenses, elles ont été saisies et la trafiquante devrait être présentée au procureur du tribunal spécial de Libreville distant de 600 km. Conservation Justice, décembre 2021 ; EAGLE, décembre 2021.19

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

4 septembre 2021

Butembo, Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo

Grâce à la coopération entre les forces de l'Ouganda et celles de la République Démocratique du Congo, 2 hommes d'origine congolaise transportant 50 kg d'ivoire brut ont été arrêtés à Butembo près de la frontière entre les 2 pays. Le puzzle reconstitué des 9 tronçons de défense révèle que 2 éléphants ont été braconnés, probablement dans le parc national des Virunga.

Adams Cassinga, 5 septembre 2021; Environews RDC, 5 septembre 2021; Journal des Nations, 6 septembre 2021; Conserv Congo, 8 septembre 2021.20

10-11 novembre 2021 Beni, Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo



100 kg d'ivoire brut. Quatre arrestations. La justice militaire (l'état d'urgence est en vigueur dans la province) remet à l'ICCN tout l'ivoire saisi depuis plusieurs mois. Cette restitution à l'autorité civile chargée de l'application de la Convention CITES en République Démocratique du Congo a été réalisée grâce à l'entremise des "avocats verts" de l'ACEDH (Alerte Congolaise pour l'Environnement et les Droits de l'Homme) et de Conserv Congo.

Adams Cassinga, 10 novembre et 11 décembre 2021; Conserv Congo, 10 novembre et 11 décembre 2021.²¹

EN FAMILLE 9 décembre 2021

Goma, Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo. Frontière avec le Rwanda.

Saisie de presque 100 kg d'ivoire brut. Arrestation d'un homme et d'une femme. Ils seraient en lien avec des rebelles gravitant dans le parc des Virunga. Adams Cassinga, 9 décembre 2021; Conserv Congo, 11 décembre 2021; 7 sur 7, 15 décembre 2021.²²



REPUBLIQUE DU CONGO

11 octobre 2021 et 19 février 2022

Entre Mbouambé et Léfini, Département du Pool, Brazzaville, Département de Brazzaville, et Makoua, Département de la Cuvette, République du Congo

- Le destinataire.

Entre Mbouambé et Léfini, à l'occasion d'un contrôle de routine, les agents des eaux et des forêts mettent la main dans un autocar en provenance de Makoua et à destination de Brazzaville sur une glacière qui contient de l'ivoire brut et 3 queues d'éléphant. Aucun passager n'en revendiquant la propriété, ils décident d'embarquer dans le bus et de pister la glacière. Arrivés à la gare routière de Mikalou dans le 6ème quartier de Brazzaville, cette fois ils mettent la main sur le destinataire de la glacière qui ne se doutant de rien se fait prendre sur le fait avec ses reliques d'éléphant.



- L'expéditeur.

Quatre mois plus tard, le 19 février de l'année 2022, un homme a été interpellé par la police à Makoua et placé sous mandat de dépôt à Brazzaville le 24. Il est accusé de braconnage en série, de transport et de tentative de commercialisation d'une espèce animale intégralement protégée, de la tête à la queue.

Les 2 malfrats encourent 2 à 5 ans de prison. Groupe Congo Médias, 25 octobre 2021 ; Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), octobre 2021 et février 2022 ; First Médiac, 9 mars 2022.²³

23 décembre 2021 Dolisie, Département du Niari, République du Congo

Dieu Merci Ndinga Ignoumba n'est pas un homme comme les autres. C'est un pasteur et son compagnon de trafic est un militaire. Les 2 défenses morcelées en 6 tronçons étaient cachées dans un sac de l'armée pendant leur transfert de Mbiribi (frontière avec le Gabon), où Ngatse était en poste, à Dolisie. Opération conjointe de la gendarmerie, des agents forestiers avec le soutien de PALF (Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage).

EAGLE, 23 décembre 2021 ; Polele-Polele, 27 décembre 2021 ; Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), novembre 2021.²⁴

(AFRIQUE DE L'EST)

KENYA

16 septembre 2021

Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, Kenya

Il a reçu un coup de poignard dans le dos. Anesthésie. Retrait de l'arme blanche. Désinfection. Spray d'antibiotique. Antidote de réveil.

SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.²⁵

25 septembre 2021

Siana Conservancy, Comté de Narok, Kenya

Le jeune mâle était au plus mal. Tapi dans un fourré, il portait 2 plaies aux pattes arrière. Pendant l'anesthésie, les équipes ont constaté un jet de lance sur le genou gauche et après avoir délicatement renversé la victime, la même blessure sur le genou droit. "Le pronostic étant très sombre, il a été décidé de mettre fin à ses souffrances et de lui administrer la mort".

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.²⁶

27 septembre 2021

Triangle de Mara, Comté de Narok, Kenya

La pointe de la flèche était barbelée. Heureusement, elle n'était pas empoisonnée. Elle a été localisée grâce à un détecteur de métaux. Elle a été retirée avec beaucoup de difficulté de l'articulation du carpe gauche avant. Après le nettoyage de la plaie, plusieurs antibiotiques et anti-inflammatoires ont été appliqués et injectés. Pronostic favorable.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.²⁷

4 octobre 2021

Bungoma, Comté de Bungoma, Kenya

Une défense d'éléphanteau était dans les pattes de James Wandili et de Moses Crusho qui sont soupçonnés d'appartenir à un syndicat transnational du crime. La petite bête avait été braconnée à l'est de l'Ouganda ou dans les forêts du Mont Elgon. La saisie pèse un kilo. Sa valeur est estimée à 100.000 shillings soit 900 US\$.

Nation, 4 octobre 2021.28

6 octobre 2021 Dol Dol, Comté de Laikipia, Kenya

Les 4 hommes convoyaient les 4 défenses de 2 éléphants adultes. Un coup de fil a mis le KWS (Kenya Wildlife Service)) sur leur trace et ils ont été arrêtés en douceur au petit matin de ce mercredi. Ils ont été conduits au commissariat de Nanyuki. "On fait le maximum pour qu'il n'y ait pas de braconnage." "On préfère voir des éléphants que de l'ivoire", dit Rose Malenya, officier supérieur du KWS dans le comté.

The Star, 7 octobre 2021.29



«Hifadhi maisha ya wanyama wa porini uridhi wetu wa taifa» (Swahili) «Sauver la vie des animaux sauvages, notre

engagement national»

7 octobre 2021 Triangle de Mara, Comté de Narok, Kenya

Plus de pièges qu'en temps normal pendant la pandémie. Les gens traquent la viande de brousse et les pièges mutilent les jeunes pousses des éléphants.

- Le petit traînait le câble d'un piège entre ses mâchoires. Invivable sur le court terme. La mère refusait de s'en écarter malgré les mouvements de l'hélicoptère. Les équipes ont été obligées de l'anesthésier pendant



qu'elles maîtrisaient à la main l'éléphanteau. Le câble a été coupé, la tête et les oreilles ont été soignées de leurs éraflures et désinfectées. Puis la mère a été réveillée et ils sont partis tous les deux.

- L'éléphanteau était en mauvaise posture. Son seul avantage était d'être au sein d'une famille nombreuse et attentive. C'était aussi un inconvénient quand il s'est agi de préparer l'intervention



chirurgicale. Les équipes ont eu une grande peine à écarter la harde. Le câble du piège étranglait le cou. La trachée était perforée. 20% de l'air exhalé s'en échappait. Pronostic favorable.

- La mère était très agressive. Les équipes l'ont endormie afin de pouvoir à la main immobiliser et coucher son petit et découvrir l'étendue des dommages. Le câble du piège enserrait le cou et en même temps la patte



avant gauche et il n'a pas été facile de le retirer. Les nombreuses plaies ont été lavées et désinfectées. Sur la patte blessée, les asticots étaient déjà rassemblés. L'éléphanteau revient de loin. Pronostic favorable. SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.³⁰

10 octobre 2021 Lumo Conservancy, Comté de Taita-Taveta, Kenya

L'éléphanteau femelle est repéré par les rangers du sanctuaire de Taita Hills. Un

fil métallique l'étranglait. Pendant l'anesthésie, elle a été désincarcérée et des antibiotiques lui ont été administrés. Au réveil, elle a été guidée vers sa harde mais le lendemain, elle s'est égarée. Elle a été dirigée sur l'orphelinat de Sheldrick Wildlife Trust. SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.³¹

15 octobre 2021

Parc National de Meru, Comté de Meru, Kenya

Saisie de 4 défenses et d'un tronçon. Deux suspects ont été arrêtés. Un rapport d'experts a confirmé qu'il s'agit bien d'ivoire d'éléphant.

SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, janvier 2022.³²

15 octobre 2021

Pardamat Conservancy, Comté de Narok, Kenya

Pronostic favorable pour une éléphante. La pointe de la flèche a été retirée du haut de la patte avant gauche. Elle n'était pas empoisonnée. La plaie a été soignée.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.33

17 octobre 2021 Roka, Parc National Tsavo-Est, Kenya



Grâce à une reconnaissance aérienne au nord du parc national Tsavo-Est, 2 carcasses décomposées d'éléphant sont repérées au bord de la rivière Tiva. Les causes exactes de la mort ne peuvent pas être explicitées. Mais les têtes des 2 éléphants ont été découpées et les défenses ont disparu. Les dépouilles étaient recouvertes de branches. Le braconnage est attesté.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.34

22 octobre 2021 Taita Hills Sanctuary, Comté de Taita-Taveta, Kenya

Le pronostic est favorable après l'isolement du bébé éléphant femelle,

son anesthésie et l'extraction du collet métallique entortillé autour de son cou. Elle s'est relevée, elle a été guidée vers sa harde, elle l'a rejointe paisiblement.

. SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021. 35

24 octobre 2021 Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de Narok, Kenya



Saisie de 51 kg d'ivoire brut répartis en 7 tronçons. Un homme est arrêté puis un deuxième grâce aux aveux du premier.

Mara Elephant Project, 5 novembre 2021.36

26 octobre 2021 Réserve Nationale de Samburu, Comté de Samburu, Kenya



Le majestueux "Sarara" est en danger, une lance est enfoncée dans son estomac. L'équipe vétérinaire de Samburu est immédiatement mobilisée. Le retrait de la lance n'a pas été une chose facile. Après quelques mois de surveillance, Save the Elephants annonce sur les réseaux sociaux que "Sarara" est guéri et qu'il a bon pied bon œil.

Save the Elephants, 5 déc. 2021 et 10 février 2022.³⁷

1^{er} novembre 2021 Misuni, Comté de Makueni, Kenya

Le mâle vit pour le moment dans les terres communautaires. Il n'y a plus assez d'eau dans le parc. Il a été victime d'une arme de jet dans le cou. Il a été sauvé par la seringue d'un fusil anesthésiant et par l'intervention du vétérinaire pendant que ses assistants arrosaient en permanence les 2 oreilles du géant.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.³⁸

4 novembre 2021 Kitani, Parc National Tsavo-Ouest, Kenya

Le mâle boite en arrivant près du point d'eau de Kitani Lodge. Après l'abreuvage, il est allé tant bien que mal se réfugier sous un arbre. Il a été anesthésié. Pendant l'intervention, ses oreilles étaient aspergées en permanence. Pronostic favorable. Il avait reçu un coup de lance dans la patte avant droite, au-dessus du pied.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.³⁹

8 novembre 2021

Teita Sisal Estate Sanctuary, Comté de Taita-Taveta, Kenya

Pronostic favorable. L'éléphanteau femelle était dans la mare avec 2 éléphants adultes. Une plaie purulente sur le flanc gauche a été repérée par les gardes et soignée par les 4 vétérinaires et assistants. SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.⁴⁰

10 novembre 2021 Triangle de Mara, Comté de Narok, Kenya

Le pronostic est très réservé. L'éléphanteau est un grand blessé de la guerre des pièges. Il porte des griffures sur le dos. Des prédateurs ont commencé à le harceler quand il était aux prises avec le piège. Il a réussi



à se dégager au prix fort. La moitié de la trompe est amputée. La plaie sur la patte arrière droite est profonde jusqu'au tibia.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.41

12 novembre 2021 Mara North Conservancy, Comté de Narok, Kenva

L'étorphine agit au bout de 8 minutes. La plaie fraîche du jet de lances a été lavée et désinfectée. Après l'injection de l'antidote de réveil, il s'est relevé

au bout de 2 minutes et 30 secondes et il a rejoint sa harde. Le pronostic est favorable.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.42



12 novembre 2021 Réserve Nationale de Mwea, Comté d'Embu, Kenya

Lui, c'est un rescapé de la guerre des pièges. Les plaies ne sont pas infectées et les hémorragies autour de l'articulation du métatarse de la patte arrière gauche étaient encore localisées. C'est l'alerte précoce des rangers qui l'a sauvé.

SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.⁴³

14 novembre 2021

Loisaba Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya Celui-ci a été victime d'un coup de fusil. Il boite de la patte avant gauche. La plaie avec écoulement de sang se situe au niveau de l'épaule. Elle a été nettoyée, désinfectée, aspergée d'antibiotiques, recouverte d'agile verte. Le pronostic n'est pas complètement favorable. L'articulation a été touchée et dans le moyen terme. l'arthrite pourrait s'installer.

dans le moyen terme, l'arthrite pourrait s'installer. SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.⁴⁴

16 novembre 2021 Comté de Busia, Kenya

Saisie de 6 tronçons d'ivoire brut, 14,5 kg. Une arrestation.

Mara Elephant Project, novembre 2021.45

16 novembre 2021 Namunyak Wildlife Conservancy, Comté de Samburu, Kenva

Il a été victime d'un coup de fusil. La plaie est profonde. La balle s'est logée dans 15 cm de tissus superficiels. L'articulation de l'épaule n'a pas été touchée. Pronostic favorable grâce à l'alerte faite en temps voulu.

SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.46

23 novembre 2021 Ithumba, Parc National Tsavo-Est, Kenya



L'éléphante qui assure la délicate mission d'être matriarche de substitution pour les éléphanteaux orphelins de la SWT (Sheldrick Wildlife Trust) revient dans l'enclos avec une flèche dans la croupe droite. Opération réussie, pronostic favorable.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.⁴⁷

25 novembre 2021

Réserve Nationale de Buffalo Springs, Comté d'Isiolo, Kenya

L'éléphante adulte boit dans l'Ewaso. Elle balance d'une patte avant sur l'autre. Elle s'asperge le ventre avec de la boue. Sa démarche est raide et anormalement lente. Elle a été endormie, examinée et soignée dans l'urgence. Son malaise et son comportement sont attribués à une balle qui s'est enfoncée dans la croupe gauche et qu'il n'a pas été possible d'extraire. Après le lavage de la plaie, de l'argile a été injectée et des antibiotiques et anti-inflammatoires ont été pulvérisés. Il faut suivre l'évolution des symptômes comportementaux à la condition que l'éléphante soit relocalisée d'ici quelques jours. Pronostic réservé.

SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.⁴⁸

25 novembre 2021 Réserve Nationale de Shaba, Comté d'Isiolo, Kenya

L'étorphine a produit son effet en 5 minutes. L'éléphant s'est couché du mauvais côté. Il était difficile d'accéder à la blessure par balles. Grâce à l'effort de tous, il a été possible de le retourner. La boiterie était due à une balle dans la patte avant gauche. Le pronostic est favorable. Il n'y a pas de fracture.

SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.49

10 décembre 2021 Galana Ranch, Comté de Tana River, Kenva

L'éléphant boite. Il passe la plupart du temps dans un trou d'eau. Il cherche à se soigner et à gommer la douleur. Une intervention d'urgence est demandée par les témoins. 18 mg d'étorphine dans la seringue du fusil. L'éléphant s'affale au bout de 9 minutes. Ses oreilles sont arrosées en permanence, indispensable en ce jour de très grande chaleur. La patte arrière gauche est purulente entre le genou et le pied. La plaie profonde est due à un coup de lance. Le pronostic est réservé.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, déc. 2021. 50

13 décembre 2021 Parc National de Meru, Comté de Meru, Kenya

Dans ce type d'attaque, les morts sont généralement fou-Dans droyantes. ce cas particulier, l'éléphante s'est enfuie et sa mort par septicémie est survenue longtemps après. L'éléphante est morte



près d'un point d'eau. Une large plaie est découverte sur le dos. Elle provient d'une arme de jet lancée d'un point haut. La pointe a percé la cavité abdominale.

SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.51

14 décembre 2021

Mara North Conservancy, Comté de Narok, Kenya

Le pointe de la flèche était fichée à quelques centimètres de l'œil droit. Opération délicate et réussie. Pronostic favorable.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.52

19 décembre 2021 Lolldaiga Ranch, Comté de Laikipia, Kenya

L'éléphant adulte a été perforé par 2 balles dans la croupe et les vétérinaires ont du mal à apprécier les dommages anatomiques des 2 impacts. Les balles n'ont pas été extraites. Les



plaies ont été soignées. Le pronostic est réservé. SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.⁵³

26 décembre 2021

Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de Narok, Kenya

La plaie par balle est profonde. Elle a touché l'articulation du genou de la patte avant gauche. Le pronostic est réservé.

Entre septembre et décembre 2021, les lanceurs d'alerte, le KWS et la Sheldrick Wildlife Trust ont soigné et la plupart du temps sauvé 25 éléphants. SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.⁵⁴

MALAWI

11 septembre 2021 Mponda, Région Sud, Malawi

La police est à la recherche de 2 gangsters qui, en pleine nuit, se sont enfuis à moto vers le Mozambique juste avant d'être interceptés par la police qui avait été informée de leur présence suspecte par des habitants de Mponda. Pendant la course poursuite, ils se sont débarrassés d'un sac que le passager arrière portait sur sa tête. Dedans, il y avait des dizaines de molaires d'éléphant selon Amina Tepani Daudi, porte-parole de la police.

Malawi 24, 12 septembre 2021.55



21 octobre 2021 Entre Kasungu et Kamboni, Région Centrale, Malawi



16 kg d'ivoire brut. Amin Makina, Kandodo Mwale et Boyce Banda ont été cueillis sur la route entre Kamboni et Kasungu par un barrage routier monté dans l'urgence après la réception par la police d'un judicieux message. Malawi 24, 23 octobre 2021. 56

Fin novembre 2021 Parc National de Liwonde, Région Sud, Malawi

Le pronostic est favorable. La vétérinaire Amanda Salb et son équipe mobilisées dans l'urgence ont extirpé le piège métallique qui encerclait une patte de l'éléphant. La plaie purulente a été nettoyée et soignée.
Lilongwe Wildlife Trust, 30 novembre 2021.⁵⁷

MOZAMBIQUE

Fin octobre 2021

District de Mecula, Province de Niassa, Mozambique. Frontière avec la Tanzanie.

Saisie au bord de la rivière Lissiane de 2 défenses d'éléphanteau pesant au total 4,5 kg. Les braconniers les avaient cachées et des villageois sont tombés dessus. Ils ont informé la police des frontières. Carta de Moçambique, 29 octobre 2021.⁵⁸

OUGANDA

11 septembre 2021 Entre Entebbe et Kampala, Région Centre, Ouganda

La Subaru était suivie depuis plusieurs jours dans les faubourgs de Kampala. Quand les suspects ont compris le piège, ils ont forcé un barrage sur la route d'Entebbe et ils ont fait une sortie de route après avoir cogné plusieurs voitures. John David Opio, un peu cabossé, a été immédiatement arrêté mais le lieutenant Bright Saad Kakooza a réussi à s'échapper. A l'intérieur de l'épave automobile, il y avait 7 pièces d'ivoire brut (50 kg), un uniforme et des balles de l'armée, un laissez-passer de l'aviation civile (permettant de circuler librement dans l'aéroport international d'Entebbe) et un téléphone mobile.

NTV Uganda, 11 sept. 2021; New Vision, 12 sept. 2021. 59

A la Trace n°34. Robin des Bois

8 octobre 2021

District de Kiryandongo, Région Ouest, et District de Nwoya, Région Nord, Ouganda

Deux saisies le même jour.

- Deux défenses de 25,5 kg chacune. Une arrestation.
- Sept tronçons de défense d'un poids total de 7 kg. Une arrestation.

Focused Conservation, 15 octobre 2021.60

RWANDA

27 octobre 2021 Kigali, Ville de Kigali, et District de Rusizi, Province de l'Ouest, Rwanda



Le RIB (Rwanda Investigation Bureau) a interpellé Murokozi Desire, Gisa Derrick et Kaburaburyo Cyriaqué, des ressortissants du Burundi, et Nicodem Bagabo, ressortissant de la République Démocratique du Congo, alors qu'ils tentaient d'introduire sur le sol rwandais 45 kg d'ivoire brut et quelques ivoires travaillés dont des bracelets. Murokozi était au volant d'un véhicule diplomatique de la SINELAC (Société Internationale d'Electricité des pays des Grands Lacs).

Rwanda Investigation Bureau, 27 octobre 2021.61

TANZANIE

8 septembre 2021 Mitewa, Région de Ruvuma, Tanzanie

Saisie de 12 kg d'ivoire brut d'une valeur égale à 14.800 US\$ soit 1220 US\$/kg. Deux interpellations. The Guardian, 11 septembre 2021.⁶²

Fin novembre 2021 Kakoi, Région de Manyara, Tanzanie

Saisie de 2 défenses dans un domicile privé par TAWA (Tanzania Wildlife Management Authority) et les rangers du parc national de Tarangire. Seule l'épouse du trafiquant présumé était présente sur les lieux. Tarangire-Manyara, la zone est sensible. La viande, les queues de zèbres et les pelisses rayées sont autant recherchées que l'ivoire. Sensible certes et aussi grignotée en tous sens par des activités humaines de toutes sortes. "La colonisation des aires protégées est de notoriété publique." "Il est grand temps que le ministère des Ressources Naturelles et du Tourisme agisse et fixe les limites", selon Walter Pallangyo, directeur de l'écolodge Chem-Chem.

The Guardian, 26 novembre 2021.63

ZAMBIE

RECIDIVE


19 octobre-23 novembre 2021 Livingstone, Province Méridionale, Zambie. Frontière avec le Zimbabwe.



Le "businessman" Chrispin Chilufya a été arrêté avec 193 kg de peaux d'éléphant séchées. Il a été condamné pour ce fait à 5 ans de prison avec travaux forcés. Pour s'être soustrait aux convocations de la justice après avoir été arrêté en possession de 241 kg d'ivoire brut en 2019 (cf. « A la Trace » n°25 p.85), il a été condamné à un an et 6 mois de prison. Les 2 peines sont confondues.

Mwebantu, 23 novembre 2021.64

Mi-décembre 2021 Lusaka, Province de Lusaka, Zambie



enfants, à été en première instance condamnée à 6 ans de prison pour la détention illégale de 30 kg d'ivoire brut. Dans le centre commercial du Carrousel elle cherchait à les vendre en compagnie d'un complice qui a réussi à s'échapper. La juge Judith Chiyayika a justifié la sévérité du jugement en soulignant que la détention illégale des trophées du gouvernement était en hausse et qu'il y a nécessité de décourager les candidats au trafic par des peines dissuasives.

Zambia Daily Mail, 20 décembre 2021.65

ZIMBABWE

Début septembre 2021

Entre Binga et Sibuwa, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe. Frontière avec la

Nyoni du village de Bulubuza était assis dans le bush à 100 mètres de la route Binga-Sibuwa. Quand il a vu la police, il a essayé de s'enfuir avec ses 7 kg d'ivoire estimés à 1190 US\$ soit 170 US\$/kg. Il a été rattrapé et placé en garde à vue au poste de police de Siabuwa.

The Standard, 12 septembre 2021.66

15 septembre 2021

Victoria Falls, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe

Arrestation de 5 hommes âgés de 43 à 53 ans. Ils disent avoir "ramassé" l'ivoire dans la savane. Sa valeur est estimée à 55.000 dollars zimbabwéens soit 640 US\$. Sur la base de 170 US\$/kg, l'ivoire brut saisi pèserait donc 3,76 kg.

The Chronicle, 5 octobre 2021.67

20 septembre 2021

Province du Matabeleland Mary, Septentrional, Zimbabwe

Arrestation de M. Augustine Bokisi. Il détenait en toute illégalité une défense d'ivoire de 11,79 kg estimée à 2000 US\$ soit 170 US\$/kg.

ZimNews, 22 septembre 2021; The Herald, 24 septembre 2021.68

5 octobre 2021

Victoria Falls, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe

Avant de vendre sa vieille Toyota aux enchères, Stanley Takavada n'a pas retiré 2 défenses d'éléphant cachées sous le siège arrière et dans le compartiment de la roue de secours, ou bien il ne savait pas que quelqu'un les avait planquées là à son insu. L'acquéreur les a découvertes après avoir remorqué la voiture dans un garage et s'est empressé de prévenir la police avant que le vendeur l'appelle pour récupérer "2 choses". Takavada a été cerné par les policiers quand il repartait du garage avec dans ses mains 2 défenses pesant au total 5,59 kg et d'une valeur de 80.775 dollars zimbabwéens (930 US\$ soit 165 US\$/kg).

The Chronicle, 15 octobre 2021.69

12 novembre 2021 Harare, Province d'Harare, Zimbabwe

Comparution de Nkululeko Chuma et de Tawenga Dandambira. Ils transportaient de l'ivoire brut estimé à 2500 US\$ soit 14,7 kg sur la base des 170 US\$/kg en vigueur dans le pays.

The Herald, 12 novembre 2021.70

Novembre 2021

District de Tsholotsho, Province du Matabelel andSeptentrional, Zimbabwe

Le district est accusé de brader les éléphants. Chaque année, il concède le droit de chasser 25 éléphants à des organisateurs de safaris de chasse. Pour un éléphant, la transaction se situe habituellement entre 40.000 et 60.000 US\$. Lodzi Hunters et Mathuphula Safaris, s'appuvant sur la difficulté de faire venir les chasseurs internationaux en cette année frappée du sceau du Covid-19, n'ont pas accepté de payer plus de 10.000 US\$. Les 4 chefs communautaires font d'habitude partie des négociations. Ils en ont été écartés cette année. En temps normal, les communautés touchent 60% des recettes. Des rumeurs de corruption courent dans le district. Plusieurs conseillers ruraux décisionnaires ont acheté des voitures juste après la vente des éléphants comme s'ils avaient gagné un gros lot en même temps.

The Chronicle, 22 novembre 2021.71

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

21 octobre 2021 Section Stolznek, Sud du Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Le corps d'un braconnier présumé est découvert par les rangers après quelques heures de recherches dans un secteur à accès restreint. Un message téléphonique les avait vaguement informés de la localisation de la victime. L'homme a été piétiné par un éléphant d'après les constats préliminaires. Isaac Phaahla, porte-parole du parc dit que le renseignement a sans doute été donné par un complice. "Il n'y a pas eu d'animal tué à proximité". "La direction du parc continue à prévenir les braconniers qu'en pénétrant dans le parc, ils risquent de perdre la vie ou la liberté". Cf au sujet d'un évènement analogue "A la Trace" n°25 p. 76. News24, 22 octobre 2021.⁷²

22 octobre 2021 Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du Sud





24 novembre 2021 Réserve Naturelle de Balule, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Sauvetage dans la réserve d'un éléphant adulte dont une patte arrière était profondément entaillée par un piège. Réserve naturelle de Balule, cf. "A la Trace" n°18 p. 108, n°19 p. 87, n°23 p. 104, p. 123, p. 124, n°24 p. 72, n°32 p. 77. lan Nowak, 24 novembre 2021.⁷⁴

13 et 14 décembre 2021 Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Nouvelle intervention à Phalaborwa. Quatre sauveteurs prennent la pause

avant de réveiller l'éléphant mâle et après avoir libéré une patte arrière d'un vilain vestige de piège juste au-dessus du pied.

Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 14 décembre 2021.⁷⁵



BOTSWANA

Début septembre 2021 Camp Elephant Sands, District Central, Botswana. Frontière avec le Zimbabwe.

Dans une lettre à "ses amis les éléphants", l'éco Camp Elephant Sands, tout en exprimant son respect des décisions du gouvernement, déplore que les campagnes de chasse aux éléphants débordent des périmètres désignés et se propagent dans des propriétés privées. "Nous voulons simplement dire au public que nous, en tant qu'Elephant Sands, nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre les éléphants qui sont sur le territoire d'Elephant Sands." "Même aux prises avec les problèmes financiers du Covid19, nous ne nous laisserons pas acheter. Elephant Sands restera un havre de paix pour les éléphants." "Le moment venu, un nouveau communiqué sera publié".

Elephant Sands, 10 septembre 2021.76

23 septembre 2021 Francistown, District du Nord-Est, Botswana

Gaosego Seipato a été surpris au mois de mai de l'année 2019 avec une défense de 5,512 kg dans ses bagages alors qu'il tentait d'échapper en courant à un contrôle de police entre Matshelagabedi et le centre d'entraînement de la BDF (Botswana Defence Force). Seipato plaide coupable et réclame la clémence du tribunal. "Je n'ai pas d'antécédents iudiciaires." "Je vous demande de ne pas m'envoyer en prison." "Donnez-moi une amende qui me servira de leçon et me poussera à l'avenir si je trouve un trophée du gouvernement à le rapporter immédiatement au commissariat le plus proche". Le jugement a été mis en délibéré. Seipato, âgé de 36 ans, domicilié à Matsiloje est un "tenderpreneur". En Afrique du Sud et dans certains pays d'Afrique australe dont le Botswana, un "tenderpreneur" est un intermédiaire lié au gouvernement ou au secteur privé qui obtient des contrats ou remporte des appels d'offres dans le but de faciliter le développement des services extérieurs.=>

"Tenderpreneur" est un mot valise qui regroupe "tendering" et "entrepreneur". Certains analystes de la vie publique considèrent que les "tenderpreneurs" peuvent être, s'ils ne sont pas contrôlés, des acteurs de la "kleptocracy", une perversion de la démocratie qui en manipulant les pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire contribue à l'enrichissement et à la suprématie des élites. Mmegi, 15 septembre 2021.⁷⁷

Mi-novembre 2021 Francistown, District du Nord-Est, Botswana



Condamnation de Poul Garirayi, originaire du Zimbabwe, à 2 ans de prison

pour avoir tenté de vendre le 21 août au Sunshine Plaza 5 défenses (poids global de 5,4 kg d'ivoire brut) dont l'origine reste inconnue. Il a échappé à une peine plus sévère en faisant acte de contrition avec beaucoup de zèle et en mettant en avant sa mère très âgée et ses 3 enfants qu'il serait seul à pouvoir nourrir et éduquer. Il a écopé d'une peine de prison pour être entré clandestinement au Botswana. Les 2 peines sont confondues. Mettant toutes les chances de son côté, Garirayi a aussi mis en avant le risque d'attraper le Covid dans la prison surpeuplée. Par contre, cet habile baratineur n'a pas évoqué une seule fois de remords envers les 3 éléphanteaux victimes de son trafic.

The Voice, 19 novembre 2021.78

17 décembre 2021 Botswana

Le Botswana met aux enchères 8 lots de chasse totalisant 83 éléphants. Les organisateurs de safari s'ils sont intéressés doivent prouver qu'ils ont l'expérience suffisante dans la chasse des éléphants, qu'ils sont à jour de leurs obligations fiscales, qu'ils emploient des chasseurs professionnels (une préférence sera accordée aux chasseurs nationaux), qu'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires liés à la réglementation sur la faune sauvage et ils doivent s'acquitter d'un dépôt de garantie égal à 17.000 US\$ pour chaque lot.

La notice publique d'information sur la vente aux enchères et l'enregistrement des candidats a été publiée dans le journal officiel le 2 décembre 2021. La vente aura lieu les 17 et 18 décembre.

L'ONG Future for Elephants explique son inquiétude. "Il y a un vrai risque d'appauvrissement du patrimoine génétique de l'espèce puisqu'en général les éléphants qui sont chassés sont les plus grands et les plus majestueux." C'est la 2ème vente aux enchères d'éléphants (et d'autres espèces moins emblématiques) depuis la levée de l'interdiction de la chasse sportive en 2019. Elle aurait rapporté au gouvernement 2 millions d'US\$.

Pour Isaac Theophilus, directeur de la Botswana Wildlife Producers Association, "la chasse est un mode de conservation de la faune sauvage et ceux qui critiquent le Botswana ne sont pas des conversationnistes."

Department of Wildlife and National Parks, 2 et 17 décembre 2021 ; Daily Sabah (avec DPA), 13 décembre 2021.⁷⁹

NAMIBIE

19 octobre 2021

Omakange, Région de Kunene, Namibie

Arrestation de Tjipjueja herunga et Eino Jeetheni en possession de 2 défenses.

D'après le bilan officiel, 5 éléphants ont été braconnés depuis le début de l'année et 64 suspects arrêtés en lien avec du braconnage d'éléphant ou du trafic d'ivoire.

Namibia Economist, 8 octobre 2021; The Namibian, 13 octobre 2021; Namibian Sun, 27 octobre 2021.80

9 et 10 décembre 2021 Swakopmund, Région de l'Erongo, et Rundu, Région de Kavango Est, Namibie

- Arrestation dans un restaurant de Petrus Steenkamp, âgé de 71 ans, en possession de 4 défenses. Il a essayé de les vendre à des policiers sous couverture.
- Arrestation de Theobald Shindimba, Bernard Kanyanga, Gustav Rumayi, Gabriel Namukuwa et Makanga Hausiku, eux aussi en possession de 4 défenses.

Republikein, 12 décembre 2021 ; Namibian Sun, 15 décembre 2021.81

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Juillet-décembre 2021 Etat du Maryland, Etats-Unis d'Amérique

Les enquêteurs de The Humane Society of the United States et de Humane Society International ont traqué l'ivoire et découvert des figurines, des bijoux et des boîtes à bijoux, des couverts, des lampes, des bougeoirs, des porte-serviettes, des défenses travaillées et des aiguilles à tricoter en ivoire dans une vingtaine de magasins d'antiquités et de souvenirs. Des objets étaient en promotion. Quelques-uns étaient signalés "en ivoire". D'autres étaient anonymes. Quelques-uns étaient signalés "en ivoire de mammouth" ou "en os". Les traqueurs d'ivoire ont aussi repéré une lampe dont le pied était en os de girafe (Giraffa camelopardalis, Annexe II). Entre 2006 et 2015, les Etats-Unis d'Amérique ont importé 40.000 sous-produits de girafe. Une loi interdisant la vente d'objets issus de grands singes, de félins, d'hippopotames, d'éléphants, de pangolins est en cours d'examen dans le Maryland. Votée par la Chambre des représentants et signée par le gouverneur, elle empêchera le Maryland de participer au pillage de la faune en Afrique et en

The Humane Society of the United States, 1er février 2022.82

ASIE DE L'EST

CHINE

REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE **HONG KONG**

31 décembre 2021


Région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

Dernier jour de la vente libre de l'ivoire à Hong Kong. Il n'y a pas foule dans les magasins. En Chine continentale, la mesure est en vigueur depuis le 31 décembre 2017. Sur le marché noir, la valeur du kilo d'ivoire brut est estimée à 1100 US\$/kg.

Channel News Asia (avec AFP), 31 décembre 2021.83

MUNICIPALITE AUTONOME DE BEIJING

Octobre et décembre 2021 Municipalité Autonome de Beijing, Chine



clandestin d'ivoire brut en ivoires travaillés. 53 articles en ivoire dont des effigies de Bouddha et 4 en écailles de tortue sont saisis chez le principal suspect qui prétend avoir hérité l'ivoire de son père et l'avoir transformé pour son plaisir personnel.

Les 7 prévenus ont été condamnés en première instance à des peines de 6 mois à 6 ans et 6 mois de prison, à s'acquitter d'indemnités de 1000 à 220.000 yuans soit 155 et 34.450 US\$ qui seront utilisés à des fins de restauration écologique et à présenter des excuses publiques dans des médias nationaux. Beijing Youth Daily, 19 octobre 2021; Comité central des affaires politiques et juridiques, 31 décembre 2021.84

MUNICIPALITE AUTONOME DE SHANGHAI

Septembre 2021

Aéroport International de Shanghai Pudong, Municipalité autonome de Shanghai, Chine

Un rouleau à estampes aux embouts en ivoire dans le courrier entrant.

Douanes chinoises, 18 septembre 2021.85

21 décembre 2021

Aéroport International de Shanghai Pudong, Municipalité autonome de Shanghai, Chine

Saisie dans les bagages de 2 passagers de 17 ivoires travaillés dont une amulette de Bouddha et un bracelet. Le tout était dissimulé dans des chaussures et une boîte de lait en poudre.

China Daily (avec Xinhua), 21 décembre 2021.86

MUNICIPALITE AUTONOME DE TIANJIN

Octobre 2021

Municipalité Autonome de Tianjin, Chine

Saisie dans le courrier entrant d'un sceau en ivoire, 33 grammes.

Douanes chinoises, 26 octobre 2021.87

Décembre 2021 Municipalité Autonome de Tianjin, Chine



Saisie dans 2 colis déclarés contenir des boîtes en bois de 6 ivoires travaillés dont 2 paires de jumelles et 3 couverts avec manche en ivoire. Poids total, 534,38 grammes.

Douanes chinoises, 27 décembre 2021.88

PROVINCE DE L'ANHUI

Octobre 2021

Hefei, Préfecture de Hefei, Province de l'Anhui,

Encore une fois, le spectromètre a détecté les lignes de Schreger et a mis les douaniers sur la trace de l'ivoire travaillé. Depuis le début de l'année 2021, les douanes postales ont saisi dans les colis venus de l'étranger 4600 grammes d'ivoire.

Xiaoxiang Morning Herald, 20 octobre 2021.89

PROVINCE DU GUANGDONG

Septembre 2021

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

Six fourchettes et un couteau avec manche en ivoire dans le courrier entrant. Poids total, 112 grammes. Douanes chinoises, 22 septembre 2021.90

Septembre 2021

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

14 embouts de rouleaux à estampes en ivoire dans le courrier entrant. Poids total, 321,8 grammes. Douanes chinoises, 3 octobre 2021.91

Octobre 2021

Poste de contrôle de Hengqin, Préfecture de Zhuhai, Province du Guangdong, Chine

Saisie de 5 bijoux en ivoire.

Douanes chinoises, 20 octobre 2021.92

Octobre 2021

Aéroport International de Guangzhou Baiyun, Province du Guangdong, Chine

Deux bracelets et un collier en ivoire dans le bagage d'un passager à l'enregistrement. Ils étaient dissimulés dans le coffret d'une bouteille de whisky Johnnie Walker Black Label 12 ans d'âge et dans une cartouche de cigarettes Kent.

Douanes chinoises, 4 novembre 2021.93



Octobre 2021

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

Deux bracelets en ivoire dans le courrier entrant, 46,4 grammes.

Douanes chinoises, 9 novembre 2021.94

Novembre 2021

Aéroport International de Shenzhen Bao'an, Province du Guangdong, Chine

Saisie dans les bagages de passagers entrants de 23 bijoux en ivoire et en bois de santal rouge (*Pterocarpus santalinus*, Annexe II) soit 707 grammes, des bracelets, pendentifs, des amulettes,... Douanes chinoises, 17 novembre 2021.⁹⁵

Novembre 2021

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

Saisie dans les bagages d'un passager venu de l'étranger de 6 bracelets, 2 pendentifs et d'une amulette en ivoire.

Douanes chinoises, 22 novembre 2021.96

Décembre 2021

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

Saisie dans un courrier postal d'un rouleau à estampes avec embouts en ivoire. Douanes chinoises, 8 janvier 2022.⁹⁷

REGION AUTONOME ZHUANG DU GUANGXI

Novembre 2021

Nanning, Préfecture de Nanning, Région Autonome Zhuang du Guangxi, Chine

Saisie dans un colis venant de l'étranger de 2 figurines en ivoire (51,96 grammes) supposées être en bois selon le bordereau d'accompagnement. Douanes chinoises, 23 novembre 2021; Cover News, 24 novembre 2021.98

PROVINCE DU HUBEI

Octobre 2021

Wuhan, Province du Hubei, Chine

Un jeu de mahjong en ivoire dans un colis venant de l'étranger, 1809,8 grammes.
Douanes chinoises, 28 octobre 2021.99

Octobre 2021

Wuhan, Province du Hubei, Chine

Saisie dans un colis d'une paire de boucles d'oreilles en ivoire.

Douanes chinoises, 3 novembre 2021.100

Novembre 2021 Wuhan, Province du Hubei, Chine



Saisie de 2 rouleaux à estampes avec embouts en ivoire, 42,3 grammes.

Douanes chinoises, 24 novembre 2021.¹⁰¹

PROVINCE DU HUNAN

Début décembre 2021

Changsha, Préfecture de Changsha, Province du Hunan, Chine

Saisie de 2 ivoires travaillés : un porte-cigarette de 46,8 grammes et un pendentif de 37 grammes. Douanes chinoises, 14 décembre 2021. 102

PROVINCE DU JIANGSU

Début décembre 2021

Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du Jiangsu, Chine

Les couverts étaient en métal et en ivoire. Le gueuleton n'aura pas lieu. Le colis venant de l'étranger a été ouvert par les douanes postales. People's Information Network, 14 décembre 2021.¹⁰³

PROVINCE DU LIAONING

Début novembre 2021

Dandong, Préfecture de Dandong, Province du Liaoning, Chine. Frontière avec la Corée du Nord.

Le paquet de chips dans le colis dissimulait un collier en ivoire.

Douanes chinoises, 14 novembre 2021¹⁰⁴

Novembre 2021

Dalian, Province du Liaoning, Chine

Saisie dans le courrier entrant d'un ivoire travaillé en forme de feuille.

Douanes chinoises, 26 novembre 2021.105

15 décembre 2021

Dandong, Préfecture de Dandong, Province du Liaoning, Chine

Dans un colis venant de l'étranger, saisie de 20 perles et d'une broche en forme de rose en ivoire. Douanes chinoises, 15 décembre 2021.¹⁰⁶

REGION AUTONOME HUI DU NINGXIA

22 octobre 2021

Yinchuan, Préfecture de Yinchuan, Région autonome Hui du Ningxia, Chine

Comparution de 2 hommes qui en 2020 se sont livrés à un trafic d'ivoires travaillés, 35 bracelets, 2 broches, 2 gobelets, 12 baguettes, 2 défenses miniatures, d'un poids total de 1008 grammes et d'origine inconnue. Les 2 prévenus ont reconnu leur responsabilité et ont exprimé leur repentir et leur volonté de participer financièrement à la restauration de l'environnement et à la sauvegarde de la faune sauvage. Le jugement a été mis en délibéré.

Jiupai News, 22 octobre 2021.107

PROVINCE DU SICHUAN

Début septembre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Saisie dans le courrier entrant des embouts d'un rouleau à estampes et de 2 panneaux avec incrustations en ivoire.

Douanes chinoises, 17 septembre 2021.¹⁰⁸

27 septembre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Saisie dans un colis entrant d'un éventail en ivoire. Douanes chinoises, 29 septembre 2021.¹⁰⁹

Début octobre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Deux panneaux avec incrustations en ivoire dans un colis venant de l'étranger.

Douanes chinoises, 14 octobre 2021.¹¹⁰

Octobre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Un éventail en ivoire dans un colis entrant. Douanes chinoises, 25 octobre 2021.¹¹¹

Octobre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Saisie dans des colis venus de l'étranger de 5 ivoires travaillés dont des boucles d'oreilles.

Douanes chinoises, 29 octobre 2021.112

Octobre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Une tablette en ivoire travaillé dans un colis venu de l'étranger.

Douanes chinoises, 1er novembre 2021.¹¹³

10 novembre 2021

Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, Province du Sichuan, Chine



Saisie dans les bagages d'un passager venu de l'étranger d'un tronçon de défense poli de 980 grammes.

Douanes chinoises, 26 novembre 2021.114

Début novembre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Saisie d'un ivoire travaillé dans un colis postal venant de l'étranger.

Douanes chinoises, 16 novembre 2021.¹¹⁵

17 novembre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Saisie d'un éventail en ivoire dans un colis venu de l'étranger.

Douanes chinoises, 18 novembre 2021.¹¹⁶

29 novembre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine



Saisie dans des colis de 3 panneaux avec incrustations en ivoire.

Douanes chinoises, 1er décembre 2021.117

7 décembre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Un rouleau à estampes avec embouts en ivoire. Douanes chinoises, 8 décembre 2021.¹¹⁸

Décembre 2021

Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

Un autre rouleau à estampes avec embouts en ivoire

Douanes chinoises, 20 décembre 2021.¹¹⁹

30 décembre 2021 Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du Sichuan, Chine

A nouveau un rouleau à estampes avec embouts en ivoire dans un colis entrant.

Douanes chinoises, 31 décembre 2021.120

PROVINCE DU YUNNAN

7 septembre 2021

Préfecture de Pu'er et préfecture autonome dai de Xishuangbanna, Province du Yunnan, Chine

Les 14 éléphants qui avaient quitté en bande organisée le parc pational de Xishuangbanna en avril 2020 et dont le périple vers le nord et la ville de Kunming (8 millions d'habitants) avait tenu en haleine le monde entier à partir de juin 2021 (cf. "A la Trace" n°30 p. 40), sont revenus spontanément dans leur terroir selon un communiqué officiel repris par China Daily. Ils étaient 16 au départ, 3 ont pris des chemins de traverse, un autre a été anesthésié avant d'être reconduit par camion à Xishuangbanna et 2 éléphanteaux sont nés en cours de route. Ils sont donc revenus à 14 à la fin du mois d'août. Pour les dissuader de se lancer de nouvelles migrations, une "salle à manger" a été aménagée entre décembre 2020 et mai 2021 avec 5 salines et une profusion de végétaux alimentaires, une salle à manger de 0,67 km² dont l'aménagement a coûté 100 millions de yuans soit 15 millions d'US\$. Le parc national de Xishuangbanna héberge environ 300 éléphants. Global Times, 8 septembre 2021; China Daily, 11 septembre 2021.121

Septembre 2021

Kunming, Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, Chine

Saisie dans le bagage à main d'un passager entrant de 3 bracelets en ivoire. Poids total, 18,1 grammes. Douanes chinoises, 28 septembre 2021.¹²²

PROVINCE DU ZHEJIANG

Début septembre 2021 District de Jiaojiang, Province du Zhejiang, Chine

Wang dirige un atelier de plasturgie mais sa vraie passion d'après le People's Information

Network, c'est le "wenwan" dont la traduction littérale est "jouets de culture et de sophistication". Le wenwan désigne l'attachement de certaines classes sociales à des objets marqueurs de richesse et de raffinement. L'ivoire et d'autres sous-produits d'animaux sauvages font partie du wenwan.

Wang avait en dehors de son activité officielle ouvert une boutique de thé dans laquelle étaient exposés à la vente des bijoux en ivoire. Ils ont été saisis par les autorités courant 2018 alors que la vente de tout ivoire brut ou travaillé était interdite depuis le 1er janvier de la même année. Les analyses génétiques ont prouvé que les bijoux étaient en ivoire moderne provenant d'éléphants braconnés au début des années 2000. Wang a été condamné à 7 mois de prison.

The Oxford Martin Programme on Wildlife Trade, 27 juillet 2018; People's Information Network, 15 septembre 2021. 123

Septembre 2021 Yiwu, Préfecture de Jinhua, Province du Zhejiang, Chine



Saisie de 257 embouts de rouleaux à estampes d'un poids total de 4,95 kg, de 2 embouts en corne de cerf sika (*Cervus nippon*) et de 2 embouts en palissandre (*Dalbergia hupeana*, Annexe II).

Douanes chinoises, 29 septembre 2021; Xiaoxiang Morning Post, 29 septembre 2021.¹²⁴

8 décembre 2021 Port de Yangshan, Préfecture de Zhoushan, Province du Zhejiang, Chine



Encore un lot de vieux pianos avec des touches en ivoire, 218,6 grammes. Ils venaient d'Europe. Douanes chinoises, 9 décembre 2021.¹²⁵

TAIWAN

Fin octobre 2021

Aéroport International Taiwan-Taoyuan, Taïwan Une défense d'éléphant dans les bagages d'un

voyageur qui rentrait et qui s'appelait "Chang". Il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'aéroport. Les gens restaient chez eux par peur du Covid mais certains avaient dans leurs bagages des foulards d'Hermès et des sacs Chanel d'une valeur supérieure à 20.000 nouveaux dollars de Taïwan soit 720 US\$ et qui auraient dû être déclarés et taxés. L'ivoire et les objets de luxe ont été saisis.

Broadcasting Corporation of China, 7 décembre 2021. 126

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

14 novembre 2021 Alue Meuraksa, Kabupaten d'Aceh Jaya, Province d'Aceh, lle de Sumatra, Indonésie





Elle est morte après des jours de lutte et d'espérance. Elle était tombée dans un piège et sa trompe était amputée de moitié. Elle errait autour du village. Le salopard ne s'est pas dénoncé.

En 9 ans, dans la pointe est de l'île de Sumatra, 25 éléphants sont morts empoisonnés ou piégés. Les éléphants de Sumatra ont perdu 50% de leurs effectifs entre les années 2007 et 2014 et depuis il n'y a pas eu de recensement. Une espèce s'éteint sous la pression de l'industrie et de la foule des humains.

Depuis l'entrée en scène du Covid-19, c'est la débrouille pour manger et surtout pour se faire de l'argent avec la viande de forêt.

Associated Press, 15 et 16 nov. 2021; VOI, 16 nov. 2021. 127

SINGAPOUR

OPERATION GOLDEN STRIKE Août-septembre 2021 Singapour

C'est une nouvelle tendance détectée par l'opération Golden Strike. En l'espace d'un mois, les douanes ont intercepté 2 envois tout à fait originaux. Les colis étaient déclarés contenir des cages à oiseaux mais les cages à oiseaux étaient pleines d'ivoire. Le premier contenait 256 articles en ivoire, le second en contenait 184.

L'opération Golden Strike, organisée sous la tutelle d'Interpol, a été financée par le gouvernement chinois. Son but était d'identifier les réseaux de contrebande faunique entre l'Afrique et l'Asie. Elle a duré 8 semaines et impliqué 23 pays, dont 13 d'Afrique et 10 d'Asie. Elle revendique la saisie de 1202 objets en ivoire (plus de 4 tonnes), 423 kg d'écailles de pangolin plus 78 écailles, 50 cornes de rhinocéros (72 kg), 46 vessies natatoires de totoaba (*Totoaba macdonaldi*, Annexe I), 42 dents de requin, 33 coraux rouges (genre *Corallium*), des tortues, plus de 120 oiseaux, 3785 mollusques et 1336 parties d'autres espèces protégées par la CITES. Interpol, 24 janvier 2022.¹²⁸

1^{er} septembre 2021 Singapour

Entrée en vigueur de l'interdiction de vendre de l'ivoire. Des transactions non commerciales restent possibles si les ivoires ont des utilités pédagogiques ou religieuses. Ivoire à Singapour, cf. "A la Trace" n°4 p.85 et p.88, n°9 p.77, n°11 p.36, n°13 p.79, n°18 p.105, n°20 p.107 et p.125, n°25 p.53, n°26 p.52 et p.95 et n°30 p.34. Mothership, 27 août 2021. 129

THAILANDE

22 septembre 2021 Bangkok, Thaïlande

Après 18 ans de batailles juridiques, la Cour suprême en a décidé ainsi: Pang Yo doit être rendue à son propriétaire, M. Chob, à qui elle avait été volée pour être exploitée dans un lupanar pour touristes à Phuket. Pang Yo a donc pris la route (25 heures) pour rejoindre sa terre natale, la province de Surin. M. Chob en avait les larmes aux yeux selon le Bangkok Post. "Personne ne montera sur son dos et elle passera son temps à ne rien faire", a-t-il déclaré. Bangkok Post, 25 septembre 2021. 130

10 novembre 2021

Thung Phaya, District de Sanam Chai Khet, Province de Chachoengsao, Thaïlande

L'éléphant âgé d'une vingtaine d'années s'est réfugié dans le sanctuaire faunique de Khao Ang Rue Nai dont les alentours sont encerclés par des plantations de palmiers à huile, de canne à sucre et d'eucalyptus. Des gens lui ont tiré dessus pour protéger une plantation de canne à sucre. Le parcours du grand blessé est par intermittence survolé par un drone. La chasse à l'éléphant mâle est lancée pour le sauver. Sunita Wingwon qui dirige les opérations dit que l'éléphant a couvert ses plaies sur le dos avec de la boue, une automédication qui risque d'être insuffisante pour éviter l'infection généralisée. Bangkok Post, 16 novembre 2021. 131

28 novembre-31 décembre 2021 Parc National de Khao Sip Ha Chan, Province de Chanthaburi, et Hôpital Vétérinaire de Pattaya, Province de Chonburi, Thaïlande



Malgré les efforts des vétérinaires, l'éléphanteau femelle âgé de 2 à 3 ans est mort au terme de son calvaire. Elle était tombée dans une fosse piège le 28 novembre, le pied avant droit était quasiment arraché et 10 balles ont été retirées de son épaule gauche. Elle est morte le 31 décembre.



Département des

parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 29 nov. 2021 et 2, 5, 13 et 31 décembre 2021 ; Chiang Rai Times, 12 déc. 2021.¹³²

11 décembre 2021

Pluang Thong, Province de Chonburi, Thaïlande

Mort d'une éléphante âgée d'environ 25 ans. Elle était criblée de balles à la tête et au cou. Le meurtre a eu lieu entre 4 et 5 heures du matin près d'une plantation d'arbres à caoutchouc. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher. Le fœtus était un mâle.





Le presque nouveau-né

La mère

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 11 décembre 2021; Bangkok Post, 13 décembre 2021; The Thaiger, 13 décembre 2021.¹³³

21 décembre 2021 District de Pong Nam Ron, Province de Chanthaburi, Thaïlande

Le mâle d'environ 18 ans d'âge et de 7 tonnes de poids est mort électrocuté, la trompe attachée à la clôture survoltée. C'était selon la légende un dur à cuire. A l'âge de 15 ans, il s'était échappé du centre de détention de Khao Takrub dans la province de Sa Kaeo où l'avait conduit sa mauvaise réputation de voleur de fruits et de grains. Six mois après, il avait été repris par la police des forêts à Makham, province de Chanthaburi, et reconduit à Khao Takrub distant d'une centaine de kilomètres. Le dénommé Sidor Daeng était un roi de la cavale. Il a été mis en terre après une cérémonie bouddhiste.

Bangkok Post, 21 décembre 2021 ; The Nation, 22 décembre 2021.¹³⁴

VIETNAM

17 décembre 2021 Province de Dak Lak, Vietnam

Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement de la province et l'ONG Animals Asia en vue de supprimer l'exploitation des 27 éléphants qui trimbalent sur le dos des touristes et souffrent de pathologies physiques, mentales et psychologiques.


Animals Asia, 17 décembre 2021. 135

ASIE DU SUD

BANGLADESH

Novembre 2021 Bangladesh

Au moins 33 éléphants sont morts par violence dans le courant de l'année 2021



Une campagne d'éradication des éléphants est en cours et pourrait aboutir à leur extinction au Bangladesh au plus tard en 2030 si le gouvernement et la justice ne réagissent pas. A ce jour, le Bangladesh n'héberge pas plus de 260 éléphants. Tous les feux sont au rouge. La ligne ferroviaire entre Chittagong et Cox's Bazar a coupé un corridor naturel et 40 éléphants ne peuvent plus sortir de la poche de Teknaf à cause du camp des réfugiés Rohingyas.

Dans 28 autres districts, 160.000 squatters se sont emparés de 104.000 hectares de forêt. Le plus touché et le plus convoité est celui de Cox's Bazar où les colonisateurs abattent les arbres et cultivent à la place des citrons et d'autres fruits, élèvent du bétail et éliminent méthodiquement les bêtes sauvages par des tirs à vue et par du courant électrique détourné du réseau au public.

YeniSafak, 28 novembre 2021.¹³⁶

6 novembre 2021

Moittali Beel, District de Chittagong, Division de Chittagong, Bangladesh Une éléphante d'une cinquantaine



d'années vient de mourir électrocutée. De sa trompe s'écoule du sang. Elle a touché la mort au bord d'une rizière. "Les agriculteurs avaient installé un piège avec une clôture en fil électrique sous tension pour empêcher les éléphants sauvages de détruire leur rizière lorsqu'ils descendent des collines à la recherche de nourriture et d'eau pendant la saison sèche", dit un garde du district.

Les collines sont envahies par les colonies humaines. Les éléphants perdent tous les jours du terrain et sont confrontés à la pénurie alimentaire.

Bangi News (avec Dhaka Tribune), 6 novembre 2021; Bangla Tribune, 8 novembre 2021.¹³⁷

9 novembre 2021, 2 janvier et 13 février 2022 Malakakocha, District de Sherpur, Division de Mymensingh, Bangladesh

Un éléphant sauvage est mort à l'approche d'un verger. Il a été électrocuté

et le village le regarde sauf Amej Uddin, Md Ashraful, Somej Uddin et Md Shajalal qui ont pris la fuite. Ils ont fini par se rendre. Ils ont été mis en détention. C'est une première dans le district. Leur avocat demande leur remise en liberté sous caution. "Ils ne sont pas coupables." "La mort de l'éléphant n'était pas préméditée."

New Age, 9 novembre 2021; The Daily Prothom Alo, 2 janvier et 16 février 2022. 138

13 et 27 novembre 2021 Harbang, District de Cox's Bazar, Division de Chittagong, Bangladesh

C'est la guerre. L'éléphant électrocuté à la lisière de la rizière a été précipitamment enlevé par des hommes de main mais faire disparaître dans la terre les 2 tonnes d'un éléphant n'est pas chose aisée et les agents forestiers guidés par des gens du cru ont vite retrouvé le chantier. Pas un mot sur les défenses. La victime était un mâle âgé d'une vingtaine d'années.



Quatorze jours après, Jane Alam, 35 ans, fils de Shamsul Alam, a été mortellement piétiné par la bande d'éléphants de Harbang. Il venait de surveiller ses champs à l'intérieur de la forêt, domaine théoriquement et historiquement réservé aux éléphants. Jane Alam était poursuivi par la justice pour avoir contribué à l'électrocution de l'éléphant et à sa tentative d'enterrement.

Monirul H Khan, professeur de zoologie à l'université de Jahangirnagar, dit au Daily Star que les éléphants notamment grâce à leur odorat sont capables de "mémoriser" pendant un laps de temps l'odeur d'un homme qui représente une menace et de venger la mort d'un des leurs. Monirul H Khan participe aux examens post-mortem des éléphants dont la mort est suspecte.

The Business Standard, 13 novembre 2021; United News of Bangladesh, 14 novembre 2021; The Daily Star, 28 novembre 2021. 139

EN FAMILLE

30 novembre et 14 décembre 2021 Lotmoni, District de Chittagong, Division de Chittagong, Bangladesh

Prison ferme pour un père et son fils coupables d'avoir électrocuté un éléphant et tenté de dissimuler son corps. Pendant le mois de novembre, 5 éléphants sont morts



de par la cruauté et l'avidité humaines à Satkania, Chakaria (à 40 km de Satkania), Eidgah (à 40 km de Satkania) et Banshkhali (à 15 km de Satkania).

Daily Bangladesh, 14 décembre 2021; United News of Bangladesh, 14 décembre 2021. 140

INDE

3 septembre 2021 Mirza, District de Kamrup, Etat de l'Assam, Inde



C'est au moins le 14ème éléphant à mourir par électrocution dans l'Assam depuis le début de l'année.

India Today, 3 septembre 2021.¹⁴¹


5 septembre 2021 District de Balasore, Etat de l'Odisha, Inde

Saisie de 3 défenses. Arrestation de 5 personnes. Elles voulaient vendre les défenses pour 200.000 roupies soit 2700 US\$ et quelques. The Pioneer, 7 septembre 2021.¹⁴²

8 septembre 2021 Jodhpur, District de Jodhpur, Etat du Rajasthan,

Deux vendeurs via l'Internet de bijoux et jeux en ivoire sont tombés dans les rets d'une cyberpatrouille du WCCB et de la police locale et ont été arrêtés les poches pleines dans un hôtel. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 10 septembre 2021; Patrika, 10 septembre 2021.¹⁴³

12 septembre 2021 Balipasi, District d'Angul, Etat de l'Odisha, Inde



Orissa Post, 12 septembre 2021; The New Indian Express, 12 septembre 2021. 144


13 septembre 2021 District de Baksa, Etat de l'Assam, Inde

La sécheresse des communiqués du Sashastra Seema Bal (SSB) ne permet pas de comprendre ce que comptait faire la personne arrêtée par une patrouille de la carcasse d'un éléphanteau. Le suspect et la dépouille ont été remis au poste forestier de Kumarikata.

Sashastra Seema Bal, septembre 2021.145

23 septembre 2021 Parunthumpara, District d'Idukki, Etat du Kerala, Inde

La grotte est utilisée par un Ali Baba de l'ivoire. Deux défenses fraîchement découpées d'environ 5 kg viennent d'y être découvertes et les forêts vont être ratissées pour tenter de retrouver le cadavre de l'éléphant. C'est la 4ème fois dans le district depuis le début de l'année que de l'ivoire brut est débusqué par la police et les agents forestiers.





Nuit du 23 au 24 septembre 2021 Egmore, District de Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde

Un avocat rentre d'une fête à bord de sa Mercedes-Benz. Il est un peu "bourré", il fauche 3 motos, renverse un autorickshaw et cogne la voiture d'un certain Wilson résidant à Egmore. La police venue constater les faits et prendre soin des blessés trouve dans le coffre trois pointes d'ivoire brut et des ivoires travaillés. The Times of India, 25 septembre 2021.¹⁴⁷

27 septembre 2021 Mahisigotia, District d'Angul, Etat de l'Odisha, Inde

L'examen post-mortem en vient à la conclusion que l'éléphant mâle âgé de 20 ans environ a été empoisonné en buvant dans un fût de la bière de riz mélangée à des pesticides. Down To Earth, 29 septembre 2021. 148

9 octobre 2021 Devala, District des Nilgiris, Etat du Tamil Nadu, Inde

La situation se tend. Les agents forestiers sont armés quand ils patrouillent dans les forêts pour repérer et éloigner les chercheurs d'or clandestins. L'orpaillage est une vieille pratique dans le secteur. Il a débuté du temps de la colonisation britannique et se perpétue aujourd'hui sur des centaines



d'hectares. Les chercheurs d'or creusent et excavent des fosses de 20 à 45 mètres de profondeur et ne les comblent pas quand ils s'en vont pour prospecter ailleurs. Les fosses par centaines, certains disent par milliers, sont autant de pièges pour la faune sauvage. Samedi, le cadavre d'un éléphant (il était âgé de 10 à 12 ans) a été découvert au fond d'une fosse de 15 mètres. La dépouille de l'éléphant a été mise à jour par des pluies torrentielles. La couche de terre qui le recouvrait a été ravinée. De toute évidence, des chercheurs d'or l'avaient recouverte pour éviter un scandale ou peut-être pour revenir chercher les défenses après le temps de la décomposition du cadavre. Pour les trafiquants, l'ivoire a l'avantage de ne pas pourrir et sur le temps long de prendre de la valeur sur le marché noir. Quelques jours auparavant, un éléphanteau d'un mois avait été sauvé d'extrême justesse. Il était tombé au fond d'une autre fosse.

L'espoir de l'or attire des gens de Devala, de Pandalur et de Nadugani et des sans-emplois du Kerala. A force de multiplier les patrouilles terrestres, les surveillances par drone et les amendes, les pouvoirs publics espèrent débarrasser les forêts de ce fléau qui s'ajoute au braconnage.

Fosses de mines d'or, voir "A la Trace" n°32 p.127. The Hindu, 9 octobre et 14 décembre 2021 ; The Times of India, 11 octobre 2021.¹⁴⁹

11 octobre 2021

Prabhasuni, District de Deogarh, Etat de l'Odisha, Inde

Le trafiquant avait mis la barre très haut. Il s'était mis d'accord avec un acheteur. Il se séparait des 2 défenses d'éléphanteau (2,322 kg) pour 1,5 million de roupies soit plus de 20.000 US\$. La transaction a tourné court. Une patrouille est arrivée sur les lieux vers 6 heures du matin. Le vendeur a tenté de fuir et a été repris. L'acheteur est resté fantomatique.

The New Indian Express, 12 octobre 2021.¹⁵⁰

16 octobre 2021 Rhandarnura District de Jalos

Bhandarpura, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde

La trompe était brûlée. L'éléphant était affalé dans la rizière. C'est la 14ème électrocution dans l'Etat en un an et demi. The Times of India, 17 oct. 2021.¹⁵¹

EN FAMILLE 16 octobre 2021 Palakkad, District de Palakkad, Etat du Kerala, Inde



M Riyasuddin s'est rendu à la police. Il a été placé en détention provisoire. Son père est toujours en fuite. Sous leur responsabilité, un pamplemousse (selon les dernières sources) piégé avait déchiré la bouche et mortellement blessé en mai de l'année 2020 une éléphante enceinte qui s'était jetée dans une rivière pour calmer la douleur (cf. "A la Trace" n°29 p.38). Hindustan Times, 19 oct. 2021. 152

22 octobre 2021 Amteka F V, District de Chirang, Etat de l'Assam, Inde

Deux défenses saisies, une arrestation lors d'une patrouille conjointe du SSB et du Département des forêts de Kachugaon. La frontière du Bhoutan est à une dizaine de kilomètres.

Sashastra Seema Bal, 22 octobre 2021.¹⁵³

23 octobre 2021

Forêts de Kamarei et de Jamarahata, District d'Angul, Etat de l'Odisha, Inde

Jour de deuil dans l'Odisha. Trois mâles sont morts.



- Le premier est âgé d'environ 15 ans. Il a été électrocuté par un piège dans la forêt de Kamarei.
- La carcasse du 2^{ème} gisait dans la forêt de Jamarahata. Il était âgé d'environ 25 ans. Un empoisonnement est suspecté.
- Le 3^{ème} est âgé d'environ 7 ans. Il est mort d'une septicémie dont l'origine n'est pas connue.

Les derniers recensements font état d'un peu moins de 2000 éléphants dans l'Odisha. Seulement une petite centaine sont des mâles reproducteurs âgés de plus de 20 ans et les subadultes mâles sont autour de 150. Le déséquilibre entre les 2 genres fait planer des inquiétudes et des incertitudes sur les capacités de la population éléphantine à se reproduire et à se perpétuer. Toutes causes confondues, 282 éléphants sont morts entre l'année 2018 et le mois d'août de 2021 dans l'Etat. Pour les éléphants, il est beaucoup plus facile de mourir que de naître en Odisha.

Orissa Post, 24 oct. 2021; Down To Earth, 25 oct. 2021; The Statesman, 26 oct. 2021.¹⁵⁴

23, 27 octobre et 3 novembre 2021 Réserve forestière de Boluvampatti, District de Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, Inde



K. Thambi alias Raman, V. Maruthupandi et V. Chinnan avaient "ramassé" les défenses d'un éléphant mort dans des circonstances inconnues il y a plusieurs semaines et les avaient cachées à 500 mètres du squelette dans des buissons épineux et impénétrables dans l'attente de les vendre.

The Times of India, 25, 29 octobre et 6 novembre 2021; The Hindu, 29 octobre 2021. 155

24 octobre 2021

Poste de contrôle de Teesta, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde

L'information selon laquelle un camion venant de l'Arunachal Pradesh via l'Assam et se dirigeant vers le Gujarat (3000 km) avec 2 éléphants sauvages dans la remorque était fiable.

Un barrage routier au poste-frontière de Teesta sur la nationale 10 a réussi à intercepter de nuit le convoi exceptionnel. Trois personnes dont un mahout ont été entendues sous procès-verbal. Elles ont présenté des documents falsifiés pour justifier le transport des 2 éléphants enchaînés. La femelle adulte et le mâle subadulte ont été emmenés au parc national de Gorumara où ils ont subi une visite médicale. Ils sont en bonne santé.

Down To Earth, 25 octobre 2021; The Times of India, 26 octobre 2021. 156

27 octobre 2021 Chaglijhar, District d'Udalguri, Etat de l'Assam, Inde



En 4 jours, 3 éléphants ont été électrocutés dans l'Assam. Quand ils ne sont pas électrocutés, ils sont empoisonnés. L'examen post-mortem a détecté du poison dans le système digestif. L'éléphant mâle était âgé d'une trentaine d'années. Northeast Now, 28 octobre 2021.¹⁵⁷

27 octobre 2021

Antulia, District d'Angul, Etat de l'Odisha, Inde

Sudar Naik détenait sans aucune justification une défense d'éléphanteau. District d'Angul, cf. "A la Trace" n°31 p.32 et p.162, n°32 p.246 et n°33 p.50 et p.209.

The New Indian Express, 28 octobre 2021. 158

27 octobre 2021

District de Chirang, Etat de l'Assam, Inde

Barrage routier conjoint installé par le Département des forêts et le SSB. Deux individus transportant 2 morceaux d'ivoire d'un poids total de 6 kg tombent dans la nasse.

Sashastra Seema Bal, 27 octobre 2021.159

2 et 15 novembre 2021 Athagarh, District de Cuttack, Etat de l'Odisha, Inde

La division forestière d'Athagarh est dans la tourmente. La carcasse d'un mâle avait été découverte en août de l'année 2020 au fond d'un trou grossièrement recouvert de terre. Le postmortem avait constaté plusieurs traces de balles et des fractures. Le braconnage n'avait pas été déclaré à la hiérarchie supérieure. Les défenses étaient encore en place mais après tout le trou pouvait être considéré comme une chambre forte dans l'attente d'une bonne occase. L'ivoire ne pourrit pas.

Quatorze mois plus tard, Aisa Akhtar Nisa, agent forestier, est le seul à être suspendu de ses fonctions à l'issue d'une enquête administrative, comme si un seul homme avait été capable d'enterrer un éléphant de plusieurs tonnes.

Odisha TV, 1^{er} et 15 novembre 2021 ;The New Indian Express, 4 et 16 novembre 2021.¹⁶⁰

9 et 10 novembre 2021

Lunaghar, District de Kendujhar, Etat de l'Odisha, Inde

Saisie d'une défense pesant 3,059 kg estimée à 280.000 roupies (3740 US\$ soit 1220 US\$/kg) et d'une défense de 3,605 kg estimée à 320.000 roupies (4274 US\$ soit 1185 US\$/kg). Cinq arrestations. Orissa Post, 11 novembre 2021.¹⁶¹

13 novembre 2021

Kendubhatta, District de Bargarh, Etat de l'Odisha, Inde

Saisie d'une défense de 3,35 kg par-devers Ramesh Pradhan. En 2020, 11 défenses ont été saisies par la Force d'intervention spéciale (Special Task Force). A 300 km de Kendubhatta, les habitants de Bhusandpur passent des nuits agitées. Un éléphant a été vu sur la route près du temple Ugratara. Dans la nuit, des villageois se sont rassemblés et en criant ont guidé l'éléphant vers la forêt.

News Live Odisha, 14 novembre 2021.162

19 novembre 2021

Madanpur Rampur, District de Kalahandi, Etat de l'Odisha, Inde

Grâce aux informations délivrées par la famille Meher impliquée dans un trafic de griffes de félin à Sinapali (voir p. 82), une perquisition a abouti à la saisie de 4 kg d'ivoire brut. Sinapali et Madanpur Rampur sont distantes d'une centaine de kilomètres.

The New Indian Express, 19 novembre 2021.¹⁶³

25 novembre 2021 Sogathur, District de Dharmapuri, Etat du Tamil Nadu, Inde



Au lever du jour, une voiture et une moto ont été bloquées par un contrôle routier. Deux défenses d'un poids total de 25 kg ont été saisies et 3 hommes âgés de 22 à 32 ans ont été arrêtés. Ils disent être d'humbles convoyeurs. Les gros poissons, les dénommés Sethu, Shaktivel, Suresh et Annamalai, étaient sans doute dans la voiture de tête qui a réussi à s'enfuir.

The Hindu, 25 novembre 2021; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 26 novembre 2021.¹⁶⁴

26 novembre 2021

Environs de Runikhata, District de Chirang, Etat de l'Assam, Inde

L'individu transportait 2 défenses. Le Bhoutan est à 25 km par la route. Une patrouille conjointe du SSB et du Département des forêts l'a intercepté. Sashastra Seema Bal, 26 novembre 2021. 165

29 novembre 2021

Réserve forestière de Tirap, District de Tinsukia, Etat de l'Assam, Inde. Frontière des Etats de l'Assam et de l'Arunachal Pradesh.

Une éléphante domestique servait de tombereau et de tracteur à des contrebandiers de bois de l'Arunachal Pradesh qui se livraient à la coupe illégale de l'autre côté de la frontière dans l'Assam. L'éléphant est sous la bonne garde des rangers de la réserve forestière. Le mahout va être déféré en justice. L'ONG Green Bud Society félicite la division forestière de Digboi pour la libération de l'éléphant. Un de ses congénères pris dans une même galère était mort pendant un accrochage entre les forces de l'Assam et les voleurs de bois de l'Arunachal Pradesh (cf. "A la Trace" n°33 p.51).

Northeast Now, 29 novembre 2021.166

2 décembre 2021

Baitalpur, District de Deoria, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Barrage sur la route Gorakhpur-Deoria. Une voiture est prise au piège. Il y a 9,5 kg d'ivoire brut dans un sac. Noor Alam Khan, Waqar Ahmed et Shadab Ahmed domiciliés à Deoria sont arrêtés.

Inde



WCCB, 2 décembre 2021; Devdiscourse, 3 décembre 2021.¹⁶⁷

EN FAMILLE 6 décembre 2021 Malligenahalli, District de Chikkamagalur, Etat du Karnataka,



C'est le petit matin à l'heure où la moisson de la nuit est récoltée. Il y a peut-être du sanglier ou du cerf. Mais ce lundi il y avait du gros et du compromettant. Un mâle de plus ou moins 35 ans gisait près d'un champ de maïs, foudroyé par l'électricité. Raghu, l'agriculteur, et sa mère ont courageusement pris la fuite en attendant que ça se calme et que les services forestiers trouvent les moyens d'inhumer la victime dans la réserve forestière de Tyagadabagi d'où elle était sortie pour faire une petite virée nocturne.

The Hindu, 7 décembre 2021.168

7 décembre 2021 Vepanapalle, District de Chittoor, Etat de l'Andhra Pradesh, Inde

C'est le 10^{ème} en 2 ans. Un éléphant âgé de 4 à 5 ans séparé de sa mère pour des raisons inconnues est mort électrocuté près d'un champ de céréales. Son corps a été incinéré. Subramanyam, le cultivateur, est entendu par la police.

The Hindu, 8 décembre 2021.169



7 décembre 2021 Gudvela, District de Balangir, Etat de l'Odisha, Inde

Bipul Bag détenait une défense de 9 kg évaluée à 225.000 roupies (2997 US\$ soit 333 US\$/kg). Orissa Post, 8 décembre 2021.¹⁷⁰

12 décembre 2021

Borbhetagaon, District de Karbi Anglong, Etat de l'Assam, Inde

Une éléphante en gestation âgée de 20 ans et son éléphanteau mâle âgé



de 4 ans meurent dans une rizière. Les résultats préliminaires des examens post-mortem évoquent un empoisonnement. Un responsable des services forestiers exprime son désarroi. "Il y a beaucoup de gens qui viennent rendre hommage aux éléphants mais parmi eux il y a quelqu'un qui a provoqué leur mort." "C'est une situation étrange."

The Telegraph India, 14 décembre 2021. 171

RECIDIVE

18 décembre 2021

Route SH84 entre Tirumakudalu Narasipura et Thyur, District de Mysuru, Etat du Karnataka, Inde

Saisie de 5 pièces d'ivoire brut (8 kg). Quatre arrestations. Trois hommes ont pris la fuite dont le chef de bande, un certain Robert Pinto Periyarugam, connu pour des actes de braconnage dans l'Etat voisin du Tamil Nadu.

Star of Mysore, 19 décembre 2021.¹⁷²

19 décembre 2021 Ramanagara, District de Ramanagara, Etat du Karnataka, Inde

Saisie d'une paire de défenses (25 kg). Arrestation d'un homme âgé de 29 ans.

The Hindu, 19 décembre 2021.¹⁷³

22 décembre 2021 Madulijhar, District de Barpeta, Etat de l'Assam, Inde



Arrestation de 5 personnes autour de 17h30. Saisie de 2 défenses, de leur véhicule et de 3 téléphones. C'est le WCCB qui le dit: l'Assam détient un triste palmarès, 9 éléphants braconnés en 2021. Il est suivi par l'Odisha et le Tamil Nadu, 8 chacun, et par le Karnataka et l'Uttarakhand, 3 chacun, le Rajasthan, l'Himachal Pradesh, le Bihar, le Meghalaya, le Chhattisgarh et le Maharashtra, 1 chacun.

Barpeta Police, 22 décembre 2021 ; India Today, 23 décembre 2021 ; The New Indian Express, 21 janvier 2022.¹⁷⁴

NEPAL

15 septembre 2021 Népal

L'exportation illégale d'éléphants domestiques en direction de l'Inde est évoquée dans le n°33 de "A la Trace" p. 50. Elle est provoquée par l'effondrement des activités touristiques et des recettes due à la crise Covid-19. Les statistiques officielles font état de 130 éléphants qui en temps normal chargent des touristes sur leur dos ou font contre espèces sonnantes et trébuchantes d'autres numéros. Les éléphants au chômage sont vendus à des courtiers indiens en éléphants qui répondent aux demandes constantes de riches particuliers soucieux d'afficher leur réussite sociale, de temples qui organisent des processions pour enthousiasmer les fidèles et accumuler les offrandes et du secteur évènementiel qui met en scène des noces spectaculaires ou d'autres fêtes ponctuelles. Un éléphant domestique du Népal peut être vendu en Inde pour 10 millions de roupies soit 136.000 US\$. L'ONG népalaise Association Moey a été la première à tirer la sonnette d'alarme en mars 2021. Six mois plus tard, la Cour Suprême sollicitée par le gouvernement et un collectif d'avocats a interdit toute exportation d'éléphants domestiques. Cependant l'ordonnance de la Cour Suprême risque d'être contournée par des entrepreneurs qui signeraient avec leurs homologues indiens des contrats de location des éléphants plutôt que des contrats de vente. Au Népal, il y avait 130 éléphants domestiques avant le Covid-19. Rishi Tiwari, directeur de la coopérative des éléphants domestiques de Sauraha, dit qu'il exploitait 55 éléphants avant les confinements et qu'environ 20 ont été "envoyés" en Inde. Puisque "les éléphants sont sous la protection de la Convention CITES, on ne peut pas dire qu'ils ont été vendus." "Nous disons qu'ils ont été déplacés", ajoute-t-il.

Nepali Times, 16 septembre 2021; Online Khabar, 19 septembre 2021.¹⁷⁵



3 octobre 2021 Koshi, District de Sunsari, Province N°1, Népal

Un éléphant mâle adulte qui souffrait d'une mauvaise réputation est mort dans une rizière. Il a été électrocuté. L'année dernière (2020), une harde de 6 éléphants est sortie de la réserve de Koshi Tappu. Elle est accusée d'être délibérément entrée dans des habitations ou leurs annexes et d'avoir tué 20 personnes à Udayapur et Gaighat. "Makuna" (éléphant avec des petites défenses ou sans défenses en hindi) faisait partie de cette harde.



Le directeur de la réserve de Koshi Tappu déplore la disparition d'un mâle qui contribuait à la reproduction et à l'avenir d'une population fragile. "Makuna" a été enterré là où il est mort.

myRepublica, 3 octobre 2021; The Rising Nepal, 3 octobre 2021; The Himalayan Times, 7 octobre 2021.¹⁷⁶

PAKISTAN

9 septembre 2021 - juin 2022 Islamabad, Territoire fédéral d'Islamabad, Pakistan

La Haute Cour recommande l'interdiction d'importer des éléphants en se référant à la loi nationale de 2012 sur la protection de la faune sauvage (et de la flore) et à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Elle était sollicitée par la Société pakistanaise de protection des animaux qui s'oppose au projet d'importation d'éléphanteaux en provenance du Zimbabwe. Le gouvernement de la province de Khyber Pakhtunkhwa avait donné son accord de principe mais le gouvernement fédéral était très réservé (cf. "A la Trace" n°32 p.51). En 2020, la Haute Cour avait jugé que les animaux dans le zoo d'Islamabad et en premier lieu les éléphants avaient des droits et devaient être transférés dans des sanctuaires où leur dignité et leurs besoins vitaux seraient

Les jugements de la Haute Cour sur les enjeux environnementaux sont appréciés par le Premier ministre Imran Khan. Effectivement, en juin 2022, la ministre de l'Environnement Sherry Rehman a annoncé le bannissement de l'importation de tous les mammifères exotiques qu'ils soient ou non inscrits aux Annexes de la CITES. "Nous n'émettrons aucun "certificat de non-objection" au sujet d'une demande d'importation d'un mammifère exotique au Pakistan." "C'est contre les lois de la nature d'importer des mammifères exotiques gros ou petits et de les balancer dans des endroits où ils ne peuvent ni grandir ni survivre."

Dawn, 10 septembre et 30 novembre 2021 ; The News International, 11 juin 2022.¹⁷⁷

SRI LANKA

6 septembre 2021 Sri Lanka

"A la Trace" n°33 p.55 a détaillé quelques-unes des nouvelles réglementations relatives à la protection des éléphants domestiqués telles qu'elles ont été publiées au Journal Officiel de la République démocratique socialiste du Sri Lanka le 19 août 2021. Le 9 septembre, en application d'une décision renversante d'un tribunal de Colombo, 13 éléphants ont été embarqués avec beaucoup de difficultés dans des semi-remorques et rendus à leurs "propriétaires". Ces éléphants étaient depuis 6 ans aux bons soins des orphelinats de Pinnawala et d'Uda Walawe. Ils goûtaient aux plaisirs de la vie en société et de l'oisiveté sans subir les contraintes et les brutalités des processions religieuses, des exploitations touristiques, des autres exhibitions imposées aux animaux de compagnie et d'apparat et des travaux de bûcheronnage. Quand ils étaient éléphanteaux, ils avaient été capturés clandestinement dans les parcs nationaux et soumis au "broyage" de leurs instincts naturels. En 2015, ils avaient été saisis chez leurs "propriétaires" qui avaient masqué leur origine sauvage en prétendant qu'ils étaient issus d'une lignée d'éléphants domestiqués grâce à des documents falsifiés. Les 13 éléphants vont subir une 2ème vague de "broyage".

Ishini Wickremesinghe, directrice générale des parcs zoologiques du Sri Lanka, a immédiatement démissionné. Elle avait la responsabilité de restaurer les instincts naturels des éléphants soustraits à la captivité et de veiller à leur bon état physique et psychologique dans l'orphelinat de Pinnawala.

Global March for Elephants and Rhinos, 7 septembre 2021; Colombo Gazette, 9 septembre 2021; New Straits Times (avec AFP), 10 septembre 2021; The Morning, 13 septembre 2021.¹⁷⁸

17 septembre 2021 Nawagathegama, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka



Le carnage. Le seigneur porteur de longues défenses a été chassé d'une terre cultivable par 5 coups de fusil. Il s'est effondré un peu plus loin au milieu d'éclats d'ivoire. Les vétérinaires sont arrivés très vite sur les lieux mais ils n'ont rien pu faire d'autre que d'assister aux derniers instants de l'éléphant âgé d'au moins 50 ans. Daily Mirror, 18 septembre 2021.¹⁷⁹

10 novembre 2021 Parc National d'Uda Walawe, Provinces de Sabaragamuwa et d'Uva, Sri Lanka

Pendant une patrouille de surveillance des parcs d'Uda Walawe et de Lunugamvehera, la 581ème brigade des forces armées a découvert au lever du jour un éléphant subadulte âgé de 6 à 7 ans dont le pied droit avant et le pied gauche arrière étaient attachés par des grosses cordes à un arbre. Les soldats ont alerté les gardiens du parc. Les témoins ont constaté que l'animal était anormalement calme et droqué. Quatre à 5 personnes se seraient enfuies à l'approche des militaires. L'éléphant a été dirigé sur l'orphelinat d'Uda Walawe. Cet épisode prouve que la capture d'éléphanteaux ou de subadultes dans les parcs nationaux par des gangs qui les domestiquent par la force et des substances psychotropes et les revendent sur commande au clergé bouddhiste, à des hommes d'affaire et à des notables politiques, persiste.

News 1st, 11 novembre 2021; The Sunday Times, 14 novembre 2021.¹⁸⁰

Novembre 2021 et 8 mars 2022 Kaladiya, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka



L'éléphant mâle adulte mort par électrocution avait été enterré par l'agriculteur et ses proches sur les lieux du drame. L'affaire est venue aux oreilles de la justice. Le procureur de Puttalam a voulu y voir clair. La car-

casse a été exhumée par une pelleteuse. Les 2 belles défenses étaient là. La tombe était une chambre forte. Au Sri Lanka comme ailleurs, l'ivoire ne pourrit pas. Quatre mois plus tard, M. D. Roshan Anuruddha Dis-

Quatre mois plus tard, M. D. Roshan Anuruddha Dissanayake alias "Ali Roshan" a été condamné à une amende de 500.000 roupies (2445 US\$) ou à défaut de paiement à 6 mois de prison. D. M. Sineth Nishantha, M. D. Janaka Ruwan Dissanayake et K. Jayaweera Perera ont été condamnés à une amende de 1220 US\$ chacun. Une femme, Vadiwel Walli Amma, est également inculpée dans cette affaire mais elle plaide non coupable et son cas a été disjoint.

News 1st, 26 novembre 2021; The Sunday Times, 13 mars 2022.¹⁸¹

EUROPE

16 décembre 2021 Europe

Après moult concertations et hésitations, la Commission européenne a publié une mise à jour des règles applicables au marché de l'ivoire au sein, vers et depuis les 28 pays membres de l'Union.

- Ivoire brut : le commerce intra-européen est suspendu sauf à des fins de réparation d'instruments de musique ou d'antiquités antérieures à 1947 d'une grande importance culturelle, artistique ou historique (autorisation au cas par cas). Les importations dans l'UE qui restaient possibles sous conditions sont maintenant suspendues. Concernant les exportations, pas de changement, elles sont suspendues depuis 2017.

-Ivoire travaillé acquis après 1947: le commerce intraeuropéen est suspendu sauf pour les instruments de musique si les ivoires ont été acquis avant 1975 (autorisation). Les importations et exportations d'ivoire travaillé acquis entre 1975 et 1990 restent interdites. Les importations et exportations d'ivoire travaillé acquis entre 1947 et 1975 sont suspendues avec là aussi des dérogations possibles pour les instruments de musique (autorisation).

- Ivoire travaillé antérieur à 1947 ("antiquités"): il faut enfin un certificat pour le commerce intraeuropéen. Les importations et les exportations sont suspendues sauf pour les instruments de musique et les antiquités vendues à des musées (autorisation).

L'intégralité du document d'orientation révisé "Régime de l'Union européenne réglementant le commerce de l'ivoire" est disponible en plusieurs langues avec un utile tableau de synthèse sur la page 13 du pdf:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.528.01.0019.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A528%3AFULL

Commission européenne, 16 décembre 2021.¹⁸²



=>

EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

1er octobre 2021 Gillingham, Comté du Dorset, Angleterre, Royaume-Uni

Saisie d'une défense non documentée dans un domicile privé.

PC 740 Rob Hammond, 1er octobre 2021.183

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

15 septembre 2021 Mannheim, Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne



Huit figurines animales dans un colis venant de

Douanes allemandes, 15 septembre 2021.¹⁸⁴

FRANCE

22 septembre 2021 Reims, Département de la Marne, France

Les commissaires-priseurs Pierre Guizzetti et Thierry Collet, bien connus sur la place de Reims, ne sabrent pas le champagne. Ils écopent chacun d'une amende de 4000 € (4720 US\$) pour avoir vendu de l'ivoire sans trop savoir et prouver d'où et de quand il venait.

L'Union, 23 septembre 2021.¹⁸⁵

21 octobre et 5 novembre 2021 Dieppe, Département de la Seine-Maritime, France



Madame Annick Colette réclamait à la justice 50.000 € (58.000 US\$)

d'indemnisation et de compensation après la mise sous scellés du stock d'ivoire qu'elle détenait à Dieppe, ville de Normandie qui s'est illustrée par le passé par ses corsaires et par la virtuosité de ses ivoiriers. Madame Annick Colette se présente comme l'héritière de cette tradition. Elle façonnait des objets en ivoire et elle a déclaré à la barre consacrer une partie de son activité à la restauration d'objets anciens en ivoire. Elle a été dans l'incapacité de produire des factures antérieures au mois d'août 2016, date à laquelle les ministres en charge de l'Ecologie et de l'Agriculture ont, sauf dérogation, interdit sur tout le territoire national l'utilisation commerciale et la mise en vente d'une part de défenses brutes et d'autre part d'ivoires travaillés après le 2 mars 1947.

Entre septembre 2016 et décembre 2017, Annick Colette a facturé 13 prestations de réparation ou de restauration à hauteur de 4500 € qui ont assuré la moitié de ses recettes. Sur les 20 factures présentées au tribunal, plusieurs étaient illisibles. Le tribunal administratif semble exprimer un certain agacement envers la désinvolture professionnelle de la plaignante qui prétend n'avoir pris connaissance des restrictions nouvelles posées par l'arrêté du 16 août 2016 qu'à l'occasion d'un contrôle de son stock d'ivoire en janvier 2017 par les agents de l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) devenu depuis l'OFB (Office Français de la Biodiversité). Avant de reieter les demandes de Madame Annick Colette, le jugement note enfin que le préjudice qu'elle allèque et attribue à l'arrêté des ministres de l'Ecologie et de l'Agriculture ne revêt pas un caractère anormalement grave, puisque le dit arrêté autorise la délivrance de dérogations exceptionnelles pour la restauration d'objets en ivoire fabriqués avant 1990.

Les Informations Dieppoises, 1^{er} novembre 2021; Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2021.¹⁸⁶

PAYS-BAS

Mi-novembre 2021 Rotterdam, Province de Hollande Méridionale, Pays-Bas

La cyberpatrouille interpelle 2 hommes qui tentaient de vendre une défense via l'Internet. De Telegraaf, 17 novembre 2021.¹⁸⁷

EUROPE DU SUD

ITALIE

29 octobre 2021

Desenzano del Garda, Province de Brescia, Région de la Lombardie, Italie

La défense d'éléphant était dans le coffre. Le conducteur, pris de court, dit qu'il en a hérité de son père. La défense a été saisie dans l'attente d'informations plus probantes.

Bresciaoggi, 29 octobre 2021.188

14 novembre 2021

Ville métropolitaine de Naples, Région de la Campanie, Italie

Saisie de 2 défenses en partance pour les Philippines dans un conteneur de déménagement.

Agence des douanes et des monopoles, 14 novembre 2021. 189

23 décembre 2021 Empoli, Ville métropolitaine de Florence, Région de la Toscane, Italie

Saisie par les carabinieri de Florence d'une défense exposée dans une chambre à coucher.

Carabinieri-Comando provinciale di Firenze, 23 déc. 2021. 190



MAMMOUTHS

(ASIE)

KAZAKHSTAN

1^{er} octobre 2021 Aéroport International de Noursoultan-Nazarbaïev, Noursoultan, Kazakhstan



Saisie de 2 tonnes de défenses de mammouth et d'une corne de rhinocéros laineux (Coelodonta antiquitatis) (56 kg). La cargaison était expédiée par une société de Moscou qui avait pour l'occasion ouvert une filiale à Noursoultan. La destination finale était la Chine. La valeur totale des vestiges fauniques fossiles est estimée à 173 millions de tenges soit 405.000 US\$. Le citoyen russe en mission au Kazakhstan a été interpellé et mis en détention. Le rhinocéros laineux (Coelodonta antiquitatis) peuplait l'Eurasie, de l'Angleterre à l'est de la Russie. Plus imposant que le rhinocéros africain, il portait une épaisse fourrure brune. Il disposait de 2 cornes, la plus longue pouvant mesurer plus d'un mètre. Il s'est éteint il y a environ 14.000 ans.

La corne de rhinocéros laineux est-elle en passe de se substituer en Chine à la corne de rhinocéros comme l'ivoire de mammouth a tendance à se substituer à l'ivoire d'éléphant ? Saisie de cornes de rhinocéros laineux en Chine, cf. "A la Trace" n°16 p.90. Sputnik Kazakhstan, 12 octobre 2021.

EUROPE

RUSSIE

17 novembre 2021 Tchita, Kraï de Transbaïkalie, Russie

Les douanes de Tchita ont remis au musée Aleksey Kirillovich Kuznetsov 15 sections de défenses de mammouth saisies en septembre 2019 dans un faux compartiment d'une voiture conduite par un citoyen russe qui prenait la route de la Chine. Avec l'ivoire de mammouth, il y avait 233 cornes d'antilope saïga (Saiga tatarica, Annexe II).

Douanes russes, 17 novembre 2021.²

23 novembre 2021

Poste de contrôle de Blagovechtchensk-Heihe, Oblast de l'Amour, Russie. Frontière avec la Chine.

Saisie de 2 défenses de mammouth, 108,5 kg, à bord d'un navire sur le fleuve Amour à destination de la Chine. La valeur marchande de la saisie en Russie est estimée à 250.000 roubles soit 3550 US\$ et 30 US\$/kg. Le jeu de la contrebande en vaut la chandelle. En Chine, l'ivoire de mammouth se vend 10 fois plus cher.

Douanes russes, 23 novembre 2021.3

ELEPHANTS, HIPPOS / RHINOS / CACHALOTS

AFRIQUE)

AFRIQUE DU SUD

16 novembre 2021 Durban, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud

Coup de tonnerre dans la résidence. Chez 2 habitants du Zimbali Eco Estate où la bourgeoisie locale est retranchée, les Hawks saisissent 52 kg d'ivoire brut et travaillé, 19 dents de cachalot (*Physeter macrocephalus*, Annexe I), 3 dents d'hippopotame (*Hippopotamus amphibius*, Annexe II) et 14 dents de phacochère (*Phacochoerus africanus*).

SAPS, 17 novembre 2021; Daily Dispatch, 18 novembre 2021; Independent Online, 18 novembre 2021; Focused Conservation, 19 novembre 2021.

CAMEROUN

Fin octobre 2021 Ebolowa, Région du Sud, Cameroun

Saisie dans la malle d'une voiture au sud de Yaoundé de 4 défenses, de 2 cornes de rhinocéros, d'une peau fraîche de léopard (*Panthera pardus*, Annexe l)... et de 14 ballots de sacs en plastique non biodégradables dont l'usage et la fabrication sont interdits depuis 2014 au Cameroun. Selon Koaci, il s'agit d'un réseau bien huilé avec des ramifications dans les milieux sécuritaires.

Koaci, 28 octobre 2021.2

COTE D'IVOIRE

6 et 20 décembre 2021 Côte d'Ivoire



Deux défenses d'éléphant, 4 dents et la mâchoire inférieure d'un hippopotame avaient été saisies dans les mains d'une bande de 5 dont le leader est un représentant de l'influente communauté



libanaise. Ils ont seulement été condamnés à 3 mois de prison avec sursis et à 300.000 francs CFA d'amende soit 515 US\$.

EAGLE, 10 décembre 2021 ; EAGLE Côte d'Ivoire, décembre 2021.³

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

14 décembre 2021

Kirumba, Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo

Saisie de 30 kg d'ivoire brut et de 20 kg de dents d'hippopotamus amphibius, Annexe II). Deux arrestations.

7sur7, 15 décembre 2021 ; Adams Cassinga, 15 décembre 2021.⁴



ASIE

CHINE

Novembre 2021

Aéroport International de Shenzhen Bao'an, Province du Guangdong, Chine

Saisie dans les bagages d'un passager entrant de 3,82 kg d'ivoires d'éléphant travaillés et de dents d'hippopotame (*Hippopotamus amphibius*, Annexe II). Douanes chinoises, 24 novembre 2021.⁵

EUROPE

UKRAINE

19 novembre 2021 Kiev, Oblast de Kiev, Ukraine



Saisie par les douanes dans 2 colis en provenance d'Odessa et à destination de la France et de l'Allemagne de 5 dents de cachalot (*Physeter macrocephalus*, Annexe I), de 3 figurines en ivoire de cachalot et d'une défense présumée de morse (*Odobenus rosmarus*, Annexe III au Canada). Douanes ukrainiennes, 19 novembre 2021.⁶

Ivoire de calao, cf. chapitre "Oiseaux". Autres saisies de dents d'hippopotames, cf. chapitre "Multi-espèces".

RHINOCEROS



Rhinocéros blancs (Ceratotherium simum). Photo Charleyhesse

Les rhinocéros blancs (*Ceratotherium simum*) et les rhinocéros noirs (*Diceros bicornis*) d'Afrique sont inscrits en Annexe I de la CITES sauf les populations de rhinocéros blancs de l'Eswatini et d'Afrique du Sud inscrites en Annexe II pour les animaux vivants et les trophées de chasse.

Les trois espèces de rhinocéros d'Asie sont en Annexe I : le rhinocéros unicorne de l'Inde (Rhinoceros unicornis), le rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) et le rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus).

A la Trace n°34 Cotation sur le marché noir d'après les sources documentaires Les estimations ont été faites au moment des saisies

Cotation du kilo de corne brute

Continent	Pays	US\$	Réf. (année)	
Afrique	Zimbabwe	18.500	500 4 (2021)	
Afrique	Afrique du Sud	65.000	11 (2019)	
Afrique / Amérique	RDC / USA	8000	2* (2021)	
Asie	Inde	25.000	53 (2021)	
Europe	France	59.000	61 (2021)	

^{*} cf. chapitre Pangolins, félins / éléphants / rhinocéros

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE DE L'EST

ANGOLA

28 octobre 2021 Lubango, Province de Huila, Angola

Les 2 hommes âgés de 21 et 32 ans disent tenir les 10 cornes d'un homme dont l'âge et l'identité sont incertains et qui leur aurait promis une commission s'ils les vendaient 4 millions de kwanzas soit 6600 US\$. L'inconnu se cacherait dans la province du Cuando-Cubango où il y a peu de temps un garde forestier s'adonnait au braconnage des éléphants, au trafic d'ivoire et à la vente des peaux avec écailles de pangolin. Les rhinocéros ont disparu d'Angola, à moins que quelques-uns, ignorant les frontières et bravant les champs de mines, y soient revenus. Novo Jornal, 28 octobre 2021.

MALAWI

28 septembre et 26 octobre 2021 Lilongwe, Région Centrale, Malawi

Condamnation à 14 ans de prison de Yun Hua Lin. C'est l'animateur du gang Lin-

Zhang. Dans ses propriétés privées, 103 sections de cornes provenant de 5 rhinocéros avaient été saisies. Le 26 octobre, Yun Hua Lin a fait appel. Le jugement requiert que Lin, après avoir exécuté la peine, soit reconduit en Chine. Cf. "A la Trace" n°25 p.104, n°26 p.101 et n°29 p.20.

Malawi 24, 11 juin et 28 septembre 2021; The Nation, 12 juin 2021; Nyasa Times, 31 août et 28 octobre 2021; Environmental Investigation Agency, 28 septembre 2021.²

MOZAMBIQUE

10 décembre 2021 Route Nationale 4, Province de Maputo, Mozambique



Ils ont été arrêtés la nuit sur la route nationale 4 dans un minibus qui roulait vers Maputo. Les 3 hommes transportaient dans un cartable 2 cornes qu'ils étaient chargés de vendre dans la capitale pour le compte, disent-ils, d'un "boss" du district de Moamba.

Club of Mozambique (avec Miramar), 14 déc. 2021.3

ZIMBABWE

12 octobre 2021

Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe

Mpumelelo Moyo, Bongani Akim Zwelibanzi Gazi et Mbonisi Ndlovu étaient en possession d'une corne de 20 cm de long, de 6,5 kg et d'une valeur estimée à 120.000 US\$ soit 18.500 US\$/kg.

Pindula, 15 octobre 2021.4

EN FAMILLE 13 octobre 2021

Maranda, Province de Masvingo, Zimbabwe

Leur truc à ces 2 cousins âgés de 37 et 48 ans, c'était d'être déguisés en ouvriers du bâtiment. Dénoncés par un coup de fil anonyme, ils ont été facilement reconnaissables au carrefour vers 6 heures du matin à la sortie de la ville. Sous les truelles, les niveaux à bulle et les mètres, il y avait dans leurs sacoches un fusil calibre 303 démonté et 8 munitions cachées dans une boîte à sucre. La police les soupçonne d'avoir attendu un 3ème homme qui les aurait conduits en voiture à la Bubye Valley Conservancy où, délaissant leurs ustensiles de maçon, ils auraient utilisé l'arme à feu remontée et les balles de 7,62 mm pour braconner les rhinocéros. ZimEye, 28 octobre 2021.5

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

2 septembre 2021

Skukuza, Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud



Les 3 hommes, le 26 novembre 2017, étaient entrés par effraction dans le parc Kruger avec l'intention de tuer des rhinocéros. Ils étaient lourdement armés. Quand les rangers ont entendu les échos des tirs, ils se sont approchés de la zone avec des chiens pisteurs. Ils ont vu les 3 braconniers tirer sur 2 rhinocéros, ils ont appelé un hélicoptère en renfort et ils ont neutralisé la bande, saisi des cornes dans un sac, photographié et rassemblé les pièces à conviction.

Walter Hendrik Mangane, âgé de 59 ans, a été condamné à 45 ans de prison, Shangani Mathebula, âgé de 26 ans, et Emmanuel Mdluli, âgé de 33 ans, ont été condamnés à 30 ans de prison.

Lowvelder, 3 septembre 2021; SAPS, 4 sept. 2021.6

9 septembre 2021 Parc National Greater Kruger, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Council of Contributors rapportait la découverte d'une blessure par balle sur un rhinocéros lors d'une opération de décornage débutée en août 2021 (cf. "A la Trace" n°33 p.67).



Quelques jours après cette opération de prévention, un autre rhinocéros, cette fois tout juste décorné, est retrouvé blessé par 2 balles. Il est soigné et équipé d'un émetteur GPS avant d'être relâché. Jana Meyer, 9 septembre 2021 ; Council of Contributors, 12 et 19 septembre 2021.⁷

9 septembre 2021 Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du Sud

STIHL scie tout partout, les okoumés au Gabon, les sapins en Arctique, les cèdres en Californie, les haies en Normandie et les cornes de rhinocéros en Afrique



du Sud. La victime a été défigurée en 45 minutes le temps de l'anesthésie, de couper, d'arrondir les 2 chicots de corne, de les enduire d'huile et de la réveiller.

Hoedspruit Endangered Species Centre, 9 septembre 2021.8

12 septembre 2021

Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Le petit rhinocéros orphelin transféré d'urgence du parc Kruger au centre de soins avait été reçu avec ferveur mais blessé au cou et famélique. Il est mort au bout de 3 jours.

Care for Wild Rhino Sanctuary, 12, 13 et 15 septembre 2021.9



15 septembre 2021

Réserve Naturelle de Rhinocéros et de Lions de Bothongo, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Braconnage vers 4 heures du matin de la mère et de sa fille. La direction de la réserve est catastrophée. La force anti-braconnage lui paraissait proportionnée aux risques. L'APU (Anti-Poaching Unit) coûte en moyenne 30.000 US\$ par mois.

Krugersdorp News, 15 septembre 2021.¹⁰

16 septembre 2021 Brakpan et Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud





Arrestation de Stephanus Peter Peters, 53 ans, inspecteur de police, et de Lina Zhang, 39 ans, interprète assermentée. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'expédier en Malaisie 30 cornes de rhinocéros d'un poids total d'environ 40 kg et d'une valeur estimée au moment des faits (mai 2019) à 2,6 millions d'US\$. La cargaison était dissimulée dans une caisse en bois déclarée contenir du vin. Cf. "A la Trace" n°25 p.77.

Ils ont été libérés sous caution de 5000 et de 20.000 rands soit 340 et 1370 US\$.

Independent Online, 17 septembre 2021.11

21 septembre 2021

Vredefort, Province de l'Etat-Libre, Afrique du Sud

Les hommes cherchaient à tuer des rhinocéros en bande organisée. Ils étaient pistés par des policiers. Un échange de tirs a eu lieu en début de soirée et un des policiers a été blessé à la jambe et conduit d'urgence à l'hôpital tandis que les suspects s'évanouissaient dans la nature en laissant sur place un fusil calibre .375, 16 munitions, un silencieux et une hache.

SAPS, 22 septembre 2021.12

26 septembre 2021 Réserve Naturelle de Barberton, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Pour réduire les risques de braconnage et d'agression du personnel, les rhinocéros hébergés et soignés dans le refuge sont dans la mesure du possible décornés et les cornes sont immédiatement transportées ailleurs. "C'est triste mais c'est néces-



saire." Comme pour s'excuser, les responsables du refuge disent que c'est aussi simple que de se couper les ongles.

Care for Wild Rhino Sanctuary, 26 septembre 2021.¹³

1^{er} octobre 2021 Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud



Ça décorne dans tous les sens et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le devenir des cornes, sur la sûreté de l'entreposage, sur leur statut, sur les tentatives de récupération par les mafias chinoises et vietnamiennes ou par des opportunistes solitaires.

Council of Contributors, 1er, 14 et 21 octobre 2021; Dr William Fowlds, 15 octobre 2021.¹⁴

7 octobre 2021 Rustenburg et Mahikeng Provi

Rustenburg et Mahikeng, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud

Stephen Maqoboza est le responsable dans le district de Ngaka Modiri Molema du développement économique, de l'environnement, de la protection de la faune et de la flore et du tourisme.

Motsamai Wells Masigo a fait carrière dans la police pendant 19 ans. Il est aujourd'hui directeur d'une agence de sécurité fictive. Ils ont été pris tous les 2 en flagrant délit de transport de 17 cornes en provenance d'un "célèbre ranch de chasse près





d'Upington dans la province du Cap-Nord". Maqoboza s'est fait des relations en assistant à plusieurs pseudo-chasses aux rhinocéros par des figurantes et figurants vietnamiens, laotiens et thaïlandais à l'issue desquelles les cornes étaient découpées et expédiées en Asie en tant que trophées (Chumlong Lemtongthai, cf. "A la Trace" n°2 p.47, n°6 p.68 et n°22 p.81).

Ils ont été chacun remis en liberté sous caution de 50.000 rands soit 3325 US\$.

News24, 8 octobre 2021; Foreign Brief, 11 octobre 2021; Oxpeckers, 13 octobre 2021.¹⁵

8 octobre 2021 Réserve Naturelle de Thornybush, Province du Limpopo, Afrique du Sud



Le décornage déferle. Rhino Revolution revendique l'amputation des cornes nasales et frontales de 250 rhinocéros dans les réserves autour du parc Kruger. Rhino Revolution, 8 et 24 octobre 2021. 16

11 octobre 2021 Ntambanana, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud



Couper les cornes des rhinocéros serait aussi facile et naturel que de se couper les ongles. Les cornes sont mises en sécurité dans les plus brefs délais. Thula Thula - Exclusive Private Game Reserve, 11 octobre 2021.¹⁷

14 octobre et 18 novembre 2021 et 16 janvier 2022

Bapsfontein, Province du Gauteng, et Delmas, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Le 14 octobre, Rogerio Domingo Moiane, ressortissant du Mozambique, et Clifford Mashego, marchant au bord de la route 50, ont attiré l'attention d'une patrouille. La fouille de leur sac a mis au jour une grosse corne de rhinocéros. Les 2 hommes habitent dans le township d'Ivory Park près de Tembisa qui héberge 200.000 personnes sur une dizaine de km².

Pendant sa première comparution, Moiane a prétendu que les 4 policiers, 3 hommes et une femme, ont réclamé 30.000 rands soit 2000 US\$ contre leur libération. Le procureur a démenti les propos de Moiane. Le suivi de la voiture de la police et sa trajectoire AVL (Auto-



matic Vehicle Locating) n'ont pas trace des arrêts au niveau du terrain de golf de Delmas et près du restaurant KFC au cours desquels Moiane prétend avoir été rançonné. Le suspect se présente comme employé chargé de l'analyse de performances d'entreprises pour le compte d'une compagnie chinoise, dit gagner 7500 rands (500 US\$) par mois et avoir voyagé en Afrique et en Asie. Le procureur confirme que Moiane s'est rendu en Chine, en Australie, au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, en Eswatini, sur l'île Maurice, en Ouganda et en Zambie.

Moiane était déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt pour avoir, en 2016 ou 2017 selon les sources, détenu une arme à feu sans autorisation. Il avait été remis en liberté sous caution et s'était affranchi de ses obligations judiciaires.

Moiane est maintenant dans la prison de Modderbee.

Daily Maverick, 18 novembre 2021; SAPS, 16 janvier 2022.¹⁸

15 octobre 2021

Section Stolznek, Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Les 2 braconniers étaient assis sous un arbre. Ils ont cherché à s'enfuir avant d'être cernés par les rangers. Ils ont été arrêtés. Ils avaient avec eux un fusil gros calibre, des munitions et l'attirail du décornage.

DefenceWeb, 18 octobre 2021.19

20 octobre 2021 Mogwase, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud



Condamnation d'Arlindo Muhlanga, Adam Hlongwane et Gamula Chauke,

sujets du Mozambique, à 35 ans de prison chacun pour braconnage de 3 rhinocéros, appropriation des cornes, détention et transport des 6 cornes, port d'armes et de munitions prohibées et entrée sans autorisation dans une aire protégée. Ils avaient été arrêtés après le braconnage de 3 rhinocéros blancs dans la réserve de Pilanesberg en 2018 (cf. "A la Trace" n°22 p.78).

News24, 21 octobre 2021; Daily Dispatch, 24 octobre 2021.²⁰

RECIDIVE

20 octobre et 3 novembre 2021 Zeerust, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud

Le prétendu Thomas Chauke pris avec 3 complices le 20 octobre en flagrant délit de transport de 4 cornes fraîches découpées sur 2 rhinocéros qu'ils venaient de tuer dans la réserve de Madikwe était en fait comme l'a décrypté le 2 novembre l'AFIS (Automated



Fingerprint Identification System) Thabo Zachariah Muyambo condamné à la prison à vie en juin 2019 pour kidnapping, vol et viol et sorti de la prison de kgosi Mampuru, Pretoria, en décembre 2020 après avoir emprunté un tunnel souterrain qui avait échappé à la vigilance des gardiens. Après cette évasion discrète et spectaculaire, des complicités avaient été évoquées parmi le personnel pénitentiaire.

Et Muyambo a récidivé quand le 3 novembre 2021, juste avant de comparaître à Zeerust pour l'examen de sa demande de remise en liberté sous caution, il a réussi dans des circonstances dont les détails ne sont pas connus à s'échapper par des couloirs reliant sa cellule de garde à vue à la barre du tribunal. La question est de savoir si Muyambo a bénéficié de l'incompétence de son escorte ou de sa complicité ou encore d'une défaillance de concertation entre les services de l'AFIS et le tribunal de Zeerust. Muyambo est-il protégé et si oui, pourquoi ?

Save the Beasts, 3 novembre 2021; Mail & Guardian, 26 novembre 2021.²¹

21 octobre 2021 Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud



Le rhinocéros avait survécu au braconnage et à l'extraction de ses 2 cornes. Il a été anesthésié et ses blessures ont été soignées par le docteur vétérinaire Rowan Leeming. Un collier de géolocalisation a été fixé au-dessus d'un sabot. Ses mouvements vont être suivis. Le pronostic est relativement favorable. African Wildlife Vets, 21 octobre 2021.²²

30-31 octobre 2021 Province du Limpopo, Afrique du Sud

C'est le début de la haute saison du braconnage. Déjà, 4 rhinocéros sont morts en 48 heures. La Limpopo Rhino Conservation regroupe plusieurs propriétaires privés. Toutes les précautions sont prises pour éviter l'hécatombe à l'approche des fêtes de fin d'année.

Limpopo Rhino Conservation, 1er novembre 2021.23

5 novembre 2021 Skukuza, Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud







Condamnation de Jordan Samuel Mathonsi et de Gorge Masangu à 27 ans de prison chacun pour entrée sans autorisation dans un parc national, immigration illégale, braconnage de rhinocéros, détention d'une arme sans permis, détention de munitions sans permis et détention d'une arme prohibée (numéro de série effacé). La plupart des peines sont confondues. Les 2 ressortissants du Mozambique devraient passer 16 ans en prison. Lowvelder, 7 novembre 2021.²⁴

12 novembre 2021 Bloemfontein, Province de l'Etat-Libre, Afrique du Sud

Wilson Kwintshana est condamné à 7 ans de prison. En avril de l'année 2017, muni d[']une arme à feu, il était entré par effraction dans la boutique d'un



taxidermiste sous l'enseigne "African Artistry". Il avait volé 2 cornes de rhinocéros. D'après le dossier d'instruction, elles ont été vendues à un intermédiaire à Johannesburg pour 200.000 rands soit 13.210 US\$ puis expédiées en Suisse.

News24, 24 novembre 2021.25

Mi-novembre 2021 Réserve Naturelle Privée de Klaserie, Province du Limpopo, et Province du KwaZulu-Natal,



Les décorneurs mettent les bouchées doubles et anesthésient à tour de bras. Deux équipes ont coupé les cornes en une journée à un maximum de rhinocéros noirs et blancs qui n'avaient pas été décornés depuis 2 ans et qui, à la veille des fêtes de fin d'année et de la pleine lune, auraient pu attirer les braconniers.

Klaserie Private Nature Reserve, 19 novembre 2021; Council of Contributors, 22 et 24 novembre 2021.²⁶

EN FAMILLE 19 novembre 2021 Middelburg, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud



"A la Trace" n°30 p.45 retrace l'arrestation du père et du fils. Ils revenaient du Mozambique, leur pays d'origine, avec 2 cornes et un sac poubelle plein d'ailerons de requin. Ils ont été condamnés à 6 ans de prison pour la détention des cornes, 5 ans pour une tentative de corruption et 3 ans pour la détention des ailerons de requin.



News24, 20 novembre 2021; SAPS, 20 novembre 2021; Save the Beasts, 20 novembre 2021.²⁷

22 novembre 2021

Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Lundi, à la tombée de la nuit, les braconniers ont profité de la tempête et de la pluie pour tuer un rhinocéros noir femelle dans une réserve dont la localisation n'a pas été communiquée. L'orphelin mâle âgé de 18 mois a été retrouvé le mercredi. Sous escorte policière, un pick-up a transporté la petite victime à l'orphelinat de Care for Wild. Care for Wild Rhino Sanctuary, 26 novembre 2021.²⁸

Novembre 2021

Hazyview, Province du Mpumalanga, Afrique du

Huit suspects sont arrêtés aux abords du parc Kruger. Ils étaient en possession de 4 armes à feu, de munitions et de cornes de rhinocéros.

DefenceWeb, 10 décembre 2021 ; Independent Online, 13 décembre 2021.29

2014-Fin novembre 2021 Afriaue du Sud

En réponse à une question de la député Annerie Weber, le ministre des Finances Enoch Godongwana a déclaré qu'entre 2014 et 2021, les services fiscaux via les douanes ont saisi 865 kg de cornes. Les plus grosses saisies ont eu lieu en juillet 2021, octobre 2019 et juillet 2017. Le ministre n'a pas répondu à toutes les demandes de la députée. Elle voulait communication du bilan global des saisies douanières entre 2011 et 2021 et de chacun des rapports de saisie. Sur ce point particulier, il lui a été répondu que les Hawks et le DFFE (Department of Forestry, Fisheries and the Environment) étaient mieux placés que ses services pour lui répondre. Voir à ce sujet "A la Trace" n°33 p.66, n°27 p.90 et n°18 p.72.

Independent Online, 25 novembre 2021.30

23 novembre et 1er décembre 2021 Réserve de Selati, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Dans la réserve privée de Selati, le corps d'une femelle rhinocéros blanc a été découvert le mardi 23 novembre. Elle a été braconnée et amputée de ses cornes malgré un décornage antérieur. Les cornes repoussent, comme les ongles. Son petit a été retrouvé 9 jours plus tard au bord d'un point d'eau, à 6 km de la carcasse de sa mère. Les soins d'urgence lui ont été administrés par Ben Muller et il a été transporté au refuge de Care for Wild. Au bout de guelques jours, les soigneurs lui ont attribué un nouveau compagnon d'infortune en la personne d'un zébreau lui aussi orphelin.



Care for Wild Rhino Sanctuary, 1er déc. 2021; Letaba Herald, 10 déc. 2021.31

Fin novembre 2021 Afrique du Sud

Sauvetage in extremis d'un rhinocéros blanc du Sud (*Ceratotherium simum simum*) braconné, touché au cou par une balle et laissé pour mort dans le bush. Saving the Survivors, 3 décembre 2021.³²

8, 12 et 17 décembre 2021 Réserve d'Inverdoorn, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud



C'est un carnage. Un premier et un deuxième rhinocéros mis au jour dans la nuit

avec des lampes torches, ensanglantés, accroupis ou renversés, décornés et morts. Deux autres ont subi le même sort et ils sont encore vivants. Il y a encore du souffle et des battements de cœur dedans. Une cinquième a une balle en pleine tête, elle est encore vivante un peu.

Toutes les cornes sont parties. Tout s'est passé entre 10 heures du soir et 2 heures du matin.

La réserve s'était pourtant convertie au décornage préventif et avait même remplacé des cornes d'origine par des prothèses de synthèse. L'information avait été largement diffusée par les médias et le bouche à oreille. A l'entrée de certaines banques, il y a un avis disant qu'il n'y a pas d'espèces à l'intérieur; à l'extérieur de la clôture électrique de la réserve périurbaine, il y a des panneaux disant qu'à l'intérieur les cornes sont sans valeur. Au moins un rhinocéros a été sauvagement agressé et amputé par les braconniers qui se sont emparés de 2 cornes en fibre de verre.

Quatre jours après, 4 hommes étaient arrêtés, âgés de 27 à 56 ans. Ils sont du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi et le 17 décembre un 5ème homme venant du Zimbabwe a été interpellé. Il est âgé de 23 ans. La femelle a survécu. Les vétérinaires envisagent pour

La femelle a survécu. Les vétérinaires envisagent pour elle un long protocole de reconstitution faciale.

Aquila Collection, 9, 12 et 17 décembre 2021; Save the Beasts, 13, 14 et 20 déc. 2021; TimesLIVE, 13 décembre

9 décembre 2021 Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

2021; Independent Online, 15 décembre 2021.33

Kruger déclare par communiqué qu'une équipe dédiée au décornage préventif est tombée sur un rhinocéros femelle agonisant avec plusieurs balles dans la tête et dans les pattes avant et un énorme trou dans la cavité nasale en lieu et place de sa corne principale. La bête a été achevée.

The Witness, 11 décembre 2021.34

10 décembre 2021 Réserve Naturelle de Barberton, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Les mères sont assassinées dans les réserves, les orphelins affluent chez Care for the Wild. Seize mois, quelques mois ou même quelques heures portant encore le cordon ombilical. Plus ils sont jeunes, moins il y a de chances de les sauver. Care for Wild Rhino Sanctuary, 11, 12 et 14 déc. 2021.³⁵



1^{er}-15 décembre 2021

Réserve de MalaMala, Province du Mpumalanga, Parc d'Hluhluwe-Imfolozi, Province du KwaZulu-Natal, Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et du Mpumalanga, et Réserve d'Inverdoorn, Province du Cap-Occidental Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Les compteurs s'affolent comme si de quelque part ou de plusieurs les impérieuses commandes de cornes fraîches arrivaient et que des filières de messagerie spéciale allaient sans coup férir les livrer. Il doit y avoir beaucoup de cornes dans les valoches ou les colis de Fedex.

30 entre le 1er et le 15 décembre.

Council of Contributors, 15 décembre 2021.36

22 décembre 2021

Skukuza, Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Arrestation de 2 hommes au petit matin. Ils sont venus du Mozambique avec armes à feu, munitions, gros couteau, un peu de vivres pour tout bagage. Esau Dlamini et Samson Maluleke sont en garde à vue après avoir comparu devant la cour spéciale rhinocéros.

Eyewitness News, 23 décembre 2021 ; SAPS, 23 décembre 2021.³⁷

23 décembre 2021

Aéroport International OR Tambo, Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud



Un colis suspect fait l'objet d'un examen attentif dans la section fret de Tambo International. Dans des boîtes de chocolat Cadbury et Ferrero qui faisaient l'objet officiel de l'envoi, 6 cornes et fragments (4 kg en tout) étaient glissés. Ah, le beau cadeau de fêtes de fin d'année! L'expéditeur d'origine chinoise a été interpellé chez lui dans la banlieue de Johannesburg et d'importantes sommes en espèces ont été saisies sous le siège conducteur de sa voiture.

SAPS, 24 décembre 2021 ; Save the Beasts, 24 décembre 2021.³⁸

30 décembre 2021

Jock Safari Lodge, Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Pendant l'inspection matinale, quelque chose d'anormal est repéré. Un mâle se déplace bizarrement et un tout jeune lui tourne autour. Les 2 ont été anesthésiés dans la journée. Une balle a traversé la mâchoire du mâle, le petit a été héliporté chez Care for the Wild et le corps de la mère qui a sans doute été mortellement braconnée n'a pas encore été trouvé.

Care for Wild Rhino Sanctuary, 30 décembre 2021; Jock Safari Lodge, 30 décembre 2021.³⁹

BOTSWANA

1eret 4 octobre 2021 Camps de Kiri et Chitabe, Delta de l'Okavango, District du Nord-Ouest, Botswana

lan Khama, le précèdent président du Botswana qui a toujours affiché sa volonté de préserver la faune sauvage et considère le tourisme de contemplation comme une ressource économique majeure et une source de rayonnement international du pays, annonce qu'un rhinocéros a été braconné dans le camp de Kiri le



1er octobre et un autre encore le 4 octobre dans le camp de Chitabe. "Le massacre n'en finit pas, la fin des rhinocéros dans le delta de l'Okavango est imminente."

Seretse Khama Ian Khama, 5 octobre 2021; Voice of America, 20 octobre 2021; Ministry of Environment, Natural Resources and Tourism, 22 octobre 2021.⁴⁰

22 octobre 2021 Delta de l'Okavango, District du Nord-Ouest, Botswana

En réaction aux déclarations de lan Khama, le ministère de l'Environnement, des ressources naturelles et du tourisme a publié le communiqué suivant :

"Les rhinocéros se sont éteints à l'état sauvage dans ce qui était le protectorat du Bechuanaland à la fin des années 1800. Le gouvernement a réintroduit 138 rhinocéros blancs au nord du Botswana entre 1967 et 1986. Ces animaux ont été répartis entre 3 réserves de chasse dans le nord du Botswana. Un comptage aérien effectué peu après a enregistré une baisse de 20 % par rapport à l'effectif attendu. Un autre comptage aérien effectué au début des années 1990 a mis en évidence un déclin de 80 % de la population, avec quelques carcasses observées sur place. Ce déclin a été attribué au braconnage. Au début des années 1990, il a été décidé de déplacer les animaux survivants dans un sanctuaire clôturé. Cela a conduit à la création du Khama Rhino Sanctuary (KRS), et les quelques animaux qui ont pu

être capturés y ont été déplacés en 1993. Le KRS a démontré qu'il était important et utile de conserver de petites populations d'espèces menacées dans des espaces clôturés afin de concentrer les efforts de sécurité sur des petites zones tout en fournissant un environnement optimal pour une croissance rapide de la population. Les domaines clôturés sont importants pour le maintien d'un "stock" à partir duquel, plus tard, des animaux peuvent être utilisés pour repeupler d'autres zones lorsque la population augmente."

"Suite à la recrudescence du braconnage des rhinocéros dans le delta de l'Okavango, un certain nombre d'initiatives ont été mises en œuvre pour résoudre le problème. Il s'agit notamment de l'augmentation des patrouilles pédestres et aériennes, du décornage des rhinocéros et du déplacement des rhinocéros noirs, gravement menacés, vers des zones clôturées. Ces mesures se sont révélées efficaces notamment aux sanctuaires. Le gouvernement a maintenant pris la décision de déplacer tous les rhinocéros du delta de l'Okavango vers des sanctuaires. Cet environnement permettra la conservation et le développement de l'espèce dans une zone sécurisée et restreinte. Au cours des prochaines années, les animaux sanctuarisés seront destinés à repeupler d'autres zones, dont le delta de l'Okavango."

Ministry of Environment, Natural Resources and Tourism, 22 octobre 2021.⁴¹

NAMIBIE

17 septembre 2021 Outjo, Région de Kunene, Namibie

Arrestation d'Ignasius Mbaraka Mutunda. Il est suspecté d'un braconnage de rhinocéros en juin 2020.

The Namibian, 22 septembre 2021.42

19 septembre 2021 Bukalo, Région du Zambezi, Namibie



Les policiers sont en alerte depuis 2 jours. Une source leur a indiqué la présence de braconniers en possession de cornes de rhinocéros. Ce dimanche, ils repèrent une voiture suspecte venant de Ngoma, à une trentaine de kilomètres, et la prennent en filature. Le conducteur tente de semer ses poursuivants, mais la course s'arrête brutalement avec une collision à un barrage routier. Aucun blessé n'est à déplorer. Les 2 suspects sont arrêtés et des fausses cornes de rhinocéros saisies.

The Namibian, 20 septembre 2021.43

29 octobre 2021

Otjiwarongo, Région d'Otjozondjupa, Namibie

Arrestation de Champion Haraseb, Paulus Daniel, Josia Manya, Mbike Kakonda et Absalom David. Ils sont suspectés d'avoir planifié un braconnage de rhinocéros.

D'après les sources officielles, 14 rhinocéros ont été braconnés depuis le début de l'année et 113 personnes ont été arrêtées en lien avec du braconnage de rhinocéros ou du trafic de cornes. Namibia Economist, 8 octobre 2021; The Namibian, 13 octobre 2021; Namibian Sun, 4 nov. 2021.⁴⁴

Janvier-novembre 2021 Namibie

112 rhinocéros ont été décornés dans le pays depuis le début de l'année, 82 noirs et 30 blancs. En Namibie, des opérations de décornage ont lieu depuis l'année 2014. Depuis 2018, 778 rhinocéros ont été décornés. Ces amputations doivent être renouvelées régulièrement.

Namibia Daily News (avec Xinhua), 22 nov. 2021.45

5 et 12 décembre 2021 Okakarara, Région d'Otjozondjupa, et Okahao, Région d'Omusati, Namibie

- Patric Tjiposa, David Petrus, Kapenda Tjiposa, Puuta Muhenje et Gilberto Fortunato sont arrêtés pour conspiration de braconnage d'un rhinocéros. Leur véhicule, une arme à feu et des munitions sont saisis.
- David Kashenye et Ruben David sont arrêtés pour un braconnage de rhinocéros datant du mois d'octobre.

Namibian Sun, 15 décembre 2021.46

12 décembre 2021 Namibie

Deux arrestations pour le braconnage d'un rhinocéros en octobre 2020.

Allgemeine Zeitung Namibia, 14 décembre 2021.47

ASIE DU SUD-EST

MALAISIE

9 septembre 2021 Près de l'Aéroport International de Kuala Lumpur, Malaisie



Saisie de 50 cornes et fragments de cornes dans un camion près de la mosquée de l'aéroport. Deux hommes ont été arrêtés. Ils risquent 3 ans de prison et une amende de 100.000 ringgits soit 24.055 US\$. Selon le Perhilitan, ce serait la plus grosse saisie depuis 5 ans en Malaisie. Des analyses sont en cours pour vérifier

l'authenticité des cornes et en connaître la datation. Les rhinocéros sont éteints en Malaisie depuis 2019. The Star, 15 et 22 septembre 2021 ; Traffic, 21 septembre 2021.⁴⁸

VIETNAM

9 septembre 2021

District de Hung Nguyen, Province de Nghe An, Vietnam

Saisie chez Le Dung Thai, transporteur routier, d'ecstasy, de marijuana et de 711,915 grammes de fragments de cornes présumée de rhinocéros. Phap Luat Plus, 17 septembre 2021.⁴⁹

23 septembre 2021

Aéroport international de Noi Bai, Municipalité d'Hanoï, Vietnam

Saisie à l'arrivée d'un vol Qatar Airways de 26 fragments de corne de rhinocéros présumée dans les bagages de 2 passagers. Poids total : 9345 grammes.

Thuong hieu & Cong luan, 2 novembre 2021.50

18 novembre 2021 Port de Haïphong, Vietnam




Saisie dans 2 conteneurs en provenance de Manille, Philippines, de 19,5 kg de cornes de rhinocéros. L'authenticité a été confirmée par l'Académie des sciences et de la technologie.

VietNamNet, 1er décembre 2021.51

Début décembre 2021 Vietnam

Condamnation de Do Minh Toan âgé de 36 ans à 14 ans de prison pour son implication dans la contrebande de



The Phnom Penh Post (avec AFP), 9 décembre 2021; Voice of Ho Chi Minh City's People, 6 déc. 2021.⁵² ASIE DU SUD

INDE

22 septembre 2021 Bokakhat, District de Golaghat, Etat de l'Assam, Inde



Destruction volontaire par le feu de 2479 cornes de rhinocéros saisies dans les mains des braconniers et des trafiquants ou découpées sur des carcasses de rhinocéros morts depuis 1979 et jusqu'alors conservées dans des chambres fortes. La plus longue mesurait 57 cm de long et la plus lourde pesait 3 kg. Le poids moyen des cornes détruites était de 560 grammes. Le poids total était de 1305 kg et leur valeur financière sur le marché noir était de près de 33 millions d'US\$ sur la base de 25.000 US\$/kg. "En créant cet événement, nous voulons faire savoir au monde entier que les cornes de rhinocéros ne sont que des poils compactés dépourvus de toute vertu curative" a déclaré le Premier ministre de l'Assam, Himanta Biswa Sarma. "Certains disent qu'au lieu de détruire les cornes, on aurait mieux fait de les vendre." "Un gouvernement ne peut pas gagner de l'argent en vendant des cornes de rhinocéros de la même manière qu'il ne peut pas le faire en vendant des saisies de droque." "A partir de maintenant, les cornes retrouvées sur des rhinocéros morts naturellement ou à cause de désastres climatiques ou d'accidents seront brûlées chaque année." Avant d'être brûlées, les cornes ont été nettoyées, pesées, photographiées, emballées et scellées par une équipe de scientifiques devant plusieurs témoins. 21 cornes étaient fausses et 15 provenaient de rhinocéros africains. 94 cornes exceptionnelles ont été conservées pour être exposées et utilisées à des fins pédagogiques. 50 cornes ont été conservées dans les greffes des tribunaux en tant que pièces à conviction. La "crémation" des cornes accompagnée de chants et rituels védiques s'est déroulée sur un stade à une vingtaine de kilomètres du parc de Kaziranga. Les 6 bûchers ont été allumés par des drones.

Hindustan Times, 22 septembre 2021; The Hindu, 22 septembre 2021; The Indian Express, 22 septembre 2021; WCCB, 22 septembre 2021; The Times of India, 23 septembre 2021.⁵³

NEPAL

Fin septembre 2021

Katmandou, District de Katmandou, Province de Bagmati, Népal

Ils se seraient mis à 15 pour tuer un rhinocéros dans le parc national de Chitwan il y a un an. Nange Tamang Lama est le 6ème à être arrêté. Il a été transféré à la prison de Bharatpur.

The Rising Nepal, 24 septembre 2021.54

27 septembre 2021

Parc National de Chitwan, Province de Bagmati, Népal

Mort d'une femelle âgée d'environ 10 ans. Elle aurait été victime de représailles. Elle s'était introduite dans une rizière. Elle a été victime d'une arme de jet. Le corps n'était pas amputé de ses sabots ni de sa corne.

Online Khabar, 28 septembre 2021.55

8 décembre 2021

Butwal, District de Rupandehi, Province de Lumbini, Népal

Arrestation de 3 personnes âgées de 28 à 58 ans dans la chambre 118 de l'hôtel Hariyali. Saisie d'une corne.

Khabarhub, 9 décembre 2021.56

20 décembre 2021

Katmandou, District de Katmandou, Province de Bagmati, Népal

Six hommes âgés de 20 à 42 ans détenaient une corne. Elle a été saisie. Ils ont été mis aux arrêts. Khabarhub, 20 décembre 2021.⁵⁷

ASIE DE L'OUEST

EMIRATS ARABES UNIS

15 octobre 2021 Emirats Arabes Unis

Arrestation à Abu Dhabi de Zeng Denghui. Il était sous le coup d'une notice rouge d'Interpol. Il s'était enfui du 858 Aerodrome Road à Victoria Falls où il était assigné à résidence avec 6 complices. Le 23 décembre 2018 entre 20 et 30 kg de tronçons de corne de rhinocéros avaient été saisis à leur domicile. En avril 2019, ils avaient été libérés sous caution et sous contrôle judiciaire. Quelques mois plus tard, grâce à la complicité d'un policier de Bulawayo, ils ont rejoint à bord d'une voiture volée le poste-frontière de Sango à l'est du Zimbabwe avant de rejoindre Maputo au Mozambique et, diton, d'embarguer sur un bateau de pêche chinois dans l'espoir de rejoindre la Chine continentale. Ce scénario n'a pas abouti, du moins pour Zeng dont le Zimbabwe demande l'extradition. Peicong Wang, Liu Cheng, Yu Xian, Long Zhu, Chen Xianfu et Qiu Jinchang sont toujours en cavale. Cf. "A la Trace" n°23 p.101 et n°26 p.75.

The Sunday Mail, 5 décembre 2021.58

QATAR

OPERATION GOLDEN STRIKE Août-septembre 2021 Oatar

Saisie de 10 kg de cornes de rhinocéros en provenance du Mozambique et à destination du Vietnam. Interpol, 24 janvier 2022. 59

EUROPE DE L'OUEST


ALLEMAGNE

Décembre 2021

Aéroport de Leipzig/Halle, Land de Saxe, Allemagne

Saisie dans 2 colis en provenance d'Angola et à destination du Vietnam avec transit en Allemagne de 3,8 kg de cornes. Dans le premier colis, il y avait un haut-parleur rempli de mousse de polyuréthane où étaient cachés 8 tronçons de corne. Dans le deuxième, il y avait un poste à souder rempli de mousse où étaient cachés 7 tronçons de corne. L'authenticité a été confirmée par l'Institut Senckenberg de Dresde.

Douanes allemandes, 18 janvier 2022.60







FRANCE

23 septembre 2021 Nantes, Département de la Loire-Atlantique, France



Le sujet camerounais se défend sans avocat à la barre du tribunal. Il est accusé d'avoir importé en France une petite corne de rhinocéros (120 g). Il jure que ce fétiche familial transmis de père en fils depuis 3 générations et dont il est l'héritier est en corne de taureau. "Mon père a bu dedans toute sa vie, je suis son successeur", proclame-til. "Elle peut servir de dot." Trois expertises dont celle du Museum d'Histoire Naturelle confirment l'origine rhinocéros. Sur la base de 50.000 €/kg (59.000 ŪS\$/ kg) telle qu'elle est postulée par la représentante des douanes, la valeur de la corne est de 6000 € (7080 US\$). L'électricien camerounais qui n'a pas de domicile fixe et qui dit dormir dans sa voiture dans la banlieue de Paris a été condamné à 3 mois de prison ferme à cause de la levée d'une peine avec sursis antérieure pour escroquerie et à 1000 € d'amende soit 1180 US\$. La corne de la controverse qui avait été saisie à l'aéroport de Nantes a été définitivement placée sous la responsabilité de l'Etat français.

Ouest-France, 24 septembre 2021.61

EUROPE DU SUD

ITALIE

12 octobre 2021 Aéroport International de Vérone, Province de Vérone, Région de la Vénétie, Italie

Les Rathkeale Rovers ont sans doute fait une brève et tumultueuse apparition à Vérone. Un Ford C Max immatriculé en Angleterre, vitre arrière brisée, a été retrouvé dans le parking courte durée de l'aéroport. La barrière du parking était enfoncée. Dans la voiture, il y avait des outils de monte-en-l'air, un groupe électrogène portatif, des plaques d'immatriculation anglaises de camions et des cordes. Près de la sortie du parking, un sac à dos ouvert était abandonné, dedans il y avait 2 cornes présumées de rhinocéros en excellent état de 1647 grammes et de 496 grammes. "Nous avons affaire avec une organisation criminelle bien organisée", dit le responsable de la police de l'air de l'aéroport.

Une bande organisée et tentaculaire certes mais qui dérape parfois et à qui il arrive des mésaventures dignes des Pieds Nickelés. Les Rathkeale Rovers se sont longtemps entre 2011 et 2018 consacrés au vol, à la contrebande, à l'expertise des cornes de rhinocéros dont il reste en l'occurrence à vérifier l'authenticité mais aussi à la vente express et en cash de bitume de mauvaise qualité et à la vente scabreuse de voitures de collection. Ils ont sans doute d'autres trafics à leurs arcs.

Rathkeale Rovers, cf. "A la Trace" n°32 p.56. VeronaSera, 12 octobre 2021.⁶²

FELINS



Jaguar (Panthera onca). Photo Lappuggla

A la Trace n°34 Cotation des parties de félins sur le marché noir d'après les sources documentaires Les estimations ont été faites au moment des saisies

Animal	Partie	US\$	Pays	Réf. (an- née)
Tigre	Une dent	334	Inde	13 (2021)
	4 canines, 17 dents et 19 griffes	40.000	inde	17 (2021)
Lion	Une tête	21.600	Afrique du Sud	35 (2021)
Lion	Un lionceau vivant	5800	Kazakhstan	43 (2021)
Léopard	Une peau	4775	lado	56 (2021)
	Une peau et griffes	93.488	Inde	76 (2021)
Chat-léopard —	Un spécimen vivant	18,8 US\$	Chine	111 (2021)
	Une peau	68 US\$	Inde	112 (2021)
Caracal	Caracal Un spécimen vivant		Etats-Unis d'Amérique	131 (2018)
Serval	Serval Un spécimen vivant		Etats-Unis d'Amérique	131 (2018)

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

29 décembre 2021

Naples, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique

Un tigre de Malaisie provenant du zoo de Seattle a été exécuté vers 18h30 par l'adjoint du shérif. Il tenait dans sa bouche le bras d'un employé chargé de faire le ménage dans la boutique cadeaux du zoo après la fermeture au public. Contre toute directive, il s'était introduit dans l'enclos du tigre pour le caresser ou lui donner à manger. Après le coup de feu, le tigre a lâché prise et a reculé dans le fond de sa tanière. Un survol par drone a appris à la police et à la direction du zoo qu'il était mort. ABC News, 30 décembre 2021.¹

MEXIQUE

Fin septembre 2021 Puerto Libertad, Etat de Sonora, Mexique

Saisie dans une villa d'une tigresse du Bengale âgée de 2 ans, de stupéfiants, de gilets pare-balles, de 4 voitures de luxe volées et de plusieurs armes automatiques.

La Jornada, 23 septembre 2021.²

ASIE

EMIRATS ARABES UNIS

Fin octobre 2021 Emirat de Dubaï, Emirats Arabes Unis



Capture par la police d'un tigreau âgé de quelques mois en divagation près du domicile de son détenteur qui l'avait acheté via l'Internet et ne s'était pas rendu compte de son escapade. En septembre, un autre lionceau en divagation avait été capturé par la police et transféré au "Dubai Safari".

Al Bayan, 3 novembre 2021; Khaleej Times, 4 novembre 2021; The National, 4 novembre 2021.³

9 septembre 2021 Sitapur, District de Nagpur ; Bhatari, District de Chandrapur, Etat du ¿ Maharashtra, Inde



Petits trafiquants et gangs de braconniers fourmillent dans l'Etat, et le Département des forêts peine à contenir le dépeuplement des félins. Aujourd'hui ses agents ont mené deux raids. Sur la base de renseignements obtenus par leur cyberpatrouille, ils ont d'abord arrêté à Sitapur Raikumar Markam et Kamalsingh Bhalavi, en possession d'une griffe et de 3 os de tigre. Puis une descente dans le village de Bhatari a permis la saisie de 6 griffes, 13 vibrisses, des armes et des pièges à collet. Ramchandra Bawne, Yogesh Todase et Prabhakar Todase, braconniers connus et endurcis, étaient sur le point d'effectuer leur livraison à un péage sur l'autoroute nationale 7. Ils avaient électrocuté le tigre en janvier dernier. Les malfrats ont mené les enquêteurs à une cache où 5,5 kg d'os étaient enterrés. La peau du félin n'a pas été retrouvée.

The Times of India, 11 septembre 2021.4

RECIDIVE

15 septembre 2021 Hosahalli, District de Chamarajanagar, Etat du Karnataka, Inde



La patrouille forestière est tombée sur le cadavre d'un tigre de 5 à 6 ans dans une tranchée pare-éléphants. L'animal était percé d'épines de porc-épic aux pattes avant, séquelles d'un combat récent, mais était mort d'une hémorragie cérébrale causée par un piège à collet. L'affaire a été confiée à Rana, l'as des chiens renifleurs de la réserve de tigres de Bandipur. L'enquête canine a été rondement menée. La piste menait à la maison de Chandru, devant laquelle Rana s'est arrêté. Chandru était déjà inculpé de diverses affaires de crimes fauniques. The Hindu, 15 septembre 2021; The Times of India, 15 septembre 2021.

20 et 21 septembre 2021 Mandla, District de Nimar-Est, et Balaghat, District de Balaghat, Etat du

Madhya Pradesh, Inde D'abord 4 arrestations le lundi, des trafiquants détenant 4 griffes et 30 vibrisses. Puis suite à leurs déclarations, 4 autres interpellations le mardi et saisie d'os, de matériel de braconnage et du piège à collet ayant servi à tuer le tigre.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 22 septembre 2021; WCCB, 22 septembre 2021.6



3 et 5 octobre 2021

Sanctuaire de faune d'Eturnagaram, District de Mulugu, Etat du Telangana, Inde

Madakam Naresh, Erumaiah, Madakam



Mukesh et Deva venaient de prendre le départ à bord d'une voiture en direction de l'Etat du Chhattisgarh pour y rencontrer des acheteurs intéressés par des parties de tigre quand ils ont été interceptés à un barrage routier. Ils transportaient une griffe à titre d'échantillon. Cuisinés par la police et les gardes forestiers ils ont avoué avoir piégé la



tigresse âgée de 4 à 5 ans le 21 septembre, écorché sa peau, enterré la carcasse et s'être partagés les griffes. Ils ont conduit les agents sur le lieu du braconnage où des os ont été retrouvés. Deux jours plus tard leurs complices Madakam Ramu, Muchaki Andha, Madakam Sathish, Kovasi Iduma et Muchaki Rajkumar tombaient à leur tour en possession de pièges à collet, de couteaux, de haches et de quelques os.

The Hindu, 3 octobre 2021; The Times of India, 4 et 5 octobre 2021; The New Indian Express, 7 oct. 2021.

5 octobre 2021 Padoli, District de Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde

Lomesh Nanaji Dable a beau être sarpanch (élu local, équivalent d'un maire) du village de Chichbodi et se prétendre magicien tantrique, c'est aussi un vulgaire braconnier. Pisté depuis 10 jours par le Département des forêts, il a été coincé avec son complice Kalidas Maorti Raipure alors qu'ils s'apprêtaient à vendre le cadavre séché d'un tigreau que Dable avait capturé en mai dans la forêt de Sawali pendant que la mère était partie chasser. Selon les gardes forestiers, le cruel sarpanch l'aurait laissé mourir de faim dans une hutte construite sur ses terres agricoles.

The Live Nagpur, 7 oct. 2021; The Times of India, 8 oct. 2021.

10 et 18 octobre 2021 Haladgaon, District de Wardha ; Nagpur, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde

La Chevrolet a été contrôlée et fouillée dimanche dans la nuit au péage de Naka sur la route qui relie Wardha et Nagpur. Il y avait à bord 7 hommes, 2 canines et 2 vibrisses de tigre. Ils allaient les marchander avec un dealer de Nagpur. Ils ont dit aux policiers qu'elles provenaient d'un tigre braconné dans la forêt d'Umarda. Grâce aux informations fournies par les 7 suspects, les agents forestiers ont perquisitionné les foyers de 4 complices et ont saisi 10 kg d'os, 2 canines, 5 griffes et 3 vibrisses provenant du même tigre.

Pour expliquer la recrudescence en si peu de temps des saisies de parties de tigre, Narendra Chandewar s'exprimant au nom des services forestiers dit que "pendant la pandémie beaucoup de gens ont perdu leur gagnepain et qu'ils en sont réduits à ces extrémités."

The Live Nagpur, 11 et 18 octobre 2021; The Indian Express, 12 octobre 2021; The Times of India, 12 et 19 octobre 2021.9

EN FAMILLE 11 octobre 2021 Manoharpur, District de Mandla, Etat du Madhya Pradesh, Inde



Encore un tigre électrocuté. Les paysans disent qu'ils voulaient se débarrasser des sangliers. En fait ils voulaient profiter de leur viande. Le corps du tigre a été dépecé avant le lever du jour. Ses restes ont été retrouvés par les policiers dans des sacs lestés par des pierres dans le réservoir d'un barrage. La tête et les pattes ont disparu.

The Free Press Journal, 11 octobre 2021; MP Breaking News, 12 octobre 2021.¹⁰

30 et 31 octobre 2021 Kagaznagar, District de Komaram Bheem ; Wadagaon, District d'Adilabad, Etat du Telangana, Inde



Kotnaka Dev Rao et Godugu Avinash ont d'abord été arrêtés en ville avec une peau de tigre. Ils ont livré les noms de leurs complices dans le village tribal de Wadagaon. Pendur Dev Rao avait tué le félin avec un piège électrifié installé dans sa rizière. Athram Krishna s'était chargé de dépouiller le cadavre. Kotnaka Dev Rao, Godugu Avinash, Mesram Manku, Mesram Deepak, Mesram Chandrakanth, Mesram Eshwer, Mesram Laxman et Pendur Mukund Rao faisaient partie de la bande. L'affaire s'est envenimée : des membres de la tribu locale ont tenté d'empêcher l'arrestation des suspects puis ont voulu investir le poste forestier et ont installé un barrage sur la route. La tension est retombée quand les gardes forestiers ont accepté d'enregistrer la pétition des aborigènes alléguant la détérioration du caractère sacré de leurs maisons lors des perquisitions. Pendur Dev Rao chez qui la mâchoire inférieure et des os du félin ont été saisis est en fuite.

Telangana Today, 1er novembre 2021.11

Dimanche 31 octobre 2021 et 7 novembre 2021 Singhpur, District de Satna, Etat du Madhya Pradesh, Inde



Dépouillée de sa peau, la carcasse du tigre P234-21 âgéde22moisetconnupardesmilliers d'admirateurs sous le nom d'Heera a été découverte dans la nuit à une centaine de kilomètres de la réserve de tigres de Panna. P234-21 était à la recherche d'un nouveau territoire. Une électrocution et le trafic de sa peau et d'autres organes vendables sur le marché noir sont suspectés. Trois hommes, Ramprakash Bagri, Munna Chaudhary et Krishna, sont interpellés.

Le collier de géolocalisation a été retrouvé à 300 mètres de la carcasse. Le dernier signal remonte au 13 octobre. Pourquoi les agents forestiers n'ont pas réagi avant la découverte macabre ? Dans leur newsletter du 2 août 2021, ils disaient pourtant qu'ils suivaient Heera dans tous ses mouvements tels "des Big Brother toujours sur le qui-vive". "Nous allons continuer à le suivre par satellite dans sa quête de nouveaux territoires."

Le dimanche 7 novembre, la peau d'Heera est à son tour découverte flottant dans un étang. Les 3 cultivateurs après avoir retrouvé le tigre électrocuté dans les clôtures défensives de leurs champs l'ont écorché pour "cacher" la viande et ils ont euxmêmes d'après leurs dires jeté la peau dans le plan d'eau.

D'après un responsable de l'enquête, les paysans ont agi par panique. Il reste qu'écorcher un tigre de plus de 150 kg n'est pas à la portée de novices et que le sort des vibrisses, des griffes, des dents et de la tête d'Heera n'est pas éclairci.

Panna Tiger Reserve Newsletter, août 2021; The Free Press Journal, 1^{er} novembre 2021; The Times of India, 1^{er}, 2 et 7 novembre 2021; Hindustan Times, 12 novembre 2021.¹²

10 novembre 2021 Chennagolli, District de Kodagu, Etat du Karnataka, Inde



Pavan Poovaiah était dans le collimateur de la cellule forestière du Département des enquêtes criminelles (CID) depuis plusieurs jours. Un faux acheteur négociait avec lui 6 dents de tigre pour 150.000 roupies (2000 US\$, soit 334 US\$ la dent). Rendez-vous a été fixé aujourd'hui à un arrêt de bus. Le trafiquant et ses complices Santosh Kumar, Ganesh et K.V. Santosh sont tombés dans le piège. The New Indian Express, 10 novembre 2021.¹³

11 novembre 2021 Waygaon, District de Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde



Elle avait un peu plus de 2 ans et était fille de la célèbre Madhu, tigresse régnant sur une partie de la zone tampon du parc national de Tadoba. Elle a été retrouvée morte dans un champ, électrocutée par un piège posé par Nilkant Dadmal, ouvrier agricole au service de Jitendra Randive. Ce dernier habite en ville. Il est recherché.

The New Indian Express, 11 novembre 2021; The Times of India, 12 novembre 2021.¹⁴

15 novembre 2021

Gondpipri, District de Chandrapur; Bhamragarh, District de Gadchiroli, Etat du Maharashtra, Inde Cela faisait presque un mois que des gardes forestiers en civil négociaient avec la bande. L'affaire a finalement été conclue pour 6 millions de roupies (80.132 US\$). Un rendez-vous nocturne a été fixé. Lorsque le gang est arrivé sur des motos, les agents les ont encerclés: Bandu Badde, Sudhakar Nimma, Sandeep Sadmake, Subham Dorle et Rakesh Dongre transportaient une peau, 4 canines et des vibrisses. Ils ont donné le nom de leur fournisseur, le braconnier Doli Pungati arrêté dans la foulée à la frontière avec le Telangana.

The Times of India, 16 et 17 novembre 2021.15

20 et 21 novembre 2021 Banjari et Hanthidah, District de Singrauli, Etat du Madhya Pradesh, A Inde



Le collier émetteur de la tigresse T-30 avait subitement cessé de fonctionner le 5 novembre vers 23h30. Les gardes forestiers étaient depuis à sa recherche, aidés par des chiens renifleurs. Ils ont découvert ce samedi la peau et le collier dans 2 sacs de jute tachés de sang cachés dans une fosse à proximité du village de Banjari. L'interrogatoire des suspects a permis de localiser dimanche près de Hanthidah 5 autres sacs immergés dans la rivière Gopad. Ils contenaient la carcasse débitée. Au moins 12 personnes sont impliquées dans le crime. La tigresse avait été électrocutée par un câble tiré sur 2 km depuis un transformateur.

Press Trust of India, 22 novembre 2021.16

EN FAMILLE 23 novembre 2021 Umred, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde



Le tigre s'est électrocuté en touchant la clôture d'un champ. Waghade, le fermier, l'a enterré. Pendant le festival de Diwali, son beau-frère est venu chez lui. Ils ont décidé d'exhumer le tigre, de l'amputer de tout ce qui était vendable et de jeter la carcasse. Ils ont embarqué dans leur magouille Tarachand Neware, 41 ans, membre de la PRT (Preliminary Response Team) dédiée au sauvetage des tigres, et Kulmethe, président du comité JFM (Joint Forest Management) chargé de veiller à la gestion durable de la forêt. Les services forestiers officiels ont eu vent de l'affaire et les 5 croque-morts ont été arrêtés avec 4 canines, 17 autres dents et 19 griffes. Ils s'étaient entendus avec un (faux) acheteur sur une base de 3 millions de roupies soit 40.000 US\$. L'enquête du Times of India confirme que l'électrocution et l'empoisonnement sont les 2 modus operandi des braconniers pour éliminer les tigres et les léopards et qu'au motif de protéger leurs cultures, des agriculteurs tentent de faire la culbute avec les dépouilles.

C'est le 36^{ème} tigre à mourir dans le Maharashtra depuis le début de l'année. Le 15 novembre, 6 personnes ont été arrêtées à Gondpipri avec la peau d'un tigre braconné à Gadchiroli.

The Hitavada, 25 novembre 2021; The Times of India, 25 novembre 2021.¹⁷

Du 29 novembre au 27 décembre 2021 District de Wayanad, Etat du Kerala, Inde

Depuis la nuit du 29 novembre, un tigre sème l'inquiétude et même la panique dans les environs du village de Kurukkan-



moola, dans le district de Wayanad (plus de 800.000 habitants). En 15 jours et nuits, il est accusé d'avoir tué 14 chèvres et veaux âgés de quelques mois. Des drones, des éléphants domestiques, une centaine d'agents forestiers et de guetteurs sont mobilisés pour localiser le fugitif et 5 cages avec appât sont à sa disposition, mais il reste insaisissable.

Le 13 décembre, des images captées par des caméras thermiques ont révélé qu'il était gravement blessé au cou par un piège métallique d'où il a réussi à s'échapper. Les chairs sont à vif. Le 17 décembre, le veau d'un instituteur à la retraite a été kidnappé et en partie dévoré et une chèvre un kilomètre



plus loin a subi le même sort. A l'issue d'une réunion de crise, le ministre des Forêts du Kerala a déclaré que le gouvernement faisait le maximum pour alléger la peur et l'angoisse des villageois. Depuis plus de 2 semaines, les enfants ne vont plus à l'école et les populations rurales ont ordre de respecter le couvre-feu. Le conservateur en chef des forêts prend la défense du tigre : "Il a été victime d'une cruauté extrême. Il s'est échappé du piège qui l'étranglait et s'est rabattu sur du bétail." "Ses blessures l'empêchent de capturer des proies sauvages."

Ce plaidoyer pro-tigre n'a pas eu l'effet escompté. Il a à l'inverse exacerbé la colère des populations. "Une fois qu'il en aura fini avec le bétail, il va s'en prendre aux gens" résume un habitant. Les recherches s'intensifient dans les forêts de Tholpetty et d'Ammni où les clichés du tigre ont été pris. Plus de 50 caméras ont été installées et la tension a encore monté du côté de Mananthavady quand des empreintes attribuées au tigre mangeur de bétail ont été repérées. Les autorités religieuses ont dépêché une mission de compassion à Kurukkanmoola, le village le plus sinistré.

Le 21 décembre, l'émotion est à son comble et les syndicats d'agriculteurs préparent une manifestation pour protester contre l'impuissance du gouvernement. Désormais 3 équipes sont sur place 24h/24 avec des fusils anesthésiants et les 200 traqueurs désormais mobilisés sont impuissants, ne serait-ce qu'à apercevoir le tigre vivant et encore moins à le découvrir mort.

Finalement, à la fin de l'année, constatant que sur le front du bétail rien ne s'était passé depuis une dizaine de jours, il a été décidé au plus haut niveau d'enlever les cages appâtées qui risquaient d'attraper d'autres tigres et des léopards et de remettre ainsi de l'huile sur le feu.

"Il est temps de mettre fin à l'opération, il n'y a plus de conflit immédiat à redouter et nos personnels ont d'autres missions à assurer comme de se préparer à la nouvelle saison des incendies de forêt". Quant au tigre, mort ou vif, il s'est évanoui dans la nature.

The Times of India, 15 et 28 décembre 2021; Hindustan Times, 17 décembre 2021; On Manorama, 21 décembre 2021; The Hindu, 28 décembre 2021.¹⁸

21 décembre 2021

Jaganadapuram, District de Khammam, Etat du Telangana, Inde

Chauffeur de tuk-tuk en proie à des difficultés financières, Punem Vignesh s'est laissé convaincre par un certain Dileep d'une bonne affaire: acheter une peau de tigre à des trafiquants qu'il connaissait dans le village d'Avupally au Chhattisgarh et la revendre à bon prix dans le Telangana. Très mauvais conseil. Ayant embarqué dans la galère ses amis Sodi Chanti, Soyam Ramesh, Chiraa Srinu et Chinthala Bala Krishna, la petite bande a été cueillie sur leurs 2 motos à un barrage routier. Ils transportaient une peau de tigre adulte.

Telangana Today, 21 décembre 2021; The Times of India, 22 décembre 2021.¹⁹

24 décembre 2021 Pombhurna, District de Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde



Elle a été victime d'une bombe artisanale planquée dans un bout de barbaque, d'une lapidation ou d'un piège en métal. Le dimanche en fin d'après-midi, elle a été victime de problèmes cardiorespiratoires. Elle est morte vers 19 heures.

The Times of India, 24 et 25 décembre 2021; Nagpur Today, 27 décembre 2021.²⁰

27 décembre 2021 Taluka de Sagbara, District de Narmada, Etat du Gujarat, Inde



Kishore Ahir ne dément pas qu'il s'agisse d'une peau de tigre. Mais les policiers du district sont soupçonneux - c'est leur culture. Pour eux, il pourrait s'agir d'une fausse peau confectionnée à partir d'un autre animal, chèvre, chien. Ça s'est déjà vu. Arrêté au bout d'une course-poursuite de 2 km en voiture après avoir forcé un barrage, le suspect prétend l'utiliser dans des rituels. Il dit aussi que les passagers qu'il transportait et qui ont réussi à s'enfuir l'avaient achetée. Les policiers ont refilé le sac de nœuds au Département des forêts, à charge pour lui d'expertiser la saisie.

Bharat Times, 29 décembre 2021.²¹

28 décembre 2021 Réserve de tigres de Pench, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde





La tigresse connue sous la matricule T-35 a été retrouvée morte près d'un point d'eau et à 200 mètres d'une carcasse de sanglier. Un empoisonnement est suspecté. La veille au matin, elle avait été vue par des touristes, elle essayait avec peine de se relever. D'après les témoignages, elle était comme paralysée. Après plusieurs tentatives, elle a réussi à pénétrer dans les fourrés et elle a disparu.

Depuis le 1^{er} janvier 2021, 42 tigres sont morts dans le Maharashtra et les données rassemblées par l'ONG Wildlife Protection Society of India sur l'ensemble du pays sont à l'avenant. En 2020, 111 morts de tigres avaient été comptabilisées, 3 jours avant la fin de l'année 2021, on en était à 164, T-35 incluse. "2021 est une mauvaise année, c'est un revers pour la conservation des tigres." Les 2 tigreaux de T-35 sont âgés de 11 mois, peut-être un peu plus, et malgré les caméras déployées dans la réserve, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.

The Live Nagpur, 29 décembre 2021; The Times of India, 29 décembre 2021.²²

30 décembre 2021 Aheri, District de Gadchiroli, Etat du Maharashtra, Inde

L'affaire est pour l'instant obscure mais le braconnage ne fait aucun doute. Un chien errant a d'abord été trouvé par des villageois en train de mâchouiller un os de tigre. La carcasse d'une tigresse a ensuite été découverte à 50 m d'un champ, tête et pattes coupées et emportées. Les gardes forestiers soupçonnent un braconnage local par électrocution.

The Times of India, 31 décembre 2021.23

INDONESIE

17 octobre 2021 Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis, Province de Riau, Ile de Sumatra, Indonésie





Découverte dans une ex forêt convertie en champ cultivé d'une magnifique tigresse de Sumatra morte dont les pattes étaient prises dans un piège. Un examen post mortem est réalisé par le chef par intérim du BKSDA pour déterminer la date exacte de sa mort

L'Indonésie a déjà perdu 2 sous-espèces, les tigres de Bali en 1937, les tigres de Java dans les années 70. Les tigres de Sumatra s'éteignent à leur tour. Il en reste 200 ou 2 fois plus selon des comptes incertains.

Tempo, 17 octobre 2021.24

25 octobre 2021

Gegerung, Kabupaten de Bener Meriah, Province d'Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie

Arrestation dans une station-service des 3 vendeurs d'une peau de tigre de Sumatra.

Inilah Jogja, 27 octobre 2021.²⁵

THAILANDE

9 septembre 2021 Suan Phueng, Province de Ratchaburi, Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.



Saisie dans un domicile privé d'une peau de 4 kg et de 3 kg d'os ayant appartenu à un tigreau âgé d'environ un an. De la tête à la queue, l'animal mesurait à peu près 170 cm de long. Un impact de balle a été repéré dans l'os de la joue droite. Deux interpellations.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 9 septembre 2021; Matichon, 9 septembre 2021; WFFT (Wildlife Friends Foundation Thailand), 11 septembre 2021.²⁶

VIETNAM

16 septembre 2021 et février 2022 Province de Ha Tinh, Vietnam



Saisie chez Chung d'un tigre de 160 kg dans un congélateur. Chung dit avoir accepté contre une somme égale à 400 US\$ de garder chez lui le tigre après avoir fait connaissance dans un restaurant routier avec un chauffeur de camion spécialisé dans le transport de conteneurs.

Tigres au Vietnam, cf. "A la Trace" n°4 p. 53, n°5 p. 65, n°6 p. 53, n°7 p. 49, p. 53, p. 54, n°8 p. 44, n°11 p. 49, n°13 p. 61, n°15 p. 64, n°16 p. 54, n°17 p. 61, n°18 p. 57, n°19 p. 72-73, n°21 p. 67, n°22 p. 69, n°23 p. 90, n°24 p. 56, n°25 p. 62-63, n°26 p. 63, n°27 p. 71, n°28 p. 78, n°29 p. 56, n°30 p. 55, n°31 p. 56, n°32 p. 75, n°33 p. 80-81.

VN Express, 18 septembre 2021; ENV, 20 septembre 2021 et 20 février 2022.²⁷

EUROPE

RUSSIE

Début septembre 2021 District de Lazovsky, Kraï du Primorié, Russie

Deux habitants du district réputés braconniers et metteurs sur le marché de peaux et d'organes de tigre de Sibérie (*Panthera tigris altaica*) dont la population sur un territoire immense serait de quelques centaines ont été arrêtés.

Lenta.ru, 6 septembre 2021.²⁸

25 octobre 2021 District de Dalnerechensky, Kraï du Primorié, Russie




Sauvetage d'un tigreau de Sibérie aussi appelé tigre de l'Amour (Panthera tigris altaica), une femelle de 2 ou 3 mois prisonnière d'un système souterrain de 11 pièges connu localement sous le nom de "village de blaireaux". La mère est restée dans les parages pendant la libération de sa progéniture. "On a fait le plus vite et le plus discrètement possible" a résumé Sergey Aramilev, directeur général du pôle Tigre de l'Amour.



Regnum, 25 octobre 2021; RIA Novosti, 25 octobre 2021; The Siberian Times, 26 octobre 2021.²⁹

12 et 17 novembre 2021 Villes fédérales de Saint-Pétersbourg et de Moscou, Russie



- À Saint-Pétersbourg, un employé de cirque déambulait dans la rue Novye Zavody avec un tigreau de 6 mois et invitait les touristes à prendre la pose. Il a écopé d'une amende de 3000 roubles soit 45 US\$ pour infraction à la loi fédérale sur le traitement responsable des animaux sauvages qui interdit leur détention et leur manipulation dans les villes.

- A Moscou, sur un plateau de tournage, le chanteur Nikolaï Baskov a fait bruyamment le pitre avec un tigreau et s'est attiré une diatribe de Vladimir Burmatov,



le président de la commission écologique de la Douma. Ridus, 12 novembre 2021 ; Rossiyskaya Gazeta, 12 novembre 2021 ; Izvestia, 18 novembre 2021.³⁰

20 novembre 2021

District de Krasnoarmeysky, Kraï du Primorié, Russie

Un tigre de Sibérie (*Panthera tigris altaica*) est retrouvé mort dans une forêt. Deux versions circulent pour expliquer cette catastrophe.

- 1 Ilya Korchevets, haut responsable à Vladivostok de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption qui en compagnie de quelques amis était en partie de chasse, a fait fuir une bande de braconniers et a découvert à la tombée de la nuit le corps de la victime.
- 2 Le lieutenant colonel Ilya Korchevets serait luimême l'auteur du braconnage de l'emblème de la Russie orientale dans une forêt de Dalneretchensk à 420 km de Vladivostok.

Gazeta.ru, 28 novembre 2021; GTRK Vladivostok, 28 novembre 2021; KazanFirst, 28 novembre 2021.³¹

Décembre 2021 Engels, Oblast de Saratov, Russie

Saisie par Rosprirodnadzor, le service fédéral de surveillance des ressources naturelles, chez un habitant d'un tigreau qui a été remis à un zoo de Tula.

Bel.ru, 28 décembre 2021.32

TIGRES ET LIONS

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Fin septembre 2021 District de Brandfort, Province de l'Etat-Libre, Afrique du Sud

La SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) visite sur mandat de perquisition un élevage de lions. Pendant la dernière saison des incendies, il a été léché par les flammes et obscurci par les fumées. Les pieux des clôtures sont



calcinés. Les grillages sont affaissés. Les 59 lions et les 3 tigres ne s'échappent pas. Ils sont dans un état désespéré, les uns sont aveugles, les autres asphyxiés. Les coussinets des pattes sont brûlés par les cendres, ils crachent du sang. Les poumons sont tuméfiés par l'inhalation des fumées. S'ils avaient à manger, ils ne mangeraient pas à cause de cloques dansla bouche. Dans un silence de mort, après un examen cas par cas par les vétérinaires, 30 lions ont été achevés. Le seul souci des propriétaires était de pouvoir récupérer les os après les crémations. La SPCA a porté plainte pour cruauté envers les animaux.

Bloemfontein SPCA, 3 octobre 2021.33

LIONS - *Panthera leo* (Afrique), Annexe II. *Panthera leo persica* (Asie), Annexe I.

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

1er octobre 2021

Baltimore, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Deux lions s'échappent d'un ranch privé. Une chasse aux lions s'installe. Le premier est vite tué. Le président de la NAFU (National African Farmers Union) confirme que ses adhérents l'ont mitraillé. "C'était un danger pour les gens et les élevages." Le 2ème ne devrait pas tarder à subir le même sort. Ils l'entendent rugir pas très loin.

Sowetan LIVE, 4 octobre 2021; TimesLIVE, 4 octobre 2021.³⁴

9 décembre 2021 Zeerust, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud

Saisie d'une tête de lion. Joseph Modime et Emily Mashaba cherchaient à la vendre à un guérisseur traditionnel pour

350.000 rands soit 21.600 US\$. Ils ont été remis en liberté sous caution égale à 95 US\$.

Save the Beasts, 10 décembre 2021 ; Times-LIVE, 13 décembre 2021 ;

News24, 14 et 20 décembre 2021.35



KENYA

2 octobre 2021 Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya

Un mâle et une femelle d'environ 2 ans et demi sont morts à quelques mètres l'un de l'autre depuis un ou 2 jours. Par

les bouches s'est écoulé du sang. Tous les signes d'un empoisonnement sont constatés par les vétérinaires. Les 2 victimes portent aussi sur les flancs des blessures par arme de jet. D'après les contenus stomacaux, ils ont été empoisonnés en mangeant une carcasse de bovin.

A 2 km gisent 5 autres cadavres, 3 mâles et 2 femelles âgés d'environ un an et demi sont retrouvés dans un fossé. Ils sont recouverts de branchages. D'après les contenus stomacaux, ils ont été empoisonnés en mangeant une carcasse d'ovin.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.³⁶

LIONS - suite

26 novembre 2021

Nguruman, Comté de Kajiado, Kenya

La lionne et 3 lionceaux cheminaient dans la savane. Ils sont tombés sur un bétail mort et piégé. Deux seringues de poison



ont été retrouvées à proximité. Deux lionceaux ont "tapé" au cœur des chairs empoisonnées. Ils sont morts. Un des lionceaux a reçu un coup de lance. La mère et le 3ème lionceau ont été épargnés.

SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.³⁷


NAMIBIE


15 septembre 2021 Okahao, Région d'Omusati, Namibie

lita Rehabiam lipinge a été arrêté en possession d'une carcasse de lion. Il aurait fourni le 30 mai un fusil et des munitions à un braconnier. lipinge a été libéré sous caution de 1000 dollars namibiens soit 70 US\$.

The Namibian, 22 septembre 2021.38

8 octobre 2021 Ehi-Rovipuka Conservancy, Région de Kunene, Namibie





Ministry of Environment, Forestry and Tourism Namibia, 10 et 11 octobre 2021; Informanté, 11 octobre 2021.³⁹

ZIMBABWE

9 septembre 2021 District de Binga, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe

Les policiers ont su que Wankie Sibanda et Dickson Mumpande cherchaient à vendre la peau et d'autres parties d'un lion. Sous couverture, ils ont pris contact avec Sibanda qui après avoir reçu un acompte égal à 2800 US\$ les a conduits chez Mumpande qui les attendait avec la peau (4,6 kg), la graisse (1,025 kg) et 7 dents du lion braconné au bord de la retenue du barrage. Dans l'attente de la disponibilité d'un interprète assermenté en Tsonga et de leur comparution, les 2 hommes sont sous contrôle judiciaire.

The Chronicle, 11 septembre 2021.40

Septembre-octobre 2021 Umtshibi, Parc National Hwange, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe

ZimParks chercherait un acquéreur pour 3 lions adultes capturés après avoir attaqué du bétail. Un courtier chinois serait intéressé. Le porte-parole de ZimParks après la parution des photos des 3 lions dément une perspective de transaction commerciale. L'intention de ZimParks serait un jour de transférer le trio au cœur du parc pour éviter qu'ils s'attaquent au bétail.

The Standard, 26 décembre 2021.41

AMERIQUE

GUATEMALA

22 novembre 2021 El Chal, Département de Petén, Guatemala

Près de la frontière avec le Mexique, le lion dans le zoo tue son gardien, s'échappe et se fait rapidement tuer dans un sous-bois. Il était âgé d'une vingtaine d'années. Le gardien s'appelait Santos Esquivel Nájera.

El Heraldo, 22 novembre 2021.42



KAZAKHSTAN

Début décembre 2021 Almaty, Oblys d'Almaty, Kazakhstan

A vendre via WhatsApp un lionceau de 2 mois pour 2,5 millions de tenges soit 5800 US\$. Selon la loi nationale, le vendeur doit disposer d'un certificat CITES et être détenteur d'un permis prouvant sa capacité à s'occuper d'animaux sauvages. Sans connaissance de la zoopsychologie et sans anticiper la taille et la force d'un lion adulte, il est dangereux pour soi et pour l'animal d'acheter un lionceau en tant qu'animal de compagnie, disent les experts du Kazakhstan. Selon eux un lionceau selon son âge mange 500 grammes à 6 kg de viande et boit jusqu'à un quart de litre de lait par jour. Pour un adulte, il faut 7,4 kg de viande par jour plus au moins un poulet et un lapin par semaine. Newtimes.kz, 6 décembre 2021.⁴³

SINGAPOUR

12 décembre 2021 Aéroport International Changi, Singapour



Deux des 7 lions en transit dans l'aéroport international se sont échappés de leur cage dans des circonstances inconnues. Ils ont été anesthésiés. Le trafic n'a pas été interrompu. Singapore Airlines refuse pour des raisons de confidentialité de dire d'où ils venaient et où ils allaient. Un des fuyards avait une crinière noire. La couleur de la crinière varie selon les individus. Les lions aux crinières noires auraient plus de succès auprès des femelles selon les recherches de Peyton M. West et Craig Packer.

The Star, 13 décembre 2021; Nature World News, 14 décembre 2021; Coconuts, 15 décembre 2021.

EUROPE

FRANCE

28 septembre 2021 Paris et Saint-Ouen-sur-Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, France

Le sort des animaux sauvages exploités dans les cirques en faillite ou frappés par l'interdiction d'en exhiber et l'exploitation vénale des animaux morts en service sont régulièrement évoqués dans "A la Trace". Beaucoup de dépouilles sont naturalisées par des taxidermistes. Un rapport des services vétérinaires du département des Bouches-du-Rhône révèle qu'un lion mort en service dans le "Nouveau Cirque Triomphe" a été confié à un taxidermiste interlope. L'ONG One Voice, alertée par ce rapport, a enquêté dans Paris et a déniché un taxidermiste bien introduit dans le milieu des cirques qui transforme les lions morts dans les cirques en descentes de lit.

One Voice, 28 septembre 2021.45

MACEDOINE DU NORD

26 septembre 2021

Koumanovo, Municipalité de Koumanovo, et Skopje, Municipalité de Skopje, Macédoine du Nord

Un lionceau est mis en scène dans des voitures de luxe, des jardins exotiques,

des postures de chérubin, des promenades en laisse et dans les mains de notables de Skopje. L'attachée de presse du zoo de la capitale a fait éclater le scandale en rediffusant les images et les vidéos



Le mannequin de la savane serait hébergé dans un hôtel 5 étoiles de la capitale mais la fouille de l'établissement par des inspecteurs assermentés n'a rien donné et personne n'est capable de dire comment il est entré dans le pays. Une des origines possibles serait le Maja e Zezë Resort de Gjilan au Kosovo. "A la Trace" n°27 p.75 a évoqué le cas du lion "John" exhibé devant un restaurant dans cette commune sans qu'aucune demande d'importation ou de détention n'ait été déposée auprès des autorités.

Cependant le directeur du Zezë Resort nie tout lien avec cette nouvelle affaire d'exhibitionnisme animalier. "Nous continuons à prendre soin du lion adulte qui nous accompagne depuis des années et qui restera avec nous aussi longtemps que les autorités n'auront pas trouvé une solution appropriée à ses besoins mais nous n'avons pas de lionceau." Plusieurs voix autorisées dont Radmila Peševa et l'ONG Anima Mundi constatent que sur des sites internet spécialisés des lionceaux et autres animaux en bas âge sont offerts à la vente en Macédoine du Nord et que la filière hôtellerierestauration utilise également des aigles, des faucons, des ours pour attirer la clientèle.

Meta.mk, 1er octobre 2021; Global Voices, 3 octobre 2021.46

ROUMANIE


Septembre 2021

Picior de Munte, Judet de Dâmbovița, Roumanie

Les lions des cavernes ont disparu d'Europe il y a plus de 11.000 ans mais les lions d'Afrique se maintiennent en Europe dans des remises grillagées, sur des litières en béton et dans des courettes de gravier. L'ONG Four Paws dit que 2 lionceaux jouaient sur un parking en Allemagne. qu'ils ont été saisis et mis dans "un bon sanctuaire" et que l'enquête sur leur origine a conduit pas loin de Bucarest, dans le village de Picior de Munte où sont enfermés 7 lions adultes d'origine inconnue. Après des tractations avec le propriétaire et des démarches administratives nécessaires au transport des lions par camion entre la Roumanie et les Pays-Bas, ils ont été emmenés au sanctuaire Felida pour "gros chats" dirigé par Juno van Zon. Four Paws, 7, 14, 19, 23 et 28 septembre et 1er octobre 2021.47

RUSSIE

10 novembre 2021 Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie





LEOPARDS - Panthera pardus, Annexe I

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

4-5 décembre 2021 Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Pendant le week-end, les bonnes volontés (elles étaient une cinquantaine) ont retiré

58 pièges terrestres et aquatiques et sont tombés sur 7 dépouilles dont celle d'un léopard enchevêtré dans un filin d'acier.

Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 6 décembre 2021.49

GABON

13 décembre 2021 Mouila et Lébamba, Province de la Ngounié, Ga-

Saisie de 2 peaux et de 20 dents. Arrestation d'un Malien, Mamadou Kouyate, d'un Guinéen, Diallo Mamadou Saliou et d'un Gabonais, Nicaise Mboumba. EAGLE, 14 décembre 2021 ; Conservation Justice, 15 décembre 2021; 7Jours Info, 17 décembre 2021.50

KENYA

9 septembre 2021 Kipini Conservancy, Comté de Lamu, Kenva

Malheureusement, le léopard à force de se débattre pour se dégager d'un piège avait la patte avant droite amputée et la patte arrière droite était fracturée. Les vétérinaires n'ont pas eu d'autre choix que de l'achever.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.51



13 octobre 2021 Gazi, Parc National de Tsavo-Est, Kenya La bête avait encore de la ressource. Elle était liée à un arbre par un filin d'acier. Sa poitrine était encerclée. Kétamine et médétomidine pour l'anesthésie. Atipamézole et yohimbine pour le réveil. Antibiotiques et antiinflammatoires entre les 2. Pronostic favorable. SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021.52



INDE

EN FAMILLE 1er septembre 2021 Forêt de Kamanahalli, District de Haveri, Etat du Karnataka, Inde



Somappa Lamani, le père, et Santosh Lamani, son fils, sont admis à l'hôpital du district. Ils disent avoir été attaqués par un léopard. Le lendemain, le corps sans vie et sans pattes d'une femelle léopard âgée d'environ 3 ans est découvert dans la forêt. Les Lamani, père et fils, admettent qu'ils ont été blessés en traquant le léopard et les 4 pattes sont retrouvées chez Manjunath Lamani. The Times of India, 3 septembre 2021.53

LEOPARDS - suite

3 septembre 2021

Shivdav, District de Kolhapur, Etat du Maharashtra, Inde

Il cachait chez lui un fusil et 13 munitions, 3 griffes de léopard (ou de tigre) dans un bocal de curcuma, le foie du félin dans un congélateur. Il avait déjà vendu 2 griffes. Il chassait dans la forêt avec sa jeep et son fusil. La police a donné quelques détails sur le modus operandi de Vasant Vaskar, 55 ans, ex-auxiliaire de police. The Times of India, 4 septembre 2021; Mid-Day, 5 septembre 2021.⁵⁴

12 septembre 2021

Kafladi, District de Pithoragarh, Etat de l'Uttarakhand, Inde

Chandan Giri, un moine âgé de 70 ans, menant une vie d'ascète faisait des prières et des discours religieux dans un temple assis sur une peau de léopard avec tête et dents. Au moment de la perquisition et de la saisie, la peau était cachée sous son lit. Il dit l'avoir reçue en cadeau de l'un de ses disciples. Hindustan Times, 13 septembre 2021.⁵⁵

Mi-septembre 2021

Sawantwadi, District de Sindhudurg, Etat du Maharashtra, Inde

Saisie d'une peau de léopard d'une valeur estimée à 350.000 roupies (4775 US\$) et d'une voiture 450.000 roupies (6140 US\$). Arrestation de Venkatesh Raul, de Nitin Suryawanshi, de Kiran Sawant, de Samir Gurav et de Dinesh Gurav.

ABP Live, 17 septembre 2021; The Times of India, 19 septembre 2021.⁵⁶

14 et 15 septembre 2021

Warje et Saswad, District de Pune, Etat du Maharashtra, Inde

Rahul Patil, vice-conservateur en chef des forêts raconte: "on a tendu un piège en aguichant les 3 suspects avec des faux acheteurs et on les a arrêtés à Warje mardi." "On a saisi une peau de léopard." "Pendant les interrogatoires, on a appris que 5 autres personnes s'apprêtaient à vendre 2 peaux à Saswad, on leur a tendu un piège mercredi et on les a toutes arrêtées." "On a saisi une peau de léopard et une peau de tigre." Parmi les 8 suspects, il y avait un praticien et professeur de médecine ayurvédique.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 16 septembre 2021; Punekar News, 16 septembre 2021; The Times of India, 18 septembre 2021.⁵⁷

20 septembre 2021

Kodavali, District de Ratnagiri ; Dhakore, District de Sindhudurg, Etat du Maharashtra, Inde

Jayesh Babi Parab (23 ans), Darshan Dayanand Gadekar (20 ans) et Dattaprasad Rajendra Naik (22 ans) ont été arrêtés sur l'autoroute Mumbai-Goa dans une station-service. Dans un sac, il y avait une peau de léopard. Elle a été saisie de même que les 2 motos. Parab est directeur d'une minoterie. Dans leurs premiers aveux, ils ont dit que la peau appartenait à Ajit Chandrakant Natu (48 ans), employé de la minoterie de Panab. Natu a confirmé et pendant la perquisition de son domicile, les bois d'un cerf sambar (*Rusa unicolor*) et son crâne ont été découverts.

The Times of India, 23 et 26 septembre 2021.58

4 octobre 2021

Taluk de Narkhed, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde

Un léopardeau décapité flotte dans un fossé au bord de la route Banor-Thadipaoni. La tête a été retrouvée 100 mètres plus loin

The Times of India, 6 octobre 2021.59

5 et 25 octobre 2021 Ahiya, District de Mathura, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Le 5 octobre, la carcasse d'un léopard a été retrouvée dans la forêt près du village d'Ahilyaganj. Près de la carcasse, le nœud coulissant d'un câble d'embrayage a été retrouvé. Il portait des touffes de poils. Trois semaines après, 7 personnes du village ont été arrêtées. Elles disent avoir posé le piège pour protéger les cultures des animaux sauvages.

IBC24 News, 26 octobre 2021; The Times of India, 27 octobre 2021.⁶⁰

6 octobre 2021 Sirtiguda, District de Kandhamal, Etat de l'Odisha, Inde

La **STF** (Special Task Force) a arrêté Bidyadhar Nayak. Il était en possession d'une peau longue de 1,82 mètre. Plus de 150 léopards ont été braconnés en 10 ans dans l'Odisha. Odisha Police, octobre 2021 The Statesman, octobre 2021.61



17 octobre 2021

Rudri, District de Dhamtari, Etat de Chhattisgarh, Inde

Saisie de 2 peaux de léopard. Deux arrestations. Live Hindustan, 9 novembre 2021.⁶²

18 octobre 2021

Kapasira, District de Boudh, Etat de l'Odisha, Inde

Arrestation, lundi dans la nuit, de Jibardhan Bhoi. Il était en train d'enrouler 2 peaux de léopardeaux dans des vieux vêtements.

KalingaTV, 19 octobre 2021.63

18 octobre 2021

Kolkata, District de Kolkata, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Découverte au centre de la mégapole près de Creek Row de 2 peaux en mauvais état, longues de 2,11 mètres et de 1,72 mètres du crâne à la queue et de 3 queues dans 2 sacs en plastique près d'un bac à ordures.

Léopards à Kolkata, cf "A la Trace" n°23 p. 85. The Telegraph India, 19 octobre 2021.64

LEOPARDS - suite

18 octobre 2021 Madamaneri, District de Chittoor, Etat de l'Andhra Pradesh, Inde



Le léopard de 3 ans est mort dans les champs, tout près de la forêt. Il a été pris dans des câbles de frein de mobylette. The Hindu, 19 octobre 2021.⁶⁵



29 octobre 2021 Bhainsola, District de Dhar, Etat du Madhya Pradesh, Inde

Agissant sur renseignements, la STF et le WCCB ont intercepté un convoi samedi sur la route Petlawad-Rajod. Une peau de léopard et 6 griffes ont été saisies avec 6 téléphones, une voiture et 2 motos. Dans les 6 personnes interpellés et mises en détention préventive, il y a 2 instituteurs.



The Free Press Journal, 30 octobre 2021; Hindustan Times, 31 octobre 2021; WCCB, 1er nov. 2021.⁶⁶

31 octobre 2021 Badedonga, District de Kondagaon, Etat de Chhattisgarh, Inde

Saisie d'une peau de léopard. Une arrestation. Live Hindustan, 9 novembre 2021.⁶⁷

2 novembre 2021 Chatani, District de Mayurbhanj, Etat de l'Odisha, Inde



Arrestation près d'un arrêt d'autobus d'Ajit Kumar Giri et de Chandrakant Kurji. Saisie d'une peau de léopardeau.

Orissa Post, 2 novembre 2021 ; Pragativadi, 2 novembre 2021.⁶⁸

9 novembre 2021

Mathuradih, District de Dhamtari, Etat du Chhattisgarh, Inde

A l'approche de la police, l'inconnu a pris la fuite en courant avec un sac à la main. Les policiers l'ont rejoint. Il avait une peau de léopard dans le sac et l'homme a fini par décliner son identité. Il s'appelle Prem Lal Mandavi, âgé de 42 ans et résidant à Sonpur. Il a été trahi par un coup de téléphone anonyme disant que quelqu'un sur la route de Sihawa s'apprêtait à vendre une peau de léopard. Live Hindustan, 9 novembre 2021; The Pioneer, 10 novembre 2021.⁶⁹

10 novembre 2021 Brahmanipali, District de Deogarh, Etat de l'Odisha, Inde



Plusieurs complices ont pris la fuite mais Prahallad Parida et Pandav Pradhan ont été arrêtés et la peau d'un léopard saisie.

Peau de léopard dans le district de Deogarh, cf. "A la Trace" n°25 p. 67, n°26 p. 67, n°32 p. 85, n°33 p. 88. Orissa Post, 11 novembre 2021.⁷⁰

10 novembre 2021 Baunsuni, District de Boudh, Etat de l'Odisha, Inde



Nouvelles attaques contre les léopards dans le district. La peau était dans les mains d'Abanikanta Kahanra et d'Egara Kahanra.

Odishabarta, 11 novembre 2021; Sambad English, 11 novembre 2021.⁷¹

LEOPARDS - suite

15 novembre 2021

Barwala, District d'Udham Singh Nagar, Etat de l'Uttarakhand, Inde

La femelle léopard âgée d'environ 5 ans létait prisonnière d'une cage-piège.

L'intervention des agents forestiers et des vétérinaires était compliquée par la présence d'une foule compacte. Elle a duré 2h. L'animal a été immobilisé par une seringue anesthésiante puis transféré par camion au centre de soins de Ranibagh à 60 km. Il souffre de plusieurs blessures à la patte avant.

The Times of India, 16 novembre 2021.72


18 novembre 2021 Pithoragarh, District de Pithoragarh, Etat de l'Uttarakhand, Inde

Arrestation de 2 hommes d'une vingtaine d'années aux limites de la ville. Ils cherchaient à commercialiser une peau de 2,13 m de long.

The Times of India, 19 novembre 2021.73

19 novembre 2021 Manchi, District de Dakshina Kannada, Etat du Karnataka, Inde

Le léopard mâle âgé d'environ 9 ans était pris dans un piège. Il a été anesthésié,





Saisie d'une peau de léopard et arrestation de celui qui s'apprêtait à la vendre.

Odisha TV, 22 novembre 2021.75


21 novembre 2021 Khudel, District d'Indore, Etat du Madhya Pradesh, Inde

Les 5 habitants du village reconnaissent avoir braconné le léopard dans les forêts. La peau avec les griffes est estimée à 7 millions de roupies (93.488 US\$).

The Free Press Journal, 21 novembre 2021.76

21 novembre 2021 Temer Bhita, District de Jabalpur, Etat du Madhya Pradesh, Inde

Un léopard est mort étranglé par le nœud coulant d'un filin d'acier. La brigade canine



21 novembre 2021 Ghantapada, District de Boudh, Etat de l'Odisha,

Les léopards tombent comme des mouches dans le district. Nouvelle saisie d'une peau. Elle était dans les mains de Sachitan Nayak, 28 ans.

Odisha TV, 22 novembre 2021.78



Dans le district de Dehradun, les léopards et les autres animaux sauvages ne sont plus les bienvenus. Une femelle léopard subadulte est tombée dans un piège. Elle a été sauvée par les agents forestiers. Sa vie n'est pas en danger. Quelques semaines auparavant, un léopard est mort à Masandwala. Quatre Népalais ont reconnu avoir posé le piège.

The Times of India, 25 novembre 2021.79

23 novembre 2021 Nagar Panchayat de Parikshitgarh, District de Meerut, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Le léopard a été repéré dans un champ de canne à sucre. Il a semé la panique et il a été attaqué de toutes parts. Il était blessé au cou, aux épaules et incapable de bouger ses pattes arrière. Arrivés sur place, les bénévoles de Wildlife SOS et le vétérinaire du zoo de Kampur lui ont administré les premiers soins d'urgence. Il a ensuite été transféré sous anesthésie dans la clinique vétérinaire du zoo Etawah Safari à 370 km. Pronostic défavorable. The Times of India, 25 novembre 2021.⁸⁰

Fin novembre 2021 Koloshi, District de Sindhudurg, Etat du Maharashtra, Inde

Un témoin a vite alerté l'ONG SARRP (Spreading Awareness on Reptiles and Rehabilitation Programme) qui a vite alerté les services forestiers. Le léopard adulte a pu être dégagé du piège métallique dans lequel il s'était empêtré. Pronostic favorable. Mid-Day, 22 novembre 2021.81

4 décembre 2021 Salekasa, District de Gondia, Etat du Maharashtra, Inde

The Times of India écrit que "dans la région, il pleut des peaux de léopard et des parties de léopard et de tigre". Dix suspects sont en garde à vue. Ils avaient en leur possession la peau d'un léopard, les 4 pattes coupées, les dents et les vibrisses. Depuis 4 mois environ, ils cherchaient des acheteurs. Ils disent avoir "trou-



vé" le léopard mort près d'une colline à Salekasa. Gondia, cf. "A la Trace" n°4 p. 55, n°15 p. 62, n°23 p. 83, n°26 p. 66, n°28 p 80, n°31 p. 62, n°32 p. 246, n°33 p. 86.

India Today, 6 décembre 2021; The Times of India, 6 décembre 2021.82

Inde

LEOPARDS - suite

8 décembre 2021

Forêt de Srisailam, District de Nagarkurnool, Etat du Telangana, Inde

Krishna Goud, chef des services forestiers dans le district, annonce que K. Krishnaiah, agriculteur, avait posé un piège dans un de ses champs, qu'un léopard a été capturé, qu'il a transporté le corps avec 2 complices dans la forêt de Srisailam au bord de la route qui mène à Hyderabad, qu'il a arraché 18 griffes et 4 dents et qu'il a mis le feu à la dépouille. Telangana Today, 8 décembre 2021.83

10 décembre 2021

Imli Kheda, District de Sehore, Etat du Madhya Pradesh, Inde

Découverte dans une forêt du corps écorché d'un léopard. La plupart de sa peau a disparu. Les conditions de sa mort seront peut-être élucidées par l'examen post mortem.

The Free Press Journal, 11 décembre 2021.84

Nuit du 13 au 14 décembre 2021 Wardha, District de Wardha, Etat du Maharashtra, Inde

Quatre hommes ont été arrêtés cette nuit près d'un arrêt de bus. Ils étaient en train de manigancer la vente d'une peau qui a été saisie en même temps qu'une moto et 4 téléphones. 15 agents forestiers ont monté cette opération couronnée de succès. The Live Nagpur, 14 décembre 2021.85

15 décembre 2021

Plantation de thé Garganda, District d'Alipurduar, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Quand on boit une tasse de thé, on n'a pas toujours conscience des drames qui se trament dans les plantations. Vendredi matin, dans la plantation Garganda, le corps d'un léopard a été signalé par des ouvriers et il n'a pas été besoin de post mortem pour se rendre compte qu'il avait été frappé par des bâtons et la cible d'armes de jet. En 2018 déjà, 2 léopards avaient été tués dans les mêmes conditions dans la même plantation.

Léopards et plantations de thé, cf. "A la Trace" n°12 p. 53, n°17 p. 55, n°23 p. 85, n°24 p. 58, n°25 p. 65 et p. 66, n°28 p. 80, n°29 p. 62 et p. 64, n°30 p. 62, n°31 p. 60, p. 61, p. 62 et p. 63, n°32 p. 82 et p. 84 et n°33 p. 89. The Telegraph India, 16 décembre 2021.86

16 décembre 2021 Environs de Batrakhol, District d'Angul, Etat de l'Odisha, Inde

Le léopard mâle, 6 ans à peu près, est tombé dans un piège. Il a été étranglé.

Les braconniers ont essayé de cacher le corps mais ils ont été dénoncés par des gardiens de vaches. Le corps du léopard a été retrouvé et les braconniers n'ont pas été formellement identifiés. Dans le secteur, il y a de plus en plus de sangliers et les agriculteurs cherchent à s'en débarrasser (et à profiter de la viande) et prennent des léopards (et profitent de la vente de leurs pattes ou de leur peau).

Orissa Post, 19 décembre 2021.87

19 décembre 2021

District de Mandla, Etat du Madhya Pradesh, Inde

La peau et les os du léopardeau, 3 motos et 3 hommes âgés de 27, 30 et 35 ans. Le sale art du braconnage s'est transmis de génération en génération.

Devdiscourse, 20 décembre 2021.88

24 décembre 2021

District de Mandla, Etat du Madhya Pradesh, Inde

Une peau, 2 trafiquants interpellés par le WCCB et la police locale. WCCB, 27 décembre 2021.89

WCCD, 27 decembre 202

29 décembre 2021

Gambharimunda, District de Khordha, Etat de l'Odisha, Inde

Sahoo sur la route de Banapur transportait la peau d'un léopard et il a été coincé par la police à l'endroit même où des informations confidentielles disaient qu'il se trouvait.

Áhmedabad Mirror, 30 décembre 2021 ; KalingaTV, 30 décembre 2021.90

31 décembre 2021

Baddiwala, District de Panchkula, Etat de l'Haryana, Inde

C'est peut-être le dernier léopard de l'année dans les collines de Morni. Son corps a été retrouvé au petit matin du 1er janvier près du village. C'était une femelle subadulte. Elle avait une balle dans l'estomac tirée par un "topidar", un fusil archaïque utilisé il y a plusieurs décennies pour effrayer par le fracas de ses détonations les animaux sauvages "nuisibles" ou pour les tuer à bout portant. Plusieurs gens du cru ou des collectionneurs restent attachés aux topidars et tous les détenteurs de ces pétoires pour autant qu'ils soient connus vont être interrogés par les enquêteurs. Ce n'est pas la première fois qu'un léopard tombe dans un traquenard dans le secteur des collines de Morni. En mai 2020, "A la Trace" n°29 p.61 raconte qu'un léopard agonisant avait été retrouvé amputé d'une patte au fond d'un puits et aujourd'hui encore, les coupables ne sont pas identifiés. Les élus locaux et conseils communautaires du district préfèrent quant à eux tourner des regards suspicieux sur des usagers de nouvelles pistes de trekking ouvertes dans les zones protégées avec l'autorisation des agents forestiers. Ils disent que pendant les weekends et les vacances, des braconniers et autres opportunistes ratissent les forêts sous le couvert d'amateurs de randonnée.

The Indian Express, 6 janvier 2022; The Times of India, 9 janvier 2022. 91

MALAISIE

9 décembre 2021 Kampung Kelatap, Etat de Perak, Malaisie



Un jeune homme de 18 ans dit avoir été attaqué par un léopard pendant qu'il

ramassait du bois de feu dans la forêt. Le Perhilitan arrive sur les lieux pour localiser et capturer l'animal. L'équipe est soudain attaquée alors qu'elle est dans une plantation d'hévéas près du village de Kelatap. Un agent en état de légitime défense tire par 3 fois et le léopard s'écroule. Agé de 9 à 10 ans, il portait plusieurs plaies ouvertes par une machette et traînait un piège métallique à sa patte arrière droite. Le Perhilitan estime que le félin était devenu agressif à cause des mauvais traitements qu'il venait de subir et exhorte tout un chacun à s'abstenir de poser des pièges qui peuvent mettre en danger d'autres personnes et sont cruels pour la faune sauvage.

New Straits Times (avec Bernama), 10 décembre 2021.92

NEPAL

Fin octobre 2021 Kohalpur, District de Banke, Province de Lumbini, Népal



Dans la chambre 205 du Sagar Guest House, 3 hommes âgés de 24 à 35 ans ont été arrêtés en mauvaise compagnie. Ils avaient avec eux la peau d'un léopard adulte.

myRepublica, 31 octobre 2021.93

SRI LANKA

21 octobre 2021 Norwood, Province du Centre, Sri Lanka



Le femelle d'environ 4 ans pourrissait depuis plusieurs jours dans la plantation

de thé. Elle y était pour trouver des proies. Elle n'en est jamais ressortie. Un piège du diable l'a frappée par le milieu.

Braconnage et plantations de thé au Sri Lanka, cf. "A la Trace" n°29 p. 64, n°30 p. 62 et n°33 p. 89. Daily News, 23 octobre 2021.94

EUROPE

SUEDE

25 septembre 2021 Bastad, Comté de Scanie, Suède

Une personne inconnue a déposé au vide-greniers un sac Ikea avec à l'intérieur une peau de léopard. Bjäre NU, 1^{er} octobre 2021.⁹⁵

GUEPARDS - Acinonyx jubatus, Annexe I



AFRIQUE DU SUD

Début décembre 2021 Province du Limpopo, Afrique du Sud



Un quépard femelle adulte est mort dans un piège à collets. Les gardes forestiers ont attrapé ses 2 petits de 8 mois en les attirant avec une carcasse d'impala. Ils seront relâchés dans la nature.

African Wildlife Vets, 9 décembre 2021.96



ETHIOPIE

Mi-décembre 2021 Djidjiga, Région Somali, Ethiopie

La pandémie de Covid-19 a freiné le business du trafiquant d'animaux sauvage. Il gardait dans des conditions déplorables la jeune femelle quépard depuis 2 ans. Elle a fini par s'échapper et semer la panique dans les rues. Re-capturée, elle a été conduite au poste de police. Elle a été finalement été conduite au refuge Ensessa Kotteh de Born Free. Born Free Foundation, 20 décembre 2021.97



28 décembre 2021 Kebri Dahar, Région Somali, Ethiopie



Il était mal nourri, déshydraté et avait un pelage terne. Le guépard mâle âgé de 6 à 7 mois saisi dans les mains de trafiquants a été pris en charge par le refuge Ensessa Kotteh à la demande de l'Autorité éthiopienne de conservation de la faune sauvage. Born Free Foundation, 11 février 2022.⁹⁸

KENYA

25 septembre 2021 Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de Narok, Kenya

Un guépard mâle a été repéré avec une blessure profonde sur sa patte arrière droite, vraisemblablement due à une lance. Il a été soigné et le pronostic est favorable.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, sept. 2021.99

MOZAMBIQUE

Début novembre 2021 Réserve Spéciale de Maputo, Province de Maputo, Mozambique

L'un des 4 guépards réintroduits dans la réserve il y a un mois est mort dans un piège après avoir franchi la clôture.

Peace Parks Foundation, 11 novembre 2021.¹⁰⁰

SOMALIE

RECIDIVE Septembre-octobre 2021 District d'Aynabo, Région de Sool, et

Région de Sanaag, Région Autonome du Somaliland, Somalie

Onze guépardeaux âgés de 3 à 8 semaines ont été saisis au cours de 4 opérations distinctes. Sept personnes ont été condamnées à un an de prison et à de légères amendes. Un huitième accusé, Cabdiraxmaan Yusuf Mahdi, a été condamné à 4 ans de prison et à une amende de 3 millions de shillings du Somaliland (5000 US\$). C'est un récidiviste.



Ces sauvetages ont suivi une période de 10 mois sans aucune saisie. Cheetah Conservation Fund UK, 22 août et 3 et 8 novembre 2021.¹⁰¹

6-7 novembre 2021 Haridad, Région de Salal, Région autonome du Somaliland, Somalie

Selon le Dr Laurie Marker, directrice du Cheetah (guépard) Conservation Fund, 4 ou 5 guépardeaux meurent pour chaque animal qui arrive sur le marché. Le gouvernement du Somaliland a saisi 2 guépardeaux de 5 mois dans les mains d'un nomade. Ils étaient gravement déshydratés et mal nourris, et sont désormais pris en charge par le CCF. Reuters, 3 février 2022.¹⁰²

CARACALS - Caracal caracal, Annexe II sauf les populations d'Asie inscrites en Annexe I.

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

20 et 21 décembre 2021 Royal Oak, Etat du Michigan, Etats-Unis d'Amérique

Saisie chez Elaine Westfall de 4 caracals obèses. La police a décidé de cette intervention après que les félins d'origine africaine se sont à de multiples reprises échappés. De plus, elle était en violation de la réglementation urbaine interdisant d'entretenir chez soi des animaux sauvages.

Detroit Free Press, 22 décembre 2021.103

ASIE

VIETNAM

21 octobre 2021 Hanoï, Vietnam



Saisie d'un caracal captif en tant qu'animal de compagnie. Selon ENV (Education for Nature – Vietnam), il s'agirait d'une première au Vietnam. ENV, 26 octobre 2021.¹⁰⁴

ASIE

CHINE

17 septembre 2021 Qingdao, Province du Shandong, Chine



Wang et Zhao sont condamnés à 3 mois de prison et à 6 mois de mise à l'épreuve.

Zhao avait acheté un serval en Russie pour une somme égale à 8140 US\$. Les 2 hommes ont de plus été condamnés à s'acquitter d'une amende égale à 1545 US\$, à verser l'équivalent de 2630 US\$ au titre des dommages écologiques et 465 US\$ à l'université de Shandong qui a estimé la valeur des services écologiques rendus par un serval. Enfin Wang et Zhao doivent verser 1687 yuans soit 245 US\$ à un parc zoologique pour l'hébergement du serval.

Xiaoxiang Morning Herald, 2 décembre 2021.¹⁰⁵

EUROPE

FRANCE

27 octobre 2021 Nîmes, Département du Gard, France



Un serval en liberté a été capturé sur la route, près de la sortie Nîmes Ouest, par l'Unité Spécialisée en Intervention Animalière (USIA) des pompiers. Il a été remis à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) en attendant son transfert dans un organisme d'accueil. Le Parisien, 27 octobre 2021. 106

Début décembre 2021 Saint-Martin-la-Plaine, Département de la Loire, France

Le refuge Tonga Terre d'Accueil a recueilli 2 nouveaux servals à la suite de saisies judiciaires. Le premier est un mâle de 3 ans et le deuxième est une femelle d'environ 1 an.

Tonga Terre d'Accueil, 7 décembre 2021.107

HONGRIE

23 et 26 novembre 2021 A la frontière des comitats de Borsod-Abaúj-Zemplén et de Heves, Hongrie



Un serval est mort au Zoo de Budapest. Abandonné, il avait été découvert dans le parc national de Bükk malade, amaigri et déshydraté. Le Covid-19 l'a achevé.

Budapest Zoo & Botanical Garden, 27 novembre 2021.¹⁰⁸

PANTHERES DES NEIGES - Panthera uncia, Annexe I



CHINE

5 septembre 2021

Bannière de Siziwang, Région autonome de Mongolie-Intérieure, Chine

Une panthère des neiges extraite des mains des trafiquants avait été confiée au zoo d'Ordos à titre provisoire dans l'attente de sa prochaine libération dans les milieux naturels. Le zoo s'est approprié l'animal et en a fait la promotion. Une partie de la population s'est émue. Le zoo a finalement retiré l'annonce et la panthère a été relâchée.

Species Impact Victim Statements (SVIS), 5 septembre 2021; Global Times, 22 septembre 2021.¹⁰⁹

PANTHERES NEBULEUSES - Neofelis nebulosa, Annexe I



THAILANDE

22 octobre 2021

District de Phop Phra, Province de Tak, Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.

Arrestation d'Aung Chit âgé de 26 ans de nationalité birmane. Il transportait la peau (1,5 kg) et les os (1,6 kg) d'une panthère nébuleuse.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 22 octobre 2021. 110

CHATS-LEOPARDS DU BENGALE - Prionailurus bengalensis, Annexe II, sauf les populations du Bangladesh, d'Inde et de Thaïlande qui sont en Annexe I

ASIE

CHINE

30 novembre 2021 Jinpingzhen, Préfecture de Yibin, Province du Sichuan, Chine



Habitant à Jinping, xian de Pingshan, Zeng avec sa complice Luo capture et tue

un chat-léopard du Bengale avec un piège. Tao les informe que Wan, habitant à Pingshan, achète des animaux sauvages. Après vérification sur photo, Wan achète le chat-léopard contre 120 yuans soit 18,8 US\$. Wan l'a ensuite écorché et dépecé et a vendu la viande pour 520 yuans soit 81,5 US\$ à Fang qui tient un hôtel à Yibin à 78 km de Pingshan.

Zeng, Wan, Fang, Luo et Tao sont poursuivis pour chasse illégale, vente, achat et transport d'animaux sauvages protégés par la loi.

Xiaoxiang Morning Herald, 27 décembre 2021.111

INDE

OPERATION WILDNET 20 septembre 2021 Baripada et Kendujhari, District de Mayurbhanj, Etat de l'Odisha, Inde

Laxman Murmu avait braconné le chat-léopard du Bengale dans le parc national de Similipal il y a 2 mois et avait revendu la peau contre 5000 roupies soit 68 US\$ à 2 intermédiaires qui essayaient de la revendre via Facebook et qui ont été arrêtés dans un hôtel par de faux acheteurs et vrais policiers. Chez Murmu, des filets, des arcs, des flèches et 2 pistolets ont été saisis.

Outlook India, 20 septembre 2021; Down To Earth, 21 septembre 2021; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 22 septembre 2021; The New Indian Express, 22 septembre 2021.¹¹²

THAILANDE

3 décembre 2021 Lum Nam Pai Wildlife Sanctuary, Province de Mae Hong Son, Thaïlande

Le braconnier a été contrôlé au volant d'une moto Honda Wave près de la zone forestière de Ban Bo Krai. Il a tenté de s'échapper, en vain. Il était en possession d'un chat-léopard du Bengale mort, d'un pistolet, de munitions, d'un couteau et d'une enveloppe contenant 153 pilules de méthamphétamine. Département des parcs na-



tionaux, de la faune et de la conservation des plantes, 4 décembre 2021.¹¹³

VIETNAM

5 novembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Remise volontaire d'un chat-léopard au Département de la protection des forêts d'Hô Chi Minh. Il a été transféré au centre de sauvetage de la faune sauvage de Cu Chi.

ENV, 10 novembre 2021.¹¹⁴



3 décembre 2021 District de Dak Song, Province de Dak Nong, Vietnam

Remise volontaire au Département de la protection des forêts d'un chat-léopard du Bengale par sa "propriétaire". Il aurait depuis retrouvé la liberté. ENV, 10 décembre 2021.¹¹⁵

29 décembre 2021 Parc National de Cuc Phuong, Province de Ninh Binh, Vietnam



Sauvetage d'un chat-léopard du Bengale. Il souffre d'une blessure à la patte arrière droite causée par un piège. SVW, 30 décembre 2021.¹¹⁶

JAGUARS - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE

BOLIVIE


Début novembre 2021 Bolivie

Après une enquête qui a duré 3 ans, 5 ressortissants chinois ont été arrêtés pour trafic de canines et d'os de jaguar de la Bolivie vers la Chine. M. Ren Ji Liao, M. Yeh, Mme Xiao Hong, M. Ma et Mme Ma Zhang Yang sont actuellement en prison ou en liberté sous caution. Les canines de jaguar peuvent être vendues sous l'appellation de canines de tigre. Les populations de jaguars sont en déclin rapide en Amérique du Sud.

Save the Beasts, 1er novembre 2021.117

BRESIL

Mi-octobre 2021 Le Pantanal, Etat de Mato Grosso, Brésil



National Geographic 14 octobre 2021.¹¹⁸

Fin octobre 2021

Arame, Etat de Maranhão, Brésil

Un groupe de chasseurs s'est filmé en train de tuer un jaguar femelle. Ils menaçaient aussi les Gardiens de la forêt, des protecteurs indigènes de la faune. Deux individus ont été arrêtés.

Union internationale pour la conservation de la nature 27 octobre 2021.119

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

14 octobre 2021

La Nouvelle-Orléans, Etat de Louisiane, Etats-Unis d'Amérique

Une femelle jaguar âgée de 7 mois a été sauvée du trafic par l'U.S. Fish and Wildlife Service. Elle a été placée dans le zoo Audubon de la Nouvelle-Orléans.

Las Vegas Sun, 18 novembre 2021; NPR, 19 novembre 2021.120

Fin octobre 2021

Alpine, Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique

Un jaguar âgé de 4 mois environ était abandonné. Il a été secouru et placé dans le refuge pour animaux exotiques Lion Tigers & Bears. Les responsables pensent que le jaguar était un animal de compagnie issu d'un élevage clandestin dans un Etat où la réglementation sur la détention des espèces exotiques est beaucoup plus laxiste qu'en Californie. L'Oklahoma est cité.

MCU Times, 28 octobre 2021.121

SURINAME

Début novembre 2021 Suriname

Un homme poste sur TikTok la vidéo d'un jaguar fraîchement tué. Une ONG locale TikTok a protesté et TikTok a répondu ainsi.



"Nous n'avons pas noté d'activité illégale ou de maltraitance animale".

Pauline Verheij, 6 novembre 2021.¹²²



OCELOTS, Leopardus pardalis, Annexe I

AMERIQUE)

EQUATEUR

Mi-septembre 2021

Cotacachi Réserve Cayapas, **Provinces** d'Imbabura et d'Esmeraldas, Equateur

Après une année de réhabilitation, 6 femelles ocelots sauvées des mains de trafiquants ont été relâchées dans la réserve.

France 24 (avec AFP), 12 septembre 2021.¹²³

PUMAS - Puma concolor, Annexe II, sauf les populations du Costa Rica et du Panama qui sont en Annexe I

AMERIQUE)

BRESIL

26 novembre 2021 São Carlos do Ivaí, Etat du Paraná,



L'une de ses pattes arrière était coincée dans un piège. Désincarcération et libération du puma par la police. GMC Online, 27 novembre 2021.124



ETATS-UNIS D'AMERIQUE

7 décembre 2021 Comté de Poweshiek, Etat de l'Iowa, Etats-Unis d'Amérique



Le puma mort d'environ 54 kg avait un collet arraché autour du cou. Il a été trouvé par des chasseurs de cerfs. WOWT (avec AP), 11 décembre 2021.¹²⁵

(AMERIQUE)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

15 septembre 2021 Anchorage, Etat de l'Alaska, Etats-Unis d'Amérique

Mme Lynx et ses 5 petits avaient pris l'habitude de chasser les lapins à la périphérie d'Anchorage Sud. Le mercredi 15, la mère et un de ses rejetons ont été abattus par un riverain qui craignait pour la sécurité de ses poulets. Le jeudi 16, un jeune lynx a été écrasé par une voiture. Le mardi 21, les 3 derniers ont été capturés dans un arbre et à son pied dans le jardin d'un voisin qui avait alerté les agents de Fish and Game, l'Agence de protection de la faune en Alaska. En fin d'après-midi, Fish and Game a annoncé que les animaux avaient été "euthanasiés". Aucun établissement agréé n'était en capacité de les héberger sur le long terme à Anchorage et les autorités vétérinaires refusaient pour éviter l'éventuelle propagation du Covid-19 et d'autres maladies contagieuses que les lynx fussent transférés ailleurs qu'à Anchorage. C'est pourquoi l'offre du zoo de Portage à 75 km d'Anchorage a été

Alaska's News Source, 23 septembre 2021.126



10 décembre 2021 Comté de Jackson, Etat de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Justin Bauersachs, Greg Cottom et Sally Albers ont été arrêtés pour avoir braconné des cerfs et des lynx roux sur des propriétés privées.

KFVS12 Heartland News, 21 décembre 2021.127

EUROPE

SUISSE

Début novembre 2021

Commune de Vernayaz, Canton du Valais, Suisse Le Service de la Chasse, de la Pêche et de la Faune (SCPF) a déposé une plainte contre X à la suite de la découverte d'un lynx tué par balles.

Canton du Valais, 8 novembre 2021. 128

RUSSIE

28 octobre 2021 et mi-février 2022 District de Krasnoslobodsky, République de Mordovie, Russie



Un garde forestier, également braconnier, a tué un lynx pour sa fourrure. Il voulait décorer son logement avec la peau. Il s'en est vanté sur les réseaux sociaux. Le cadavre a été retrouvé à son domicile. Les restes d'un chevreuil (genre *Capreolus*) ont également été saisis.



Nikolai Magurova été condamné pour le braconnage du lynx à 6 mois de travaux correctionnels avec retenue de 5% de son salaire au profit de l'Etat. Son permis de chasse lui a été retiré pour 3 ans. lzvestia Mordovii, 1^{er} novembre 2021 et 18 mars 2022; Stolica S, 14 novembre 2021.¹²⁹

MULTI-FELINS

AFRIQUE

KENYA

Début octobre 2021 Habitat Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya



Saisie dans la petite valise de 5 peaux de léopards et d'une peau de serval pliées comme du linge de maison. Deux arrestations.

Big Life Foundation, 8 octobre 2021.¹³⁰

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

18 octobre 2021 Washington, Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique



Christopher Casacci, 38 ans, a été condamné à 18 mois de prison pour trafic

de petits félins (cf. "A la Trace" n°28 p.8). De février à juin 2018, il a importé et vendu des dizaines de caracals et de servals, chacun pour 7500 à 10.000 US\$. Il exploitait son entreprise sous le nom de "ExoticCubs.com", une prétendue organisation de sauvetage de "big cats". Casacci a falsifié des documents de transport, décrivant les animaux comme des croisements domestiques "chats du Bengale" et "Savannah".

US Department of Justice, 27 avril et 18 octobre 2021. 131

(ASIE)

INDE

EN FAMILLE 18 novembre 2021 Sinapali, District de Nuapada, Etat de l'Odisha, Inde

Saisie de 42 griffes de tigre ou de léopard. Elles sont en cours d'identification par les experts. Interpellation de Manoj Meher et de Dhaneswar Meher.

The New Indian Express, 19 novembre 2021.¹³²

SULTANAT D'OMAN

Début décembre 2021 Gouvernorat de Dhofar, Sultanat d'Oman

Saisie par la police royale de 5 guépardeaux et de 2 jeunes lynx. Arrestation de 4 personnes, 2 du sultanat et 2 ressortissants d'un pays voisin, sans plus de détails.

Watan Newspaper, 19 décembre 2021; Environment Authority, 19 décembre 2021. 133

VIETNAM

18 décembre 2021 Muong Chanh, Province de Thanh Hoa, Vietnam. Frontière avec le Laos.

Arrestation en possession d'une panthère nébuleuse et d'un chat de Temminck de Lo Van Dam qui fournissait régulièrement en viande de félin, de porc-épic et d'autres animaux des restaurants de la province et d'au-delà.

. VietNamNet, 20 décembre 2021. 134

EUROPE

PAYS-BAS

21 octobre 2021 Boucle, Province du Brabant-Septentrional, Pays-Bas



Identifié sur Twitter, un trafiquant de vestes et de manteaux en fourrure de lynx a été interpellé. Chez lui, un lion naturalisé a également été saisi. Wijkagent Milieu & Drugs, 21 et 22 octobre 2021. 136

FRANCE

RECIDIVE

30 novembre 2021, 20 mai 2022 et 4 juillet 2022 Charleville-Mézières, Département des Ardennes, France



Trois individus ont été interpellés pour trafic d'espèces protégées, des caracals et des servals vendus entre 8000 et 10.000 € (9000-11.000 US\$). Les félins étaient pucés comme des "animaux domestiques". Robin des Bois est partie civile dans le cadre de cette affaire.

Il est tout juste un peu plus de 9h dans la grande salle d'audience du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières lorsque débute la comparution immédiate de Messieurs Thomas, "coach sportif", Mandet, coiffeur, et Bertrand, vétérinaire.

Avant tout débat, le procureur demande à ce qu'un des inspecteurs de l'OFB (Office Français de la Biodiversité) soit auditionné, afin d'apporter un éclairage technique sur le dossier. Opposition des avocats de la défense, tant sur la méthode choisie (pourquoi ne pas en avoir informé les parties en amont ?) que sur le fond (quelle est la plus-value d'une telle intervention au regard des nombreuses auditions versées au dossier ?). Suspension d'audience pendant 10 minutes.

Le tribunal fait droit à cette demande, et l'inspecteur, désormais témoin, est isolé pour demeurer vierge des débats qui vont occuper la cour toute la journée.

M. Thomas est le premier à être auditionné. Déjà condamné en 2010 pour son activité d'élevage et de vente de primates sans autorisation pour laquelle il s'est mis en règle depuis, il est aujourd'hui prévenu d'avoir transporté depuis les Pays-Bas, détenu et vendu sans certificat ni autorisation sur le territoire français au moins 5 servals et 2 caracals.

M. Thomas était notamment en relation avec un certain "Lars" qui gérait un "zoo" privé aux Pays-Bas. Ce "Lars" le fournissait en servals juvéniles.

Au total, M. Thomas avait 949 contacts français et européens référencés dans son téléphone, chacun étant associé au commerce d'une espèce en particulier.

M. Thomas n'avait aucune connaissance, aux moments des faits, de la réglementation applicable aux servals, mais il précise avoir "toujours été honnête sur la provenance" des jeunes félins auprès de ses clients. Selon ses propos, il choisissait toujours des acheteurs qui avaient une connaissance ou l'habitude de posséder des chats domestiques. Bien qu'il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, son audition dure environ deux heures. Elle est ponctuée par ses trous de mémoire. Il se décrit notamment comme n'ayant "pas trop la notion du temps", avec "des problèmes de mémoire" tout en admettant ne pas avoir "de justificatifs ou de certificats médicaux pour le prouver". Il justifie ce qu'il qualifie lui-même de "trafic" comme un service rendu à ces animaux pour éviter leur euthanasie réalisée dans le zoo privé hollandais. M. Thomas serait un philanthrope. Pour lui, comparaître devant le tribunal est un "traumatisme". Il admet que le "jeu n'en valait pas la chandelle". La Présidente du tribunal remarque que les jeunes félins sauvages ont été transportés dans le coffre de sa voiture des Pays-Bas à la France, vendus sur des parkings de centre commerciaux et transmis sans précaution à des acheteurs peu consciencieux.

Vers 11h30, c'est au tour de M. Mandet de se présenter à la barre. Prévenu d'avoir détenu un serval et un caracal sans autorisation ni certificat, et d'avoir ouvert et exploité un élevage d'animaux non domestiques sans autorisation, M. Mandet quant à lui connait la réglementation. Il avait suivi une formation de 300h en 2020 en vue d'obtenir un certificat de capacité. Toutefois ses démarches n'avaient pas abouti. Reconnaissant lui aussi les faits qui lui sont reprochés, il admet son impuissance à résister à l'achat d'un serval, puis d'un caracal bien que n'étant pas dépositaire des autorisations nécessaires. M. Mandet acquiert un caracal (Kovu) en remplacement du serval (Simba) qui s'était échappé de sa cage. Il nie les tentatives d'hybridation entre le serval et la chatte Bengale (Isis) achetée en Russie 3500€. Pourtant, il proposait à la vente 2 hybrides juvéniles "Savannah" attendus.

M. Bertrand est le dernier à être auditionné. Vétérinaire à Charleville-Mézières, il est soupçonné de complicité de détention et cession d'espèces non domestiques. Après avoir rappelé dans le détail le fonctionnement de sa clinique et détaillé son agenda professionnel, il prétend n'avoir pas réalisé la situation d'illégalité dans laquelle était son client, M. Mandet.

Pour se défendre, il met en avant son manque de connaissance sur les servals et les caracals et évoque la responsabilité des autres vétérinaires de la clinique dans le puçage des animaux en tant qu'espèces "domestiques".

Aux questions posées par le représentant de l'Ordre des Vétérinaires sur la césarienne qui a conduit à la mort de la chatte Bengale et de ses chatons et sur les raisons qui ont poussé son associé, Eric Denis, à se retourner contre lui, M. Bertrand répond par son silence et ses larmes. Initialement seul gardé à vue, M. Denis s'est dédouané de toute responsabilité en chargeant son associé.

Peu après 15h, lorsqu'est appelé à la barre l'agent de l'OFB, la défense s'oppose à nouveau à son audition, cette fois-ci pour une question de procédure: lui qui avait été éloigné de l'audience pour demeurer vierge des débats, a déjeuné avec ses collègues présents toute la matinée à l'audience. Suspension d'audience. Le tribunal, pour éviter toute complication, rejettera finalement l'audition du témoin.

C'est ensuite au tour des 10 parties civiles de prendre la parole. Les associations qui ne sont pas représentées par un avocat prendront la parole en premier : FNE, Champagne-Ardenne Nature Environnement (CANE), Nature et Avenir puis Robin des Bois. L'ONG insiste dans sa plaidoirie sur l'inaptitude des caracals et des servals à vivre en cage, leur rôle dans leurs écosystèmes d'origine et la maltraitance causée par ces trafics. Robin des Bois est la seule ONG à demander réparation du préjudice écologique.

Les autres parties civiles représentées par avocats s'expriment ensuite (SPA, ASPAS, Association Stéphane Lamart, Association Brigitte Bardot, le refuge La Tanière). L'avocat de l'Ordre des vétérinaires insiste sur les dysfonctionnements de la clinique et décrit le comportement du docteur Bertrand à l'égard de ses jeunes collègues comme de la "complaisance à minima". Il affirme l'intention de l'Ordre, une fois l'affaire jugée au pénal, de transmettre le dossier à son conseil de discipline.

A 16h30, le procureur débute ses réquisitions qui ne dureront pas moins de 45 minutes. Revenant sur la réglementation encadrant le commerce d'espèces non domestiques, il détaille les éléments qui lui permettent de caractériser la bande organisée entre Messieurs Thomas et Mandet.

Il requiert pour M. Thomas 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis probatoire pendant 2 ans, et 1 ferme avec détention à domicile, accompagné d'une peine de 20.000 € d'amende et une interdiction d'exercer pendant 5 ans une activité en lien avec des animaux.

Il requiert pour M. Mandet une peine d'un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 2 mois ferme avec détention à domicile, accompagnée d'une amende de 4000 € et d'une interdiction d'exercer pendant 2 ans une activité en lien avec des animaux.

Le procureur accompagne ses réquisitions d'une demande de diffusion dans la presse locale de la condamnation. L'audience est suspendue à 17h45 environ. La salle se vide d'une grande partie de ses parties civiles et de presque tout le public.

A la reprise, l'avocat de M. Mandet estime que ce dossier "relève du fantasme". Il décrit son client comme "un garçon qui a eu une enfance très difficile et qui a pour seule passion, les chats et les félins". Selon lui, si son client se voit interdire de gérer un élevage d'animaux, il n'aura d'autre issue que le "trafic de drogue pour survivre". L'avocat de M. Bertrand plaide la relaxe pour son client vétérinaire. "Cette affaire s'est éclaircie autant que cette salle s'est clairsemée" ironisera-t-il, "le public est moins attaché à la justice qu'à la rumeur".

L'audience se terminera à 19h.

Le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a rendu son jugement le 4 juillet 2022. M. Thomas a été condamné à une amende de 10.000 € et à 2 ans d'emprisonnement avec 1 an de sursis probatoire sous surveillance électronique et M. Mandet a été condamné à une amende de 2000 € et à 12 mois d'emprisonnement. M. Bertrand, le vétérinaire, a été relaxé.

Notes d'audience et archives Robin des Bois; Le Parisien, 2 décembre 2021 ; France Bleu Champagne-Ardenne, 3 décembre 2021 ; L'Ardennais, 6 janvier 2022 ; Radio 8, 6 janvier 2022.¹³⁵

Loups, Chacals, Lycaons, Renards et Hyenes



Renard colfeo (Lycalopex culpaeus). Photo Damián Ganime

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

16 novembre 2021 Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et du Mpumalanga, Afrique du Sud



Le parc est truffé de pièges. 590 ont été extraits en 3 mois. Deux lycaons (*Lycaon pictus*) ont récemment été désincarcérés et soignés. News24, 21 novembre 2021.¹



Novembre 2021

Tzaneen, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Un agriculteur a abattu un protèle ou loup fouisseur femelle pleine (*Proteles cristata*, Annexe III au Botswana). Ses 2 bébés ont été sauvés grâce à une césarienne. Ils ont reçu des soins constants pendant 5 semaines et ont été transférés au Umoya Khulula Wildlife Centre.

Umoya Khulula Wildlife Centre, 5 décembre 2021.²



KENYA

12 novembre 2021 Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya

Six chacals (famille Canidae) sont morts après s'être nourris des restes d'un mouton. Les autorités ont procédé



à un examen post-mortem et soupçonnent l'empoisonnement.

SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.³

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

14 octobre 2021 Etats-Unis d'Amérique

La justice a donné raison au Center for Biological Diversity, à Defenders of Wildlife, à l'Endangered Wolf Center, au Wolf Conservation Center et à David Parsons, ancien coordinateur du plan loups. L'U.S. Fish and Wildlife Service doit réviser son plan de rétablissement du loup du Mexique (Canis lupus baileyi, Annexe II). Plus de 70 % de la mortalité des loups du Mexique est due à l'homme. Le Fish and Wildlife Service doit notamment ajouter à son plan des actions concrètes pour réduire le braconnage. De 1998 à 2019, 105 loups ont été tués. Seuls 186 spécimens vivent actuellement aux Etats-Unis. Earthjustice, 15 octobre 2021; NM Political Report, 19 octobre 2021; Wolf Conservation Center, 24 octobre 2021; KOLD, 1er novembre 2021; KNAU Arizona Public Radio, 8 novembre 2021.4

Octobre-Novembre 2021 Etat du Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique

Les chasseurs de loups sont en colère. Un juge a annulé la saison de chasse au trophée du loup gris (*Canis lupus*, Annexe II) qui devait se tenir au mois de novembre et interdit la délivrance de permis de chasse au loup. Certains chasseurs ont menacé sur l'Internet de passer outre l'interdiction. Loups dans le Wisconsin, cf. "A la Trace" n°32 p.96.

Animal Wellness Action, 9 décembre 2021.5

8 novembre 2021 Etat du Minnesota, Etats-Unis d'Amérique



Un loup gris (*Canis lupus*, Annexe II) identifié comme W0C a été abattu illégalement moins de 3 jours avant le début de la saison de chasse au cerf. Voyageurs Wolf Project, 10 novembre 2021.⁶

PEROU

9 novembre 2021

District de Comas, Province de Lima, Département de Lima, Pérou

Sauvetage d'un renard colfeo (*Lycalopex culpaeus*, Annexe II) errant dans la ville. Agé d'environ 8 mois, il a été immobilisé par une fléchette tranquillisante. Sa capture à la main aurait été difficile, voire dangereuse pour lui. Il était connu dans le quartier sous le sobriquet de Run Run. Il a été transféré au parc zoologique de las Leyendas. Pour réussir l'opération, il n'a pas fallu moins que les agents du Serfor qui ont observé Run Run pendant 48 heures pour identifier les endroits stratégiques pour son immobilisation, le personnel communal, des spécialistes du zoo de Lima, 2 entreprises privées qui ont mis à disposition des drones et des moyens logistiques et le soutien des habitants du quartier. Serfor, 9 novembre 2021.⁷



INDE

3 septembre 2021 Sigra, District de Varanasi, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde



Arrestation de 5 trafiquants en possession de 143 os d'une hyène rayée (*Hyaena hyaena*, Annexe III au Pakistan), d'une valeur estimée à 2 millions de roupies (27.284 US\$).

Amar Ujala, 4 septembre 2021; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 6 septembre 2021.8

15 octobre 2021 Sogihal, District de Gadag, Etat du Karnataka, Inde

La vidéo de 3 hommes tuant un loup des Indes (*Canis lupus pallipes*, Annexe I) et traînant sa carcasse derrière une moto a déclenché une enquête. Pour leur défense, ils disent que le loup s'en est pris à un de leurs amis et avait la rage.

The New Indian Express, 17 octobre 2021.9

QATAR

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021

Qatar

Saisie d'un loup d'Arabie (Canis lupus arabs, Annexe II) dans le cadre de l'opération Thunder. L'opération Thunder est co-organisée par l'Organisation mondiale des douanes et Interpol et co-financée par la direction générale des partenariats internationaux de la Commission le DEFRA (Department européenne, Food and Rural Affairs) Environment, Royaume-Uni et l'USAID (United States Agency for International Development). Depuis 2017, elle a pour objectif de lutter contre la criminalité faunique et le trafic de bois par des opérations multiples.

Pour cette 5^{ème} édition, les autorités de 118 pays ont notamment mis la main sur 478 kg d'ivoire, 487 kg de produits dérivés de l'ivoire, 75 sous-produits de grand félin, 29 grands félins vivants, 856 kg d'écailles de pangolin, 531 tortues, 171 oiseaux, 336 reptiles et 4843 kg de sous-produits d'organismes marins. Le végétal n'est pas en reste. Le Nicaragua a intercepté la contrebande de 657 m3 de palissandre (Dalbergia spp., Annexe I ou II) à destination de la Chine, tandis que les autorités hongkongaises en ont saisi 3,2 tonnes en provenance des Emirats Arabes Unis. Au total, 75.320 kg de bois et 1,4 million de produits à base de plantes ont été confisqués. Les tendances relevées cette année l'augmentation des transferts illégaux d'argent pour dissimuler les bénéfices des trafics et l'association des trafics fauniques à d'autres trafics, comme ceux de médicaments contrefaits, de produits alimentaires de luxe et de pièces détachées de véhicule.

Interpol, 30 novembre 2021; World Customs Organization, 30 novembre 2021.¹⁰



Canis lupus arabs

EUROPE

ALLEMAGNE

21 et 26 septembre 2021

Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne

Trois loups gris (*Canis lupus*, Annexe II) morts sont découverts, dont 2 à la dérive dans l'Elbe à Horst et un autre à Plöwen près de la frontière avec la Pologne dans un champ de maïs. Ils ont été tués par balles.

Depuis le début de l'année, 11 loups ont été braconnés dans le Land. Depuis l'an 2000, au moins 64 loups ont été tués en toute illégalité en Allemagne. A Munich en Bavière, 1200 éleveurs de moutons ont manifesté pour obtenir une meilleure protection des troupeaux. Les chasseurs et les éleveurs réclament que "le statut du loup passe de strictement protégé à conditionnellement protégé".

Norddeutscher Rundfunk, 30 septembre 2021; Tagesschau, 2 octobre 2021.¹¹

15-18 décembre 2021

Arrondissement Wittenberg, de Land de Saxe-Anhalt, et Arrondissements de **Ludwigslust-Parchim** de Poméranieet Occidentale-Greifswald, Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, **Allemagne**

Quatre loups gris (*Canis lupus*, Annexe II) de plus sont morts dans l'est de l'Allemagne. Deux ont été abattus dont une louve dans un étang, un a été victime d'une collision routière accidentelle ou volontaire. Le 4ème a été écrasé par un train.

Au cours de l'année 2021, 190 animaux d'élevage ont été tués ou blessés par des loups dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, des moutons, des veaux, des daims en enclos selon les données du ministère de l'Environnement.

T-online, 20 décembre 2021.¹²

31 décembre 2021 Eimke, Land de Basse-Saxe, Allemagne

Un loup gris (*Canis lupus*, Annexe II) tué par balles est découvert dans un champ le jour de la Saint-Sylvestre, dernier jour de l'année. Le ministre de l'Environnement de Basse-Saxe rappelle qu'il n'y a pas dans le Land de dérogation autorisant le tir à vue sur un loup.

Bild, 3 janvier 2022; Jagderleben, 3 janvier 2022.¹³

FINLANDE

Mi-décembre 2021

Ilomantsi, Région de Carélie du Nord, Finlande

La Finlande encadre la chasse aux loups gris (*Canis lupus*, Annexe II) mais n'entend pas se faire déborder. La police a ouvert une enquête sur un braconnage qui avait eu lieu à la mi-décembre 2021.

Police finlandaise, 25 janvier 2022.14

20 décembre 2021 Joensuu, Région de Carélie du Nord, Fin-

Un homme est condamné à 4 mois de prison avec sursis et à l'interdiction de chasser pendant 2 ans. De 2017 à 2020, il déposait dans les forêts de Lieksa, Juuka et Kuhmo des appâts empoisonnés faits de viande hachée, de strychnine, de cyanure et de



sucre de bouleau ou introduisaient les appâts dans des cadavres d'oiseaux ou de rongeurs. L'homme, obsédé par les loups gris (Canis lupus, Annexe II), compilait les informations sur la présence des meutes auprès d'éleveurs et d'habitants et sur les sites internet spécialisés. Au moins 4 loups sont morts de ses agissements et d'autres bêtes en ont sans doute souffert.

Iltalehti, 30 novembre 2021; Ilta-Sanomat, 30 novembre 2021; MTV Uutiset, 20 décembre 2021. 15

29 décembre 2021 **Finlande**

L'Agence de la Faune sauvage annonce que du 1^{er} au 15 février 2022, 18 loups gris (Canis lupus, Annexe II) pourront être volontairement tués : 8 dans le secteur de Saunajärvi (Kuhmo, région de Kainuu), 2 dans le secteur de Liminka-Lumijoki (région d'Ostrobotnie du Nord), 5 dans le secteur de Kauĥajoki-Karvia (régions d'Ostrobotnie du Sud et de Satakunta) et 3 dans les secteur de Somero (région de Finlande Propre), Nummi-Pusula (région d'Uusimaa) et Tammela (région du Kanta-Häme). Les battues devront être limitées à 50 chasseurs. L'objectif est de réduire la population des loups qui n'a jamais été aussi élevée depuis 100 ans. Loups en Finlande, cf. "A la Trace" n°15 p.73, n°32 p.98. Yle News, 29 décembre 2021. 16

FRANCE

Vendredi 24 septembre 2021 Saint-Bonnet-en-Champsaur, Département des **Hautes-Alpes, France**

Une louve grise (Canis lupus, Annexe II) est retrouvée pendue sur le parvis de la mairie. Le sang s'écoule par la bouche. La découverte a été faite au petit matin par une dame qui venait faire le ménage dans la mairie. Une banderole "Réveillez-vous, il est trop tard" accompagnait la mise en scène. La veille au soir, une réunion entre le maire et ses adjoints s'était terminée vers 22h30. D'après les premiers éléments de l'enquête, la louve a été braconnée dans la nuit de jeudi à vendredi. Une balle était logée dans son flanc.

Le porte-parole local de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) souligne que les éleveurs de chiens et de brebis sont sous pression et demande la reprise des tirs de prélèvement. Selon le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, "c'est l'acte politique de quelqu'un qui n'en peut plus" et "les responsables sont les pouvoirs publics, qui ne sont pas capables de mettre en place une politique respectant les biens et les personnes". Les ONG Ferus et One Voice ont porté plainte et la Société Alpine de Protection de la Nature envisage de le faire. La ministre de l'Ecologie, Barbara Pompili, dénonce "un acte inadmissible".

Alpes 1, 24 septembre 2021. 17

19 décembre 2021 Montredon-Labessonnié, Département du Tarn,

Les démêlés du zoo des Trois Vallées avec le préfet du département et avec la justice ont débuté en octobre 2020 en raison de non-conformités. Un nouvel incident vient d'entraîner une nouvelle fermeture de l'établissement. Neuf loups gris (Canis lupus, Annexe II) qui venaient d'être livrés au zoo se sont échappés de l'enclos en plein dimanche aprèsmidi. Les visiteurs ont été évacués sans dommages. Quatre loups ont été abattus par la direction de l'établissement et les 5 autres ont été anesthésiés par les services de l'Etat et placés dans un enclos réputé plus sécurisé. Le zoo est fermé jusqu'à nouvel ordre. Fuites de loups en France, cf. "A la Trace" n°31 p.74. Elevages de loups, cf. "A la Trace" n°29 p.72. La Dépêche du Midi, 23 décembre 2021 ; Actu

Toulouse, 24 décembre 2021. 18

ITALIE

Début décembre 2021 Peveragno, Province de Coni, Région du Piémont, Italie

Après une longue enquête et des analyses balistiques, les carabinieri ont arrêté un chasseur qui a été par la suite mis en examen pour braconnage d'un loup gris (Canis lupus, Annexe II). L'affaire remonte au début de



l'année. Le corps d'un loup avait été trouvé au bord d'une route et sa mort avait été en première approche attribuée à une collision avec une voiture. Chez le prévenu, 15 armes à feu et des centaines de munitions ont été saisies. Il est soupçonné d'avoir braconné d'autres espèces protégées.

Corriere Torino, 4 décembre 2021. 19

SUEDE

6 octobre 2021 Stockholm, Comté de Stockholm, Suède

Après une longue liste de polémiques et de lacunes dans l'enclos des loups gris (Canis lupus, Annexe II) mettant à la fois en danger les visiteurs et les animaux, la direction du zoo Skansen a décidé de ne plus élever ni héberger de loups. Les 4 derniers pensionnaires de l'espèce ont été tués à huis clos au petit matin du mercredi 6 octobre.

Skansen est un musée en plein air ouvert le 11 octobre 1891 sur l'île de Djurgarden, à Stockholm. Il couvre 300.000 m². Il a pour vocation de présenter les modes de vie passés avec des reconstitutions de maisons et des démonstrations d'artisanat. Il comporte une section zoo qui héberge des animaux scandinaves (ours, lynx, élans, bisons, loutres, phoques, hiboux...), des animaux exotiques et des animaux domestiques.

Djurrättsalliansen, 6 octobre 2021.20

PAYS-BAS

1^{er} octobre 2021 Stroe, Province de Gueldre, Pays-Bas


Un loup gris (Canis lupus, Annexe II) mâle a été découvert par un promeneur. Il était mort dans un fossé. Connu sous le matricule GW1490m, il était arrivé dans la province à la fin de l'année 2020 après avoir franchi la frontière allemande. GW1490m s'était accouplé avec GW1792f mais l'idylle s'est arrêtée net quand la louve a été tuée à la suite d'une collision routière. Elle était en gestation et portait 8 petits louveteaux. Dans la Gueldre, il y aurait entre 15 et 20 loups.

La fondation De Faunabescherming (Fondation pour la protection de la faune) offre 16.000 € soit 18.650 US\$ à quiconque donnera une information décisive sur les auteurs de la mort du mâle. Après avoir été attribuée à une collision routière, sa mort a finalement été attribuée à une arme à feu. De Faunabescherming veut mettre fin au braconnage des loups. "Il y aurait suffisamment de proies pour les loups aux Pays-Bas si les cerfs et les sangliers n'étaient pas chassés."

Nederlandse Omroep Stichting, 13 octobre 2021; Nederlandse Omroep Stichting, 19 octobre 2021; Barneveldse Krant, 16 novembre 2021.²¹

POLOGNE

10 octobre 2021 District de Białogard, Voïvodie de Poméranie-Occidentale, Pologne



avoir administré un anesthésiant à désincarcérer un loup gris (*Canis lupus*, Annexe I) pris dans un piège. L'alerte avait été donnée à temps par des habitants et la bête a été soignée de sa blessure superficielle, réveillée et libérée. Le délit de braconnage est constitué et les auteurs courent toujours.

Police polonaise, 15 octobre 2021. 22



30 novembre 2021 Koszęcin, Voïvodie de Silésie, Pologne

Un chasseur lituanien fort de 30 ans d'expérience des fusils a pris un loup gris (*Canis lupus*, Annexe II) pour un renard roux (*Vulpes vulpes*). Sabina Pierużek-Nowak, docteur en biologie, déclare au nom de l'ONG Wilk qu'"à la suite d'erreurs similaires, 140 loups en moyenne sont tués chaque année par des armes à feu en Pologne."

Zycie Czestochowy i Powiatu, 5 décembre 2021; Czestochowskie24.pl, 6 décembre 2021.²³

ROUMANIE

Mi-décembre 2021 Straja, Judet de Suceava, Roumanie

Un homme écope d'une amende de 1000 lei soit 265 US\$. Depuis 2 ans, il élève dans son jardin un louveteau gris

(Canis lupus, Annexe II) qui lui a été vendu par "un inconnu". Consultées par la police, les autorités du judet se sont déclarées incompétentes et le loup reste dans le jardin.

Cancan, 21 décembre 2021. 24

Suède, cf. page précédente

UKRAINE

4 novembre 2021 Aéroport International de Boryspil, Oblast de Kiev, Ukraine



Le colis-cage était supposé d'après les documents douaniers transporter au Népal 3 chiots Husky de Sibérie. Il s'agissait en fait de 3 louveteaux gris (*Canis lupus*, Annexe II). L'expéditeur a été inculpé de violation des règles douanières. Les louveteaux ont été confiés à un "écoparc" dans l'oblast de Kharkiy

Douanes de Kiev, 4 et 5 novembre 2021. 25

OURS





Ours brun (Ursus arctos). Photo Boris Bubnov

AMERIQUE

CANADA

Fin septembre 2021 Vancouver Nord, Province de la Colombie-Britannique, Canada





9 octobre 2021 Comté de Yellowhead, Province d'Alberta, Canada

Les agents de protection de la faune de l'Alberta recherchent activement qui a abattu une ourse brune (*Ursus arctos*, Annexe II) avec un fusil gros calibre. Ses oursons de 2 ans ont réussi à s'échapper et devraient pouvoir survivre seuls. Western Standard, 14 octobre 2021.²

Début novembre 2021 Province de la Colombie-Britannique, Canada

Un braconnier du Lower Mainland a été condamné à une amende de 7500 \$ (5900 US\$) et à une interdiction de chasser pendant 2 ans pour avoir abattu un ours noir américain (*Ursus americanus*, Annexe II) près de Pemberton en mai 2020. Ses nombreux antécédents judiciaires ont aggravé la sanction.

Castanet, 13 novembre et 6 décembre 2021.3

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

8 septembre 2021 Comté de Missoula, Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique

Une ourse brune (*Ursus arctos*, Annexe II) a été tuée par balle au sud de Seeley Lake. Selon le Département de la pêche, de la faune et des parcs du Montana, l'ourse équipée d'un collier de géolocalisation n'avait pas d'antécédents de conflits avec les humains.

KBZK, 28 septembre 2021.4

9 septembre 2021

Lac des Prêtres, Etat de l'Idaho, Etats-Unis d'Amérique

La veille, des résidents avaient entendu des coups de fusil. Les agents du Département des pêches et de la chasse ont trouvé une ourse noire américaine (*Ursus americanus*, Annexe II) abattue de plusieurs balles. Ses 3 oursons sont introuvables. En août, la famille avait fréquenté la zone de Hills Resort. La mère avait attaqué 2 chiens en défendant ses petits. Les agents avaient alors essayé de capturer la famille, en vain.

Idaho Fish and Game, 10 septembre 2021.5

22 octobre 2021

Black Mountain, Etat de Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique

Ashlee Mooneyham a cru voir un costume d'Halloween sur le bord de la route pendant son jogging matinal. Il s'est avéré que c'était la patte coupée d'un véritable ours (Ursidae, Annexe I ou II). Elle a également trouvé à côté un sac en plastique contenant du sel, sans doute un dispositif pour conserver la patte.

WPDE ABC15, 23 octobre 2021.6



26 octobre 2021

Sebring, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique

Braconnage d'une ourse noire américaine (*Ursus americanus*, Annexe II) et de l'un de ses oursons dans la communauté Sun n' Lake. Arrestation d'un homme de 43 ans.

U.S. News (avec AP), 30 novembre 2021.7

29 octobre 2021

Stockton, Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique

La tête coupée d'un ours noir américain (*Ursus americanus*, Annexe II) a été trouvée dans un arbre à Louis Park. Les autorités sont perplexes.

ABC10, 2 novembre 2021; The News & Observer, 3 novembre 2021.8

Novembre 2021 Yreka, Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique

三

Cody Dylon Setzer, 29 ans, a été condamné

à 2290 US\$ d'amende, 200 heures de travaux d'intérêt général, 12 mois de probation et à une suspension de ses privilèges de chasse et de pêche. Avec un complice, il avait enlevé 2 oursons d'un mois (*Ursus americanus*, Annexe II) de leur tanière. Constatant qu'il ne pouvait s'occuper d'eux, Cody avait remis les oursons à leur place et contacté



des agents de la faune. Il a prétendu qu'il venait de les trouver, mais les autorités n'ont pas été dupes. California Department of Fish and Wildlife, 15 mars

California Department of Fish and Wildlife, 15 mars 2022; NBC News (avec AP), 17 mars 2022; Outdoor Life, 17 mars 2022.9

6 et 20 novembre 2021 Comté de Greene, Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique

La chasse à l'ours noir américain (*Ursus americanus*, Annexe II) est illégale dans le comté. N'empêche. Le jour de l'ouverture de la saison de chasse à l'arbalète, un chasseur-braconnier a tiré et blessé un ours. Deux semaines plus tard, un autre chasseur a entendu 4 coups de feu et l'a signalé aux autorités. Au total, les agents ont arrêté 9 chasseurs pour braconnage d'ours dans la région.

New York Almanack, 29 novembre 2021.¹⁰

14 octobre - 10 novembre 2021 Comté de Collier, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique



Une ourse noire américaine (*Ursus americanus*, Annexe II) de 113 kg avait la tête coincée dans une bonbonne en plastique depuis près d'un mois. Les agents l'ont tranquillisée avec une fléchette et soignée. Elle a été relâchée dans la forêt de Picayune Strand State.

Tampa Bay Times, 17 novembre 2021.11

Décembre 2021 Etat du Dakota du Nord, Etats-Unis d'Amérique

Joseph Stolarczyk (59 ans), du Wisconsin, a fait passer en contrebande une dépouille d'ours noir américain (*Ursus americanus*, Annexe II) du Canada vers le Dakota du Nord. Il a plaidé coupable. Il a été condamné à un an de mise à l'épreuve et à une amende de 5000 US\$.


KVRR Local News, 7 octobre 2021; U.S. News (avec AP), 10 décembre 2021.¹²


10 décembre 2021 Jacksonville, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique

Un ours noir américain (*Ursus americanus*, Annexe II) de 115 kg a été abattu d'une balle dans la tête dans le comté de Duval. Toute personne ayant des informations est encouragée à appeler la ligne d'urgence Wildlife Alert au 1-888-404-3922. Récompense de 1000 US\$.

Action News Jax, 15 décembre 2021.13

13 décembre 2021 Comté de Grand, Etat de l'Utah, Etats-Unis d'Amérique





Wood a été condamné à 6 mois de prison et 18 mois de mise à l'épreuve. Il n'a été condamné que pour avoir retenu l'ours en captivité, et non pour l'avoir poursuivi. Dans l'Utah, il est légal de chasser et de harceler les ours avec des chiens. Stubbs a été condamné à un an de prison avec sursis, une amende de 1500 US\$ et 52 heures de travaux d'intérêt général. The Salt Lake Tribune, 7 juin, 12 novembre et 14 décembre 2021.¹⁴



CAMBODGE

25 septembre 2021 Parc National des Cardamom Mountains, Province de Kampong Speu, Cambodge



Des villageois héroïques ont sauvé un ours à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I). Malgré la présence des braconniers, ils ont réussi à le désincarcérer. Il était pris dans un piège. Khmer Times, 26 septembre 2021.¹⁵

CHINE

19-26 octobre 2021 Mudanjiang, Préfecture de Mudanjiang, Province du Heilongjiang, Chine

Le parc dans la montagne du dénommé Cao Bo (nom fictif) se présente et se visite comme un lieu de tourisme culturel empreint de sérénité et parsemé d'animaux naturalisés ou reconstitués et de kiosques ressemblant à des pagodes. La nuitée dans le vaste domaine ne devait pas être donnée! Les ennuis ont commencé pour Cao Bo quand il a été accusé de défrichage illégal pour les besoins de son parc de loisirs et que sur dénonciation de quelques-uns de ses faux amis et associés, 232 kg de pattes d'ours (Ursidae, Annexe I ou II) ont été saisis dans les dépendances et les cuisines soit une centaine et plus de pattes achetées aux alentours de 1000 US\$ la patte.

En première instance en novembre de l'année 2020, Cao Bo a été condamné à des amendes équivalant à 364.000 US\$. Il a fait appel, arguant notamment du fait que les pattes d'ours prétendument servies dans ses banquets d'affaires étaient des sabots de vache maguillés.

Lychee Watch, 26 octobre 2021.16

INDE

27 septembre 2021 District de Pithoragarh, Etat de l'Uttarakhand, Inde

Interception de 2 trafiquants détenant une vésicule biliaire d'ours (*Ursus* spp., Annexe I ou II) et une liasse de billets de banque népalais et chinois.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 28 septembre 2021.¹⁷



Début octobre 2021 Kora, District de Tumakuru, Etat du Karnataka, Inde

Une ourse lippue de l'Inde (*Melursus ursinus*, Annexe I) âgée de 3 ans a été extraite d'un piège à collet. Pronostic défavorable. The Hindu, 13 octobre 2021.¹⁸

24 novembre 2021 Meteli, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Les curieux se sont approchés pour voir l'ours à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I) qui s'était aventuré dans une plantation de thé. Un jeune garçon a été trop loin et a été attaqué mortellement par l'ours. La foule en colère l'a lynché.

The Telegraph India, 25 novembre 2021.19

29 novembre 2021 Pudupeerkadavu, District d'Erode, Etat du Tamil Nadu, Inde

rsinus,

Un ours lippu de l'Inde (*Melursus ursinus*, Annexe I) qui s'était pris dans un collet a été sauvé et relâché dans la forêt. The Hindu, 30 novembre 2021.²⁰

17 décembre 2021 Goujugallu, District de Tumkur, Etat du Karnataka, Inde

Les agents forestiers ont arrêté 6 braconniers qui s'en étaient pris à un ours lippu de l'Inde (*Melursus ursinus*, Annexe I) et avaient commencé à le dépecer. The New Indian Express, 17 décembre 2021.²¹

26 et 29 décembre 2021 Ulhasnagar, District de Thane, Etat du Maharashtra, Inde

Anwar Abdul Rauf Khan et Mohammad Arif Sirajuddin Khan ont été arrêtés pour avoir introduit dans un magasin 645 griffes et dents d'ours (Ursidae, Annexe I ou II). Il s'agissait pour eux de compromettre le propriétaire, Sanjay Nagpal, avec qui ils avaient depuis longtemps un différend. The Indian Express, 30 décembre 2021.²²

IRAN

8 septembre 2021 Firouzkouh, Province de Téhéran, Iran

Braconnage d'un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) mâle adulte.

Iran Environment Watch, 9 septembre 2021.²³

Début octobre 2021 Parc National de Paband, Province d Mazandéran, Iran

Un couple de braconniers est surpris par des randonneurs en train de boucaner la viande d'un ours brun (Ursus arctos, nexe II) adulte femelle qu'ils venaient de tuer. Ils descendent au village prévenir les forces de l'ordre mais à leur arrivée le couple a disparu, laissant derrière lui la peau, la tête et une partie de la viande. Les braconniers ont



pu être identifiés grâce aux photos et aux vidéos fournies par les randonneurs.

Iran Environment Watch, 5 octobre 2021.24

JAPON

1er novembre 2021 Sayo, Préfecture de Hyogo, Japon

Une ourse à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I) d'environ 12 ans a été abattue. Il lui était reproché de s'éterniser dans une propriété privée. The Mainichi, 2 novembre 2021.²⁵

KAZAKHSTAN

3 novembre 2021 District d'Altay, Oblys du Kazakhstan-Oriental, Kazakhstan

Arrestation d'un homme de 45 ans soupçonné d'avoir piégé un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) dans un collet. Saisie de la viande et de la peau.

Inbusiness, 10 novembre 2021.²⁶



6 novembre 2021 District de Glubokoe, Oblys du Kazakhstan-Oriental, Kazakhstan

Saisie dans le congélateur d'un homme de 51 ans de la viande, la tête et des pattes d'un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II).

Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan, 15 novembre 2021 ; YK-news.kz, 15 novembre 2021.²⁷

NEPAL

Début décembre 2021 District de Katmandou, Province de Bagmati, Népal

Quatre individus ont été arrêtés en possession d'une vésicule biliaire d'ours à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I) pesant 65 grammes. Birendra Johari, 11 décembre 2021.²⁸



THAILANDE

Mi-octobre 2021 Réserve d'Umphang, Province de Tak, Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.



Arrestation de 2 individus transportant dans un sac les restes d'un ours malais (*Helarctos malayanus*, Annexe I) boucané. Deux complices ont pris la fuite. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 17 octobre 2021; Wildlife Friends Foundation Thailand, 23 octobre 2021.²⁹

VIETNAM

12 septembre 2021 et 3 mars 2022 Pa Phay, Province de Dien Bien, Vietnam. Frontière avec le Laos.





L'annonce sur Facebook de la vente d'un ours à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I) vivant mène directement à Nguyen Xuan Duc, 24 ans. Il a été surpris en train de transporter la jeune femelle de 31 kg



sur sa moto. Nguyen explique l'avoir achetée à la frontière. Il écope 6 mois plus tard de 18 mois de prison assortis de 36 mois de mise à l'épreuve. L'ourse a rejoint le sanctuaire de Tam Dao.

ENV, 13 septembre 2021 et 10 mars 2022 ; Thuong Truong, 13 septembre 2021 ; One Green Planet, 11 octobre 2021.³⁰

14 septembre 2021 Hanoï, Vietnam

Saisie de 200 fioles de bile d'ours que l'homme proposait à la vente sur les réseaux sociaux. Il avait été repéré 2 mois avant. Il proposait à la vente de la bile d'ours, des dents, des griffes et de la colle de tigre et de l'ivoire. Les restrictions Covid-19 n'avaient pas permis d'intervenir plus tôt. ENV, 15 septembre 2021.31



Fin octobre 2021 Province de Long An, Vietnam

Trois ours à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I) sont confiés à ENV par l'exploitant d'une ferme à bile. ENV, 28 octobre 2021.³²

30 octobre 2021 Hanoï, Vietnam

Ils avaient congelé un ours et l'avaient maquillé en tigre pour le vendre plus cher sur l'Internet. Le principal suspect a écopé



de 3 ans et demi de prison, ses 2 complices de 2 ans de prison assortis de 4 ans de mise à l'épreuve. Les forces de l'ordre ont également saisi 6 pattes d'ours malais (*Helarctos malayanus*, Annexe I) et 10 pattes de binturong (*Arctictis binturong*, Annexe III en Inde).

ENV, 3 novembre 2021.33

8 novembre 2021 District d'Uong Bi, Province de Quang Ninh, Vietnam



Un ours à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I) de 30 kg a été saisi dans les mains de trafiquants et placé dans un refuge. Trois arrestations.

People, 10 novembre 2021; ENV, 15 novembre 2021.³⁴


23 novembre 2021 Hanoï, Vietnam

Arrestation de 2 hommes qui trimbalaient 2 sacs remplis de 16 pattes d'ours. ENV, 23 novembre 2021.³⁵

11 décembre 2021 Province de Son La, Vietnam

Evacuation d'un ours à collier (*Ursus thibetanus*, Annexe I) d'une ferme à bile. ENV, 13 décembre 2021.³⁶

Décembre 2021 Province de Lai Chau, Vietnam



EUROPE

BIELORUSSIE

Octobre 2021 Voblast de Vitebsk, Biélorussie

Un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) a été tué d'une balle dans la poitrine par un chasseur. L'ours avait été surpris par une battue. Le tireur invoque la légitime défense.

Narodnya Naviny Vitsebska, 22 octobre 2021.³⁸

FINLANDE

20 août-31 octobre 2021 Ilomantsi et Kontiolahti, Région de Carélie du Nord, Finlande

La police enquête sur le braconnage de 2 oursons bruns (*Ursus arctos*, Annexe II) lors de la saison de la chasse. Seuls les ours âgés de plus d'un an peuvent être chassés.

Maaseudun Tulevaisuus, 6 novembre 2021.39

22 octobre 2021

Kihniö, Région du Pirkanmaa, Finlande Un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) brun mâle de 175 kg avec un piège profondément enfoncé dans une patte a été achevé par les autorités.



Ilta-Sanomat, 25 octobre 2021.40

FRANCE

EN FAMILLE / RECIDIVE 1^{er} septembre 2021 Blois, Département du Loir-et-Cher, France



Ce n'est pas la relaxe, mais c'est le soulagement pour le couple de dresseurs poursuivi pour actes de cruauté envers des animaux apprivoisés dont 4 ours bruns (*Ursus arctos*, Annexe II) manquant de place et de soins vétérinaires, un macaque de Gibraltar (*Macaca sylvanus*, Annexe I) manquant de tout et des perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) enfermés dans le noir.

Dany Bruneau, 65 ans, et Alexandre Poliakov, 56 ans, installés à Chauvigny-du-Perche, ont été seulement condamnés à une amende de 150 € (175 US\$) et pour le dernier à 4 mois de prison avec sursis.

Refuge de l'Arche, 12 mai 2021 : France 3 Centre-

Refuge de l'Arche, 12 mai 2021 ; France 3 Centre-Val de Loire, 13 mai 2021 ; 30 millions d'Amis, 2 septembre 2021.⁴¹

20 novembre 2021 Seix, Département de l'Ariège, France

Pendant une battue aux sangliers dans un territoire de montagne connu pour être parcouru par des ours bruns (*Ursus arctos*, Annexe II), un règlement de compte a éclaté entre un plantigrade femelle escorté de sa progéniture et un chasseur chevronné de 70 ans. Le chasseur a été blessé sans que son pronostic vital soit mis en danger et l'ourse est morte d'un ou de plusieurs coups de fusil. L'enquête est en cours pour savoir si c'est l'ourse qui a attaqué délibérément le chasseur ou le contraire ou si des circonstances très atténuantes peuvent être accordées à l'ourse qui aurait eu avant tout le réflexe de protéger ses 2 oursons désormais orphelins.

Ferus, 21 novembre 2021 ; France 3 Occitanie, 21 et 26 novembre 2021 ; Pays de l'Ours, 21 novembre 2021 ; Le Monde, 22 novembre 2021 ; Le Parisien, 22 novembre 2021 ; Actu Occitanie, 23 novembre 2021 ; La Dépêche du Midi, 23 novembre 2021.⁴²

GRECE

10 septembre 2021 Vrontero, Région de Macédoine-Occidentale, Grèce

Découverte de la carcasse d'une ourse brune (*Ursus arctos*, Annexe II) âgée de 6 ans tuée par arme à feu. La balle a traversé le dos et transpercé un poumon. ARCTUROS, 16 septembre 2021 ; Kathimerini, 17 septembre 2021.⁴³

POLOGNE

21 septembre 2021 Sulejówek, Voïvodie de Mazovie, Pologne



Une peau d'ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) saisie en mai 2020 a été remise au musée Józefa Piłsudskiego pour y être exposée. Elle avait été mise en vente sur un site de vente aux enchères par un homme de 28 ans résidant à Jarosław (voïvodie des Basses-Carpates).

Police polonaise, 22 juillet 2020 et 21 septembre 2021.44

ROUMANIE


4 septembre 2021

Entre Cazaci et Brates, Judet de Neamt, Roumanie

Les braconniers n'ont pris que la viande de l'ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) adulte. Ils n'ont pas pris la peine d'enterrer les restes, ils ont tout mis dans un sac qu'ils ont balancé sous un pont à la confluence des rivières Tarcau et Cheia, dans une réserve de chasse du village de Tarcau. C'est un villageois qui a fait la découverte et prévenu les autorités.

Playtech.ro, 8 septembre 2021.45

10 septembre 2021 Ceahlău, Judet de Neamt, Roumanie





pas signé de contrat avec une association locale de chasseurs concernant la prise en charge des frais de telles interventions et le ministère de l'Environnement refusait d'intervenir sans certitude que l'animal était en-dehors des limites de la commune. C'est finalement le responsable de l'association de chasse Lupul cenuşiu (Loup gris) qui a anesthésié l'ours et lui a rendu la liberté.

Ziarul Atitudinea de Neamt, 10 septembre 2021 ; Palytech.ro, 13 septembre 2021.⁴⁶

18 septembre 2021 Judet de Bacau, Roumanie




Anesthésie et libération par les agents de la garde nationale de l'Environnement d'un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) de 3 ans pris dans un piège.

Observatorul Prahovean, 19 septembre 2021.⁴⁷

27 septembre 2021 Popeni, Judet de Bacau, Roumanie

Un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) âgé d'un an et demi pris dans un piège a été secouru par les agents de la garde



Bacau.NET, 29 septembre 2021.48

1er octobre 2021

Hăngănești, Judet de Bacau, Roumanie Nouveau sauvetage d'un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) pris dans un piège, cette fois âgé de 5 ans.



Desteptarea, 1er octobre 2021.49

1^{er} novembre 2021

Andreiașu de Jos, Judet de Vrancea, Roumanie

Un ourson brun (*Ursus arctos*, Annexe II) piégé par un collet dans un arbre sur le terrain de chasse n°42 en a été délivré par des membres de l'Ajvps Vrancea Clubul Focsani, une association locale de chasseurs, aidés par un vétérinaire.

Ziarul de Vrancea, 4 novembre 2021.50

Mi-novembre 2021

Brosteni, Judet de Suceava, Roumanie Heureusement pour lui, il n'était pas loin du village et ses cris ont attiré l'attention.



Un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) de 300 kg était coincé par un piège dans un arbre où il avait été attiré par une carcasse de bétail placée à plusieurs mètres de haut. Les braconniers n'auraient plus eu qu'à l'abattre. Les agents forestiers l'ont anesthésié, extrait du piège et remis en liberté dans une autre zone de la forêt.

Monitorul de Suceava, 16 novembre 2021.⁵¹

Décembre 2021 Judet d'Arad, Roumanie

Suite à un article publié par le média Libertatea en mars 2021, la justice s'est penchée sur la détention d'ours bruns (*Ursus arctos*, Annexe II) par Gheorghe Cilan. L'homme a acheté un couple de 5 mois au zoo de Brasov en 1992, qui a eu 4 petits par la suite. Il est possible que son élevage soit illégal, et il est certain qu'il est maltraitant. Ses achats ayant eu lieu avant l'amendement de la loi actant l'interdiction de détenir des espèces protégées par les particuliers, il est impossible de les confisquer tant que l'enquête n'est pas finie, ce qui soulage les autorités. "Franchement, même nous, jusqu'à ce que nous rencontrions de tels cas, nous n'imaginions pas qu'il y avait des personnes ayant des espèces CITES dans leur jardin."

Libertatea, 2 décembre 2021.52

RUSSIE

Début septembre 2021 Bratsk, Oblast d'Irkoutsk, Russie

Un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) âgé d'un an et demi erre près de l'aéroport, dévalisant les poubelles et les ruches. Il



lui manque une patte avant. Il se l'est arrachée en essayant de se libérer d'un piège. Les habitants contactent le refuge K-9 basé à Irkoutsk, à 640 km. Spécialisé dans les chiens, il accueille aussi quelques animaux sauvages victimes de la cruauté humaine. Arrivés sur place, l'équipe du refuge a une mauvaise surprise. Les gardes forestiers disent qu'il est interdit de capturer l'ours sans permis. Ce n'est qu'après l'intervention de la vice-présidente de l'Assemblée législative de l'oblast, Larisa Egorova, en visite à Bratsk, qu'un permis leur est délivré. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'ours a été enfin capturé et déplacé. "Il s'agit avant tout d'une faute humaine et nous devons réparer ce qui peut l'être. Il n'aurait pas pu creuser une tanière pour l'hiver avec une seule patte. Il aurait commencé à attaquer des gens et aurait été abattu", déclare le directeur de K-9.

Moskovski Komsomolets Baikal, 3 septembre 2021.⁵³



8 septembre 2021 District de Kozulsky, Kraï de Krasnoïarsk, Russie Un homme de 47 ans avait tué de 2 coups



de feu un ours (Ursidae, Annexe I ou II) pris dans un de ses pièges. Il avait ensuite déposé la viande chez sa mère et vendu la peau et les pattes. Il avait gardé chez lui 5 litres de graisse en bouteille. L'homme est assigné à résidence dans l'attente de son procès.

Enisey TV, 9 septembre 2021.54

23 septembre 2021 et 11 février 2022 Tcheliabinsk, Oblast de Tcheliabinsk, Russie



L'ambiance est sombre au zoo. Deux ours l bruns (*Ursus arctos*, Annexe II) sont morts

empoisonnés à l'arsenic. Un sac contenant 7 kg de viande a été retrouvé non loin. Deux semaines plus tôt, l'un des ours présentait déjà des symptômes d'empoisonnement léger, et les jours précédents, des cerfs sika (*Cervus nippon*), des caribous (*Rangifer tarandus*) et des chevreuils (genre *Capreolus*) ont aussi été étrangement malades. Deux sont morts. La mairie n'exclut pas la possibilité que l'empoisonneur soit un des employés du zoo. Après quelques mois de calme, un nouvel incident a lieu le 11 février. Un lynx (*Lynx* spp., Annexe I ou II) de 8 mois a été dévoré par une panthère des neiges (*Panthera uncia*, Annexe I) après que la porte de son enclos ait été laissée ouverte. Certains murmurent qu'il ne s'agit peut-être pas d'un accident.

Znak, 24 septembre 2021; 31TV.RU, 14 février 2022.55

Octobre 2021 et février 2022 District de Kuraginsky, Kraï de Krasnoïarsk, Russie

Arrestation d'un homme âgé de 37 ans et saisie d'une peau d'ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) accrochée au mur de sa maison. Homme à tout faire chez un chasseur, il a reconnu avoir braconné l'ours sur le terrain de son patron en son absence. Seule la peau l'intéressait. Il comptait la revendre.

Il a été condamné en février 2022 à 6 mois de travaux d'intérêt général avec sursis avec déduction de 5% de ses revenus au profit de l'Etat. Il doit également rembourser des dommages de 180.000 roubles (2315 US\$).

Newslab, 2 décembre 2021 ; Khakasia Online Magazine, 18 février 2022.⁵⁶

Octobre 2021 Barnaoul, Kraï de l'Altaï, Russie

Découverte de 2 ours bruns (*Ursus arctos*, Annexe II) âgés de 3 et 4 ans enfermés depuis 2 semaines dans des cages minuscules dans une station de lavage de voitures. Ils appartiendraient à un cirque. Rosprirodnadzor (le service fédéral de surveillance des ressources naturelles) va inspecter les lieux et exige des explications de la part du propriétaire.

Moskovski Komsomolets Altai, 25 octobre 2021.⁵⁷

20 octobre 2021 District d'Uvatsky, Oblast de Tioumen, Russie

Trois amis sont attaqués par un ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) alors qu'ils pêchent. L'un est tué, le 2ème, le boxeur llya Dmitrevich Medvedev (23 ans), tue l'ours avec un couteau pour se défendre et est blessé, le 3ème parvient à emmener Medvedev à l'hôpital. Il ne faut pas longtemps pour qu'une autre version des faits soit évoquée par un ancien responsable du département de la chasse dans le district. "Il y avait de nombreuses douilles à côté de la tanière de l'ours. Quand on pêche, on est sur la rivière. Si on descend du bateau dans une aire protégée avec une arme, c'est du braconnage."

Radio Komsomolskaya Pravda, 20 et 21 octobre 2021.⁵⁸

20 octobre 2021

District de Bayandayevsky, Oblast d'Irkoutsk, Russie

Deux responsables locaux de Pribaikallesproekt, une branche de Roslesinforg, l'Agence de gestion des forêts, sont surpris dans une voiture de fonction avec des peaux, des pattes et de la graisse d'ours brun (Ursus arctos, Annexe II). Le lot aurait soi-disant été trouvé en forêt. Mais les hommes se sont filmés avec un téléphone en train de tuer une ourse et ses 3 oursons endormis dans leur tanière. Ils s'étaient introduits dans la forêt sous le couvert d'une mission officielle avec 7 complices dont 2 ont été identifiés. L'analyse de leurs téléphones révèle également des échanges réguliers avec des responsables de grands restaurants de Moscou, notamment avec Emin Agalarov et Grigory Leps, fondateurs du restaurant "Lesnoy", et avec Rustam Tangirov, le chef cuisinier. La viande d'ours était envoyée à Moscou par avion. Une douzaine de restaurants seraient impliqués dans ce trafic. Les pattes, la graisse et les autres parties étaient envoyées en Chine.



Les médias notent que le dossier semble être passé aux oubliettes. Et pour cause, l'enquête interne de Pribaikallesproekt a conclu à l'innocence des 2 hommes et accrédite la thèse que la voiture se dirigeait vers une décharge pour se débarrasser des peaux, des pattes et de la graisse d'ours trouvées dans la forêt. Ils ont tout de même été licenciés. Ministère de l'Intérieur, 25 novembre 2021 ; RU-Criminal, 29 janvier 2022 ; NEWS.ru, 31 janvier 2022 ; Nakanune.RU, 1er février 2022 ; Novaïa Gazeta, 2 février 2022.⁵⁹

22 octobre 2021 Belyashi, République de l'Altaï, Russie


Arrestation d'un homme âgé de 34 ans. Il est soupçonné d'avoir abattu un ours (Ursidae, Annexe I ou II) en représailles après la mort de 2 chevaux. Une vengeance qui n'était pas tout à fait désintéressée, puisqu'il comptait le vendre. News of Gorny Altai, 22 octobre 2021.⁶⁰

Début novembre 2021 Oblast de Moscou, Russie

Depuis 2018, il est interdit d'utiliser des animaux sauvages pour entraîner les chiens de chasse. Mais des témoignages avec vidéos à l'appui prouvent que la pratique est toujours d'actualité autour de Moscou. Il y aurait au moins 18 centres de dressage illégaux, dont certains utilisent des ours bruns (*Ursus arctos*, Annexe II).

PETA, 2 novembre 2021.61

Novembre 2021 District de Dzerzhinsky et Kalouga, Oblast de Kalouga, Russie



- Condamnation du propriétaire du centre de dressage à une amende de 5000 roubles (70 US\$). Glas Naroda, 20 novembre 2021 RIA Novosti, 26 novembre 2021. 62 et 63

SUEDE

20 septembre 2021 Pauträsk, Comté de Västerbotten, Suède

Suite à une information, les policiers ont découvert des restes de fourrure d'ours brun (*Ursus arctos*, Annexe II) et des traces de sang. Aucune chasse légale n'ayant eu lieu dans le secteur, un acte de braconnage est suspecté.

Sveriges Television, 22 septembre 2021.64

GAZELLES, ANTILOPES, CHEVRES SAUVAGES, CAPRICORNES, GUIBS, MARKHORS ...



Antilope cervicapre (Antilope cervicapra). Photo Yuwaraj Gurjar

AFRIQUE

SENEGAL

19 décembre 2021 Keur Ayib, Région de Kaolack, Sénégal. Frontière avec la Gambie.

Un trafiquant avec un très jeune guib harnaché (*Tragelaphus scriptus*) caché dans un colis en carton a été arrêté. Il a un long passif de trafiquant de perroquets et de mammifères en compagnie d'Abdourahamane Sidibe arrêté en 2017 pour trafic de chimpanzés et de lamantins.

EAGLE, 21 décembre 2021 ; Sen 360.sn, 22 décembre 2021.¹



ZAMBIE

Fin septembre 2021 Muwele, Province de Muchinga, Zambie

Des violences ont éclaté lorsque des policiers ont tenté d'arrêter 2 hommes pour avoir vendu illégalement de la viande de cobe lechwe (*Kobus leche*, Annexe II). Alors que la police appréhendait un suspect, d'autres membres de la communauté sont intervenus pour le protéger et récupérer la viande. Ils ont détruit 3 voitures officielles. Les policiers ont tiré des coups de semonce, en vain, et 13 personnes ont été légèrement blessées. Cinq suspects, 4 hommes et une femme, ont été arrêtés. Department of National Parks & Wildlife, 1er octobre 2021.²

AMERIQUE

CANADA

Septembre 2021 District régional de Peace River, Province de la Colombie-Britannique, Canada

Braconnage de 7 mouflons d'Amérique juvéniles (*Ovis canadensis*, Annexe II au Mexique). La disparition des juvéniles a un impact important sur les populations de mouflons.

My Prince George Now, 18 septembre 2021.³

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

22 novembre et 7 décembre 2021 Montagnes des Highlands, Comté de Madison, et Virginia City, Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique



Harold Horine, 45 ans, a été condamné à une amende de 5245 US\$ et a vu ses privilèges de chasse, de pêche et de piégeage suspendus pendant 2 ans pour avoir braconné un mouflon d'Amérique (Ovis canadensis, Annexe II au Mexique). Il a laissé la viande se perdre et a affirmé avoir confondu le mouflon avec un élan.

For The Win, 22 décembre 2021.4

8 décembre 2021 Albuquerque, Etat du Nouveau-Mexique, Etats-Unis d'Amérique



Carlos Ortiz, 28 ans, a été condamné à un an et demi de mise à l'épreuve et

à une amende de 7600 US\$ pour avoir guidé un client dans une partie de braconnage de mouflons d'Amérique (*Ovis canadensis*, Annexe II au Mexique) en août 2020. Ortiz était employé de Reaper Backcountry Outfitters, il n'était pas autorisé à exercer la profession de guide dans la Carson National Forest.

US Department of Justice, 9 décembre 2021.5

(ASIE)

ARABIE SAOUDITE

Début septembre 2021 Province d'Al Qasim, Arabie Saoudite

La police découvre dans le véhicule en panne 2 gazelles à goitre (*Gazella subgutturosa*) mortes. Le braconnier a été arrêté après une tentative de fuite. Il risque une amende de 100.000 rials soit 26.700 US\$ pour la détention et l'usage d'une arme prohibée et 25.000 rials soit 6670 US\$ pour chacun des animaux braconnés.

Les gazelles à goitre vivent dans les habitats semiarides et désertiques. L'aire de répartition diminue d'année en année. Elles sont encore présentes dans la péninsule arabique, en Iran, en Turquie, dans 2 pays d'Asie centrale et dans le désert de Gobi. Leurs cornes qui mesurent 25 à 45 cm de long sont la source de ses malheurs. Les trophées des mâles sont très recherchés. L'espèce est inscrite à l'Annexe II de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et à l'Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

Ajel, 10 septembre 2021.6

CHINE

Octobre 2021

District de Fangcheng, Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine



Deux hommes sont inculpés de contrebande de produits fauniques issus d'espèces protégées. Fin mai de cette année 2021, le premier avait été surpris en flagrant délit de transport de cornes et de quelques bracelets que des Vietnamiens avaient transportés par voie fluviale clandestine dans le district. Le domicile du 2ème avait été perquisitionné après les aveux du premier. En tout, 146 cornes de saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II) avaient été saisies, d'une valeur de 2,92 millions de yuans soit 451.000 US\$ et 3090 US\$ par corne ainsi que 6 bracelets en corne de rhinocéros d'un poids total de 195 grammes et d'une valeur de 48.785 yuans soit 7540 US\$ (soit 1256 US\$/bracelet). CVC Knowledge, 11 mai 2021.7

Novembre 2021 Préfecture de Qingdao, Province du Shandong, Chine

Saisie dans 2 colis entrants de 3 paires de cornes d'antilope saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II) montées sur crâne et d'un couteau dont le manche est en corne. Les trophées et le couteau étaient au milieu de pulls et de pantalons en toile de jean.

Douanes chinoises, 29 et 30 novembre 2021.8

CHYPRE

4 octobre 2021 Kampos, District de Nicosie, Chypre

Cinq hommes, âgés de 21 à 51 ans, ont été arrêtés pour avoir braconné 2 mouflons de Chypre (*Ovis gmelini*, Annexe I). Suite à un signalement, la police a trouvé les 2 mouflons décapités dans des sacs en plastique dans l'un des véhicules des suspects. Cyprus Mail, 5 et 8 octobre 2021.9

INDE

Nuit du 10 au 11 septembre 2021 Bhikhodai Jooni, District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan, Inde

Une gazelle de l'Inde (*Gazella bennettii*, Annexe III au Pakistan) a été tuée par balle. Les suspects n'ont pas encore été identifiés.

The Times of India, 12 septembre 2021.10

18 septembre 2021 Forêt de Kadbanwadi, District de Pune, Etat du Maharashtra, Inde

Deux gazelles de l'Inde (*Gazella bennettii*, Annexe III au Pakistan) ont été braconnées. Plusieurs villageois ont vu et filmé 3 hommes en train de les viser avec un fusil à air comprimé depuis leur voiture. Hindustan Times, 20 septembre 2021.¹¹

4 octobre 2021

District de Gadag, Etat du Karnataka, Inde

La police a interrogé 3 individus transportant de grandes quantités de viande. Ils ont reconnu qu'ils avaient tué des antilopes cervicapres (*Antilope cervicapra*, Annexe III au Pakistan) et qu'ils étaient en route pour vendre la viande 300 à 400 roupies le kilo (4 à 5,3 US\$/kg).

The Times of India, 6 octobre 2021.12

17 octobre 2021

Phalsoond, District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan, Inde

Beerma Ram a été arrêté. Il était en fuite depuis 7 mois. Il aurait tué plus de 1000 gazelles de l'Inde (*Gazella bennettii*, Annexe III au Pakistan) au cours des 18 dernières années.

The Times of India, 20 octobre 2021.13

27 octobre 2021

Mallabad, District de Kalaburagi, Etat du Karnataka, Inde

Trois hommes d'affaires d'Hyderabad et 2 de Chandapur ont été arrêtés pour avoir abattu une antilope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III au Pakistan). Ils ont été identifiés comme étant Wasif Hassan (52 ans), Peer Ahmed (21 ans), Ali Hussain (42 ans), Hanumanth Helawar et Venkatesh Helawar.

The Hindu, 29 octobre 2021; The Times of India, 30 octobre 2021.¹⁴

EN FAMILLE

Fin novembre 2021

Delhi, Territoire de la Capitale nationale de Delhi, Inde

Cinq hommes du Cachemire ont été arrêtés en possession de 13 châles en shahtoosh ou laine d'antilope du Tibet (*Pantholops hodgsonii*, Annexe I). Mohd Yaseen Wani, son fils Mohd Imtiaz, Asif Hussain, Gowhar et Ashraf Mir ont tous plaidé coupable. Wani et son fils commercialisaient les châles dans leur boutique de tapis dans la galerie commerciale de l'hôtel Marriott de Saket.

The Indian Express, 24 novembre 2021.¹⁵

3 décembre 2021 Kalatalav, District de Bhavnagar, Etat du Gujarat, Inde

Budha Vegad, agriculteur, et Javedkhan Pathan, chauffeur, ont été arrêtés pour avoir piégé une antilope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III au Népal et au Pakistan) dans un filet et l'avoir dépecée. Trois autres suspects auraient pris la fuite.

The Indian Express, 6 décembre 2021.16

Début décembre 2021

Jambhalewadi, District de Satara, Etat du Maharashtra, Inde

Nathu Sakharam Karanjkar, un habitant de Jambhalewadi, et Rajkumar Maruti Indalkar, un habitant de Kalambe, ont été arrêtés alors qu'ils transportaient une antilope à quatre cornes (*Tetracerus quadricornis*, Annexe III au Népal) blessée. The Times of India, 8 décembre 2021.¹⁷

29 décembre 2021

Bengaluru, District de Bengaluru-urbain, Etat du Karnataka, Inde

Lokesh Narayanappa et Yarriswamy ont été arrêtés en possession de 2 peaux et 4 cornes d'antilopes cervicapres (*Antilope cervicapra*, Annexe III au Pakistan et au Népal) près du marché de Sarakki. Country and Politics, 31 décembre 2021.¹⁸

IRAN

Septembre 2021

Famenin, Province d'Hamadan, Iran

La viande de 2 mouflons de Chypre (*Ovis gmelini*, Annexe I pour les populations de Chypre) est saisie dans un congélateur et 150 munitions, l'arme à feu et des ustensiles de chasse sont trouvés ailleurs dans la maison. Où sont les têtes et les cornes ? Irib News Agency, 13 septembre 2021.¹⁹

Novembre 2021 Bafq, Province de Yazd, Iran

Les bêtes sauvages s'approchent des villes et des villages pour s'abreuver et la chèvre sauvage (*Ovis vignei*, Annexe I ou *Ovis gmelini*, Annexe I pour les populations de Chypre) a été abattue dans les collines par un braconnier accompagné de toute sa famille. Pour déjouer les gardes, ils faisaient semblant de partir en pique-nique. Irib News Agency, 14 novembre 2021.²⁰

Novembre 2021 Tabas, Province du Khorasan méridional, Iran



Saisie d'un trophée, d'os, de la viande d'un urial (*Ovis vignei*, Annexe I) et des armes qui l'ont tué lui et bien d'autres.

Irib News Agency, 30 novembre 2021.21

KAZAKHSTAN

Début septembre 2021 Oblys de Kyzylorda, Kazakhstan

La police ne sait plus où donner de la tête. Elle fait la chasse aux banquets de mariage qui défient les mesures de confinement Covid, elle intercepte des voitures pleines de poissons braconnés et au kilomètre 13 de la route de Kumkol, elle bloque un pick-up et saisit 6 carcasses d'antilope saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II).

Khabar 24, 2 septembre 2021.²²

Mi-septembre 2021 Oblys d'Aktioubé, Kazakhstan

Condamnation à 5 ans de prison pour braconnage d'antilopes saïgas (*Saiga tatarica*, Annexe II) et commercialisation des cornes. L'homme âgé de 31 ans les vendait 60 à 80.000 tenges soit 140 à 190 US\$ l'unité. Gazeta Diapazon, 15 septembre 2021.²³

18 octobre 2021 Zharkamys et Karazhar, Oblys d'Aktioubé, Kazakhstan

-Saisie de 5 kg de viande de saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II) et d'une moto Ural sans plaques d'immatriculation qui servait à poursuivre dans les steppes les antilopes affolées.

- Saisie de 4 sacs de 10 kg de viande de saïga, d'armes à feu et de 104 munitions. Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan, 22 octobre 2021.²⁴

26 octobre 2021 Zhideli, Oblys du Turkestan, Kazakhstan

Du Kazakhstan à l'Arabie saoudite, les gazelles à goitre (*Gazella subgutturosa*) se font descendre. Arrestation d'un braconnier par la police et les agents d'Okhotzooprom, le comité pour la protection des animaux du Kazakhstan. KTK, 26 octobre 2021.²⁵

OPERATION BRACONNIER 28 octobre 2021

District de Jangueldy, Oblys de Kostanaï, Kazakhstan

- Saisie des carcasses de 2 saïgas (Saiga tatarica, Annexe II) dépecées. Arrestation de l'homme de 45 ans qui lui aussi parcourait les steppes en moto pour les chasser. De la viande et des cornes ont aussi été retrouvées.
- Saisie de 2 carcasses de saïga chez un homme de 29 ans qui, lui, utilisait sa voiture tout terrain pour ses parties de chasse.

Kazinform, 30 octobre 2021 ; Gazeta Diapazon, 2 novembre 2021.²⁶

3 novembre 2021 District de Saryaghash, Oblys du Turkestan, Kazakhstan

Condamnation à un an de "restriction de liberté" d'un homme qui vendait des cornes de saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II) et chez qui 150 cornes avaient été saisies. Kazinform, 3 novembre 2021.²⁷



Janvier-novembre 2021 Kazakhstan

Entre le début de l'année 2021 et la fin du mois de novembre, 4235 cornes et 141 carcasses d'antilope saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II) ont été saisies selon les comptes du ministère de l'Ecologie, de la géologie et des ressources naturelles.

Kazinform, 6 octobre 2021 ; Azattyq Rýhy, 29 novembre 2021.²⁸

Début décembre 2021 Réserve d'Altyn Dala, Oblys d Kostanaï, Kazakhstan



Condamnation à 7 ans de prison pour avoir tenté de mettre sur le marché 96 cornes de saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II). L'homme était garde de la réserve. Pendant la grande épizootie de 2015 (cf. "A la Trace" n°16 p. 93), il avait scié les cornes sur les cadavres, les avait enterrées et puis les avait déterrées 6ans plus tard pour les vendre à grand profit. Le forban doit de surcroît s'acquitter de 140 millions de tenges à titre de dommages écologiques soit 325.000 US\$.

Astana TV, 2 décembre 2021 ; Khabar 24, 19 janvier 2022.²⁹

Début décembre 2021 Oblys d'Atyraou, Kazakhstan



Depuis le début de l'année 2021, 7 carcasses et 750 cornes de saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II) ont été saisies,

6 braconniers condamnés et les dommages écologiques ont été estimés à 1,656 milliard de tenges soit 3,5 millions d'US\$. Les dommages pour un saïga mâle cornu sont estimés à 500 MCI (Minimum Calculation Index, soit 3390 US\$) et pour une femelle ou un juvénile à 350 MCI (soit 2370 US\$).

ATPress.kz, 3 décembre 2021.30

Décembre 2021 Oblys de Kyzylorda, Kazakhstan

Il y a 2 catégories principales de braconniers de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) au Kazakhstan.

- Les bergers et les ouvriers agricoles qui ont des revenus mensuels de 40 à 60.000 tenges soit 100 à 140 US\$. Ils sont des braconniers et des vendeurs occasionnels et opportunistes.
- Les pros armés d'engins tout-terrain et d'armes automatiques. Ils ont les clés pour exporter vers la Chine ou la Russie des cargaisons importantes. Ils sont cruels et prêts à tout.

Le 13 juillet 2019, 2 gardes-chasse ont été victimes d'un traquenard et Erlan Nurgaliyev a été battu à mort. Petr Nitsyk a survécu. Trois des 7 assaillants ont été condamnés à des peines de prison à vie, les 4 autres à 6 ans de prison.

Le 23 juillet 2019, 2 rangers ont pris en chasse un 4x4 de braconniers et Kanych Nourtazinov est mort de plusieurs coups de feu avant même d'arriver à l'hôpital (cf. "A la Trace" n°26 p. 5). Quelques responsables haut placés de la lutte contre le braconnage ont alors souhaité que des méthodes aussi radicales que le "shoot to kill" à l'égard des braconniers de saïgas soient autorisées comme dans certains pays d'Afrique australe à l'égard des braconniers d'éléphants et de rhinocéros. Sur VKontakte et d'autres sites Internet destinés à tous ceux qui pratiquent la langue russe dans les ancienne républiques soviétiques (Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ukraine et Biélorussie) les annonces de vente ou d'achat de cornes de saïga sont courantes. Certaines photos montrent des cornes fraîches sanquinolentes à la base. Les prix qui s'affichent en Ukraine tournent autour de 20 à 400 US\$ pour une paire de cornes selon l'état, le poids et la longueur (une corne pèse entre 95 et 172,5 grammes). L'espèce est éteinte en Ukraine et les cornes proviennent de Russie où survivent moins de 5000 saïgas et du Kazakhstan. Protégée mais pas trop, la saïga est en Annexe II de la CITES et le commerce légal international de ses cornes reste curieusement possible alors que tous les feux dans tous les habitats de l'espèce sont au rouge. Hong Kong a importé de Singapour 3,14 tonnes de cornes originaires du Kazakhstan en 2019 et 1 tonne de cornes originaires de Russie en 2020. La Chine a importé d'Ukraine 1,5 tonne de cornes en 2019 et l'origine de ce stock est inconnue.

DKNews, 15 décembre 2021; Species Impact Victim Statements (SVIS), 4 janvier 2022.31

13 décembre 2021

District de Chet, Oblvs de Karaganda, Kazakhstan

Interception sur la route entre l'oblys d'Almaty et l'oblast de Sverdlovsk en Russie d'un véhicule transportant 15 sacs de viande de saïga (Saiga tatarica, Annexe II). Le chauffeur originaire d'Astana était armé.

Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan, 20 décembre 2021.32

KIRGHIZISTAN

Fin décembre 2021 District d'Ak-Talaa, Province de Naryn, Kirghizistan

Opération conjointe du ministère des Ressources naturelles et de l'Ecologie et de l'ONG Nature and Biodiversity Conservation Union Kirghizistan. Plusieurs braconniers ont été arrêtés. Dans leur voiture, il y avait 3 fusils et un ibex de Sibérie (Capra sibirica, Annexe III au Pakistan) dépecé. Kloop, 27 décembre 2021.33

OUZBEKISTAN

12 décembre 2021

District de Taxtako'pir, République du Karakalpakistan, Ouzbékistan

Les hommes se sont enfuis en apercevant les inspecteurs du Comité pour l'écologie et la protection de l'environnement. A côté de leur voiture abandonnée, il y avait un couteau, une hache, une balle, des ustensiles pour dépecer, 14 carcasses de gazelle à goitre (Gazella subgutturosa) et 5 lapins. Après une rapide enquête, les 4 braconniers ont été arrêtés à leurs domiciles, dans les districts de Qorao'zak et de Taxtako'pir. Les dommages écologiques sont estimés à 190,5 millions de soums soit 18.000 US\$.

Fergana, 14 décembre 2021.34

PAKISTAN

Début octobre 2021 Chitral, Province du Khyber Pakhtunkhwa, **Pakistan**

Said Akbar, Saidur Rahman et Ejaz Ahmed ont été condamnés à 6 mois d'"emprisonnement rigoureux" et à une amende de 100.000 roupies (590 US\$) pour avoir braconné un markhor (Capra falconeri, Annexe I) il y a 3 ans. Les permis de chasse au markhor sont vendus autour de 15 millions de roupies (88.000 US\$).

Dawn, 8 octobre 2021.35

Octobre 2021 Province du Balouchistan, Pakistan

Le gouvernement fédéral a imposé au Balouchistan de suspendre pour l'année 2021-2022 la chasse aux urials et aux ibex. Il y avait des trafics d'influence dans l'attribution des 25 permis de chasse pour chacune des espèces et certains caprins abattus n'avaient pas des cornes respectant la longueur minimale.

Dawn, 8 et 22 octobre 2021.36

4 novembre 2021

Province du Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

"La cote du markhor [Capra falconeri, Annexe I] mort et de ses longues cornes en spirale n'en finit pas de grimper", disait "A la Trace" dans son numéro 28, p. 120. L'ascension se confirme en 2021. La vente aux enchères des permis de chasser un spécimen dans la réserve Toshi-I, district de Chitral, a atteint 160.250 US\$ pour la campagne de chasse de novembre 2021 à mars 2022. Il a été attribué à Mehran Safari tandis que Shikar Safari emportait un permis pour 155.100 US\$ dans la réserve Toshi-II, un autre pour 125.100 US\$ autour de Gehrait et un autre pour 135.150 US\$ autour de Keigah dans le district du Kohistan. Les 4 permis atteignent 597.200 US\$ contre 502.500 US\$ l'année précédente.

Dawn, 5 novembre 2021.37

25 novembre 2021

Shishkat, Territoire du Gilgit-Baltistan, Pakistan

Les autorités ont arrêté Sharifuddin et Naseeruddin pour avoir braconné un ibex de Sibérie (*Capra sibirica*, Annexe III) femelle.

Dawn, 27 novembre 2021.38

4 décembre 2021 Shimshal, Parc National de Khunjerab et Misgar, Territoire du Gilgit-Baltistan, Pakistan



C'est légal! M. Waleed, un résident de Lahore, et 2 étrangers ont chassé 2 ibex de Sibérie (*Capra sibirica*, Annexe III) et un grand bharal (*Pseudois nayaur*, Annexe III) dans le cadre du programme de chasse au trophée du territoire. Waleed a chassé un grand bharal avec des cornes de 71 cm après avoir acheté un permis pour 6600 US\$. L'un des étrangers, un citoyen espagnol, a chassé un ibex de Sibérie avec des cornes de 116,8 cm après avoir acheté un permis pour 8000 US\$, et l'autre, dont l'origine est inconnue, a chassé un ibex avec des cornes de 121,9 cm après avoir payé 6200 US\$. Dawn, 6 décembre 2021.³⁹

Décembre 2021 District du Bas Chitral, Province du Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

C'est légal ! Aleksander Egrov, un ressortissant russe, a chassé un markhor (*Capra falconeri*, Annexe l) de 8 ans avec des cornes de 91 cm. Dawn, 23 décembre 2021.⁴⁰



TURQUIE

22 octobre 2021 District de Kemah, Province d'Erzincan, Turquie

Un type qui s'exposait sur les réseaux sociaux avec les dépouilles de 2 chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) braconnées dans les montagnes a été identifié, arrêté et condamné à des amendes administratives et à des dommages compensatoires. Hurriyet.com.tr, 22 octobre 2021.⁴¹

Octobre 2021 District d'İliç, Province d'Erzincan, Turquie

Deux types qui avaient la réputation de braconner les chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) dans les montagnes ont été pris en flagrant délit de transport d'une carcasse et ont été condamnés chacun de leur côté à une amende de 63.432 lires soit 7165 US\$.

Cumhuriyet, 31 octobre 2021.42

Début novembre 2021 District de Gülnar, Province de Mersin, Turquie

Deux chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) mortes âgées de 3 à 4 ans étaient dans le sac à dos d'un braconnier porteur d'un fusil semi-automatique dont il n'était pas le titulaire. Il doit payer une amende de 122.224 lires soit 12.715 US\$. Cumhuriyet, 5 novembre 2021.⁴³

Début novembre 2021 District d'Uludere, Province de Şırnak, Turquie

Amendes de 185.000 lires (19.330 US\$) pour 2 braconniers qui s'étaient offerts à l'aide de 2 Kalachnikov 2 chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan). Hurriyet.com.tr, 10 novembre 2021.⁴⁴

Novembre 2021

Darende, Province de Malatya, Turquie

Alertés par des nombreux "on dit" sur un braconnage en cours, les gendarmes et les gardes-faune ont fondu sur le lieu-dit



Peteklik et pris sur le fait 4 hommes qui venaient de tuer dans les rochers escarpés une chèvre sauvage (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) et son chevreau. Il leur a été infligé une amende de 127.526 lires soit 13.270 US\$.

Gazete Duvar, 22 novembre 2021.45

Novembre 2021 Province d'Erzincan, Turquie

Le survol des montagnes par le drone a abouti au repérage et à la destruction de 18 "güme", des chalets en bois, en pierre ou en béton, couverts de tôles, d'une vingtaine d'années qui servaient de refuge et de point d'attache à une congrégation de braconniers de chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) pas très loin de la mer Noire.

Gün Haber (avec DHA), 26 novembre 2021.46





Début décembre 2021 Hırmanlı, Province de Mersin, Turquie

Cette fois, c'est au bord de la Méditerranée que 2 hommes ont été pris en flagrant délit de braconnage de 2 chèvres sauvages (Capra hircus aegagrus, Annexe III au Pakistan).

NTV, 6 décembre 2021.47

Décembre 2021 District de Çemişgezek, Province de Tunceli, Turquie



Deux arrestations. Saisie de 2 chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) mortellement braconnées. Anadolu Agency, 9 décembre 2021.⁴⁸

Décembre 2021 District de Mazgirt, Province de Tunceli, Turquie



Un groupe d'Espagnols est venu chasser des chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan), une pratique récemment interdite dans la province. "Nous avons essayé de leur expliquer que les chèvres de montagne sont importantes et sacrées pour nous. Ils ont dit qu'ils feraient preuve de sensibilité. Nous ne voulons pas de sensibilité, nous voulons qu'ils abandonnent complètement l'idée de chasser" a déclaré Hasan Şen, porte-parole du Conseil de conservation de Munzur. Mais les espagnols en ont tué au moins 2.

Hürriyet Daily News, 10 décembre 2021.49

Décembre 2021 District de Nurhak, Province de Kahramanmaras, Turquie



G.A. et T.Y. venaient de tuer 2 chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) et commençaient à les dépecer quand ils ont été surpris par une patrouille de la DKMP, la direction de la nature et des parcs nationaux. Les délinquants se pensaient inaudibles, invisibles et introuvables dans les montagnes. Habertürk (avec IHA), 10 décembre 2021.⁵⁰

28 décembre 2021 Bağlar, Province d'Erzincan, Turquie

C'est peut-être le dernier braconnage de l'année, une année horrible pour les chèvres sauvages (*Capra hircus aegagrus*, Annexe III au Pakistan) qui dans cette 2ème année Covid ont été braconnées pour la viande de montagne et la valeur des cornes et des peaux.

Habertürk (avec IHA), 28 décembre 2021.51

VIETNAM

EN FAMILLE 29 novembre 2021 Ha Tinh, Province de Ha Tinh, Vietnam



Cao Minh Luan, Le Trong Tuong, Tran Cong sont assignés à résidence. Tran

Cong Hung est derrière les barreaux. En 2017, il avait déjà été condamné à 15 mois de prison pour un délit faunique. Ils sont tous les 4 impliqués dans la capture par piège d'un capricorne de Sumatra (Capricornis sumatraensis, Annexe I), dans le transport de l'animal vivant et dans sa commercialisation mort ou vif.

Bao Tin tuc - TTXVN, 6 décembre 2021; ENV, 11 décembre 2021.52

EUROPE

RUSSIE

Mi-novembre 2021 Kedrovy, Oblast de Tomsk, Russie

A la demande du procureur, l'accès aux sites Internet qui permettent la mise en vente des cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) est désormais restreint. Babr24 rappelle que le WWF a encouragé la chasse aux saïgas en qualifiant leurs cornes d'alternatives aux prétendues vertus curatives des cornes de rhinocéros.

Babr24, 19 novembre 2021.53

Mi-novembre 2021 Ville fédérale de Moscou, Russie

Le vendeur de cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) via les sites et petites annonces gratuites a fui la république de Kalmoukie et s'est réfugié à Moscou distante de 1400 km où il a été arrêté. Il risque 5 ans de prison. Le journal en ligne Obzor rappelle que selon les experts, la situation de la saïga à l'heure actuelle est comparable à l'extermination des bisons au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique au 19ème siècle.

Obzor, 21 novembre 2021.54

Début décembre 2021 Veliky Novgorod, Oblast de Novgorod, Russie

A la demande du procureur, 6 sites Internet contenant des informations sur la vente de cornes d'antilope saïga (Saiga tatarica, Annexe II) sont bloqués ou restreints d'accès.

53 News, 8 décembre 2021.55

24 décembre 2021 Volgograd, Oblast de Volgograd, Russie




La police interpellée par une offre de vente de cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) via l'Internet a monté une embuscade au vendeur qui prétendait dans son message les avoir trouvées à l'occasion du débarras de son grenier. Un policier sous couverture a joué l'intéressé. Les cornes ont été saisies et le brocanteur a été condamné à un an de prison avec sursis.

Argoumenty i Fakty (AIF), 24 décembre 2021; Moskovski Komsomolets Volgograd, 24 décembre 2021.56

econnue d'utilité publique





GIRAFES

Giraffa camelopardalis, Annexe II

AFRIQUE

KENYA

15 et 16 septembre 2021 Parc National de Meru, Comté de Meru, Kenya

Ça allait de mal en pis. La patte avant droite était entravée par un cercle métallique au niveau du boulet et la girafe mâle se traînait. Le piège a été retiré et la plaie soignée. Pronostic favorable.

SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.1



17 septembre 2021 Kiboko, Parc National de Chyulu Hills, Comté de Makueni, Kenya

Une flèche était fichée sur son dos. Pendant l'anesthésie elle a été retirée et la plaie a été soignée. Pronostic favorable.

SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.²

24 septembre 2021 Naivasha, Comté de Nakuru, Kenya

L'alerte a été lancée par Richard Hartley. La traque et le sauvetage ont été assurés par le personnel de la réserve privée de



Kongoni Valley. La patte arrière gauche était blessée par un piège. Pronostic favorable.

SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.³


3, 14 et 17 octobre 2021 Mgeno Ranch, Comté de Taita-Taveta, Kenya

Sauvetage de 3 girafes mâles. Sous la menace d'un étranglement par des collets métalliques, elles ont été anesthésiées. Les rangers ont contrôlé leur effondrement avec des cordes pour éviter des fractures de la colonne vertébrale. Le Mgeno Ranch est infesté par les pièges des trafiquants de viande de brousse. Les pronostics sont favorables. Un renforcement de la sécurité et une campagne systématique de détection et de retrait des pièges s'impose.

Le Mgeno Ranch est l'un des 37 ranchs du comté de Taita-Taveta. Il couvre une superficie de 21,5 hectares. SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021.⁴



8 et 22 octobre 2021 Triangle de Mara, Comté de Narok, Kenya



- La patte arrière gauche du girafon était empêtrée dans un nœud coulant métallique. Les blessures étaient superficielles. L'alerte a été donnée à temps par les rangers. Pronostic favorable.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.5

31 octobre 2021 Naisurua Conservancy, Comté de Makueni, Kenya



Anesthésie. Effondrement contrôlé. Examen. Pince coupante pour ôter les collets autour du cou et des sabots avant. La mobilité de la girafe mâle était entravée. Il était à la merci des prédateurs. Pronostic favorable. SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, octobre

2021.6


22 décembre 2021

El Karama, Comté de Laikipia, Kenya

Le fil du piège était enroulé au-dessus du boulet arrière droit. Anesthésie. Chute sous contrôle des rangers. Bandeau sur

les yeux pour éviter les brûlures de la cornée. La girafe s'est prestement redressée dans les temps attendus. Pronostic favorable.

SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.7



OUGANDA

Septembre 2021 Parc National de Murchison Falls, Régions Nord et Ouest, Ouganda

L'UWA (Uganda Wildlife Authority) et la Giraffe Conservation Foundation revendiquent pour les mois de septembre, octobre et novembre le sauvetage de 52 girafes de Nubie (*Giraffa camelopardalis camelopardalis*) empêtrées dans des pièges métalliques.

L'UWA et la Giraffe Conservation Foundation, prenant en compte les dernières analyses génétiques, considèrent que les girafes de Nubie constituent une seule sous-espèce avec les girafes de Rotschild (*Giraffa camelopardalis rothschildi*). Selon eux, l'Ouganda héberge plus de la moitié de la population sauvage, 1575 spécimens, majoritairement dans le parc de Murchison Falls. Les autres se trouvent en Ethiopie, au Soudan du Sud et au Kenya. Les girafes de Nubie ont de grandes taches rectangulaires et plus foncées que celles des autres sous-espèces. Il n'y a pas de marques sur le bas des pattes.

Giraffe Conservation Foundation, 10 novembre et 5 décembre 2021.8

ZIMBABWE

30 septembre 2021
Parc National des Chutes Victoria,
Province du Matabeleland
Septentrional, Zimbabwe



Sauvetage d'un girafon mâle. Pendant l'anesthésie, des anomalies de la pression sanguine dans le cou et la tête et l'oxygénation du sang exposent les girafes à des risques irréversibles. Les interventions sont minutées. Le piège dans la patte arrière gauche a été retiré. Le pronostic est favorable.

Victoria Falls Wildlife Trust, 1er octobre 2021.9



=>

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

12 octobre 2021 Etats-Unis d'Amérique LES GIRAFES À LA BARRE

Les girafes ont été inscrites à l'annexe II de la CITES en 2019, ce qui était supposé assujettir le commerce international des girafes vivantes et des parties de girafes mortes à des certificats d'exportation et à d'autres mesures de sauvegarde. Malheureusement, le Botswana, la République Démocratique du Congo, l'Eswatini, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe ont déposé une réserve et en conséquence ne sont pas liés par cette décision approuvée par plus des 2 tiers des pays parties à la CITES. Pendant que les rangers et les vétérinaires s'acharnent à sauver des girafes prises dans des pièges en Afrique de l'Est et en Afrique australe, les Etats-Unis d'Amérique continuent à importer chaque année des milliers de futilités en peau, en corne, en poils, en gueue, en os et en pattes de girafe. Les ONG HSUS (The Humane Society of the United States), HSI (Humane Society International) et Center for Biological Diversity attaquent en justice l'US Fish and Wildlife Service (FWS) qui n'a pas répondu à une requête d'avril 2017 visant à inscrire les girafes sous la protection de la loi fédérale dite Endangered Species Act (ESA). L'USFWS avait réglementairement un an pour répondre à la requête motivée des 3 ONG et 3 ans après la date limite, l'administration américaine reste silencieuse à ce sujet.

Selon la taxonomie de l'ESA, une espèce est "en danger" [endangered] si la population est en voie d'extinction dans toute l'aire de répartition ou dans une ou des parties importantes et une espèce est "menacée" si elle est susceptible de devenir une espèce "en danger" dans un avenir prévisible dans la totalité de son aire de répartition ou dans une ou des parties importantes.

Les girafes ont perdu 40% de leurs effectifs en 2 à 3 décennies par la faute de l'invasion de leurs habitats par les activités agricoles, des conflits d'usage, de la déforestation, du braconnage, de la consommation humaine, des prétendues vertus curatives de certains de leurs organes, des trophées de chasse sportive, de la transformation de leurs dépouilles en objets divers parfaitement inutiles ou remplaçables. Voir à ce sujet ci-après la saisie d'un décapsuleur en os de girafe en Suède.

La girafe mérite d'être classée en espèce "en danger" selon les critères de l'USFWS et par conséquent d'être automatiquement protégée par la section 9 de l'ESA qui interdit l'importation ou l'exportation sauf pour des objectifs scientifiques ou pour renforcer le potentiel de survie ou de propagation des espèces affectées.

L'importation de tire-bouchons en os de girafe ou de coussins en peau de girafe, la production de bibles couvertes de peau de girafe ne semblent pas compatibles avec ces nobles objectifs.

Les plus élégants et les plus altiers des animaux terrestres et leurs porte-paroles attendent de la justice du district de Columbia qu'elle force l'administration américaine à sortir du bois.

Center for Biological Diversity, 12 octobre 2021; The Humane Society of the United States, 12 octobre 2021.¹⁰

EUROPE

SUEDE

Fin novembre 2021 Comté de Stockholm, Suède

Condamnation d'un habitant de Söderköping à une amende de 6900 couronnes soit 800 US\$ pour avoir tenté au mois d'octobre de l'année 2020 d'introduire en Suède sans certificat d'importation un décapsuleur en corne de girafe sculptée et une effigie de crocodile sculptée dans un os de girafe.

Sveriges Television, 25 novembre 2021.11





AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

27 septembre 2021 Réserve Naturelle de Bisley Valley, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud



Sauvetage d'un zèbre (genre Equus, sousespèces Equus zebra hartmannae et Equus zebra zebra, Annexe II, présentes en Afrique du Sud) femelle prise dans un piège et de son zébreau dont un sabot était entamé par un filin d'acier. Réserve naturelle de Bisley Valley, cf. "A la Trace" n°31 p.79 et n°33 p.221.

Maritzburg Sun, 1er octobre 2021.1

Fin novembre 2021 Parc National Greater Kruger, Provinces du Limpopo et du Mpumalanga, Afrique du Sud



Retrait de 136 pièges en une semaine et démantèlement de 2 camps de braconniers par la Hemmersbach Rhino Force. Un zèbre (genre Equus, Equus zebra hartmannae et Equus zebra zebra présents en Afrique du Sud, Annexe II) et 4 impalas (Aepyceros melampus) n'ont pas pu être sauvés. Hemmersbach Rhino Force, 5 décembre 2021.²

Début décembre 2021 Province du Limpopo, Afrique du Sud



Un zèbre (genre *Equus, Equus zebra* hartmannae et Equus zebra zebra présents en Afrique du Sud, Annexe II) mâle boite de la jambe arrière droite. Intervention du vet Johan et de son assistante. Désincarcération, désinfection, application de miel à usage médical. Saving the Survivors, 2 décembre 2021.³

KENYA

1er, 2, 12, 13, 18 et 24 septembre 2021 Naivasha et Parc National de Hells Gate, Comté de Nakuru, et Parc National du Mont Elgon, Comtés de Bungoma et de Trans-Nzoia, Kenya

- Un zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent au Kenya) est pris au piège au bord d'un point d'eau dans le ranch Peppercorn et un zébreau tard le soir se retrouve dans la même galère. Les 2 interventions sont réussies et laissent présager un prompt rétablissement.
- Un zèbre est blessé par un piège à la jambe avant gauche. La plaie est sévère. Lavage à l'eau et rinçage à l'iode. Application d'un répulsif à insectes et administration des médicaments appropriés. Pronostic relativement favorable.
- Libération d'un zèbre étranglé par un piège. Pronostic favorable.

- Un filin d'acier autour de la jambe arrière droite. anti-inflammatoire, antibiotique, iode, vermifuge + Butasal (solution pour renforcer le métabolisme). Pronostic favorable.
- Un autre filin qui encercle le cou. Pronostic favorable.
- Le zèbre a été endormi avec 5 mg d'étorphine et 100 mg d'azapérone. Il a été réveillé avec 24 mg de diprénorphine. Entre-temps, le filin du piège autour de la jambe avant gauche avait été retiré et la plaie soignée et les médicaments appliqués et injectés.
- Un zèbre en détresse est signalé. Au bout de 3 jours, il a été relocalisé. Il avait un filin de piège autour de la jambe droite arrière. Pronostic favorable.
- Cette fois, le piège était une corde de nylon. Elle était enfoncée dans la chair de la jambe avant gauche. Pronostic favorable.

SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.4

19 et 26 septembre 2021 Triangle de Mara, Comté de Narok,

- Elle était en cours d'étranglement. Elle luttait pour ne pas être distancée par le troupeau. L'examen après l'immobilisation a révélé une plaie profonde et infectée autour du cou. Le filin et le nœud ont été retirés, les médicaments appliqués et administrés. Elle s'est relevée et dirigée vers le troupeau à proximité. Pronostic favorable.

- Il était esseulé, vulnérable et accablé par la douleur. Pendant l'anesthésie, retrait du filin qui l'étranglait et entravait sa jambe arrière gauche. Toutes les plaies ont été nettoyées, débarrassées à la main de tous les asticots et désinfectées. Il était grand temps! Mais le pronostic est favorable à la condition qu'il retrouve son troupeau.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.5






Illustration Bruno Congar - Robin des Bois

24 septembre 2021 Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de Narok, Kenya

Un zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent au Kenya) est retrouvé mort par une patrouille. Il a été visé par une flèche empoisonnée.

Anne K. Taylor Fund, 25 septembre 2021.6

3, 21 et 26 octobre 2021 Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, et Taita Hills Sanctuary, Comté de Taita-Taveta, Kenya



- Retrait du piège à la jambe arrière droite qui entravait fortement les déplacements du zèbre (genre *Equus, Equus grevyi*, Annexe I, présent au Kenya) femelle. Pronostic favorable.
- Sauvetage d'un zèbre femelle avec un filin métallique emmêlé autour du cou et de la jambe avant droite. Pronostic favorable.
- Nouveau retrait d'un filin métallique autour du cou d'un zèbre femelle. Pronostic favorable. SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021.⁷

13, 15, 22 et 29 octobre 2021 Naivasha, Kamathatha et Soysambu Conservancy, Comté de Nakuru, Kenya



- Le filin métallique retiré par les vétérinaires était si long qu'il s'était enroulé autour du cou et de la jambe avant droite du zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent au Kenya). Pronostic favorable.
- Une corde de nylon était enfoncée juste au-dessus du sabot avant gauche d'un zèbre. Elle a été retirée et la plaie soignée. Pronostic favorable.
- Un filin métallique a été retiré au niveau du cou. Pronostic favorable.

- Le zèbre boitait de la jambe avant gauche. L'examen a montré les traces d'un piège dont il avait réussi à se défaire. Après quelques soins, il a retrouvé son troupeau. Pronostic favorable.
- La jambe avant droite a été en partie amputée par un piège. Les vétérinaires ont prodigué les meilleurs soins, mais le pronostic est réservé.
- Sauvetage d'un zèbre blessé par un piège métallique au niveau du garrot. Pronostic favorable.
 La blessure causée par le piège à la jambe avant gauche était sévère. Le pronostic est réservé.
 SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.8



22 novembre 2021 Mashuru, Comté de Kajiado, Kenya

Un piège encerclait son cou depuis un bon bout de temps mais sans l'étrangler. Le nœud du piège avait cédé quand le zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent au Kenya) avait tenté de se dégager. Les blessures étaient superficielles. Pronostic favorable. SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, novembre 2021.9


11 décembre 2021 Mpala Wildlife Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya

La blessure du zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent au Kenya) a été soignée à temps par l'équipe vétérinaire du mont Kenya. Le fil du piège était noué autour de la jambe arrière droite. Pronostic favorable. SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit,

21 décembre 2021 Jua Kali, Comté dve Laikipia, Kenya

décembre 2021.10

Le zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent au Kenya) était accompagné de 2 autres mâles. Son cas



Le filin du piège était recouvert par la cicatrice au-dessus du sabot. Seul le nœud était visible au niveau du boulet. Pendant l'anesthésie générale, la chair a été mise à nu et le filin a été retiré et dénoué avant l'aspersion et l'injection d'antibiotiques et des autres médicaments appropriés. Après l'antidote de réveil, le zèbre s'est redressé et dirigé vers des fourrés avec une démarche nettement améliorée. Pronostic relativement favorable. Avant les soins et pendant leur convalescence, tous les zèbres sont vulnérables aux attaques des lions.

SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, décembre 2021.11

23 et 24 décembre 2021 Soysambu Conservancy et Naivasha, Comté de Nakuru, Kenya

Immobilisation, examen et traitement. La plaie autour de la jambe arrière gauche a été soignée. Le pronostic est réservé. SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, décembre 2021.12

NIGERIA

Octobre-novembre 2021 Lagos, Etat de Lagos, Nigeria

Saisie à l'exportation en octobre et en novembre de 36 conteneurs maritimes de charbon de bois d'une valeur égale à 920.000 US\$, de 61 conteneurs de bois d'une valeur égale à 16,8 millions d'US\$ à destination du Moyen Orient et de 185 sacs contenant environ 1800 peaux d'âne d'une valeur égale à 147.000 US\$ à destination de la Chine. Leadership, 1er décembre 2021 ; TVC News, 3 décembre 2021.13





Ane domestique (Equus asinus). Photo Frederic Doucet

CHEVROTAINS, CERFS, WAPITIS ET ORIGNAUX



Wapiti des montagnes rocheuses (Cervus canadensis spp. canadensis). Photo Maddie Hartlaub

AMERIQUE

CANADA

Fin octobre 2021

Fort Nelson, Province de la Colombie-Britannique, Canada

Le COS (Conservation Officer Service) de Colombie-Britannique a saisi 136 kg de viande d'orignal (*Alces alces*). Elle a été donnée à la banque alimentaire Archway d'Abbotsford.

Energeticcity.ca, 30 octobre 2021.1

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

2 septembre 2021 Elkton, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amérique

Jase Billman, 20 ans, a abattu un wapiti (*Cervus canadensis*) depuis la route à l'aide d'un fusil de calibre 270. Il a ensuite recruté 3 amis et membres de sa famille pour décapiter l'animal et dépecer sa viande.

Cottage Grove Sentinel, 21 septembre 2021.²



RECIDIVE Septembre 2021 Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique



Justin Hadley a été condamné à 5 ans de prison pour plus de 30 chefs d'inculpation liés au braconnage, notamment possession de parties de 2 cerfs et d'un wapiti mâle (*Cervus canadensis*). Lorsqu'il sera libéré, il devra porter pendant 5 ans un dispositif de géolocalisation pendant la saison de chasse. Au cours de l'enquête menée pendant 4 ans, il s'est fièrement vanté d'avoir braconné un cerf mulet (*Odocoileus hemionus*) avec son camion. Hadley avait déjà été condamné à 10 ans de prison en 2006 pour avoir braconné un orignal (*Alces alces*), un mouflon d'Amerique (*Ovis canadensis*, Annexe II au Mexique) et un cerf dans la forêt nationale de Bitterroot.

Free Range American, 28 septembre 2021.3

28 septembre 2021 Comté de Perry, Etat du Kentucky, Etats-Unis d'Amérique

Les recherches se poursuivent pour retrouver le suspect qui a braconné un wapiti (*Cervus canadensis*) dans la région de Big Creek et l'a décapité. Une récompense de 2500 US\$ est offerte pour toute information menant à l'arrestation du braconnier.

ABC 36 News, 26 octobre 2021; WKYT, 27 octobre 2021.4

2 octobre 2021 Shepherd Ftat du Mo

Shepherd, Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique

Brayden Reed, 18 ans, est accusé de 18 délits concernant 3 braconnages de cerfs dans la zone de loisirs d'Ah-Nei. Il aurait abattu 2 cerfs mulets (*Odocoileus hemionus*) et en aurait extrait les bois et de la viande avant de jeter le reste. Il aurait abattu le troisième quelques jours plus tard sur une propriété privée.

KTVQ, 26 novembre 2021.5

9 octobre 2021

Comtés de Jefferson, Etat du Colorado, Etats-Unis d'Amérique

Un wapiti (*Cervus canadensis*) mâle de 4-5 ans et de 272 kg avait un pneu autour du cou depuis plus de 2 ans. Après de nombreuses tentatives, les agents de la faune ont finalement réussi à le tranquilliser et à extraire le pneu. Ils ont dû lui couper ses bois. Colorado Parks & Wildlife, 11 octobre 2021.⁶



13 octobre 2021 Radford, Etat de Virginie, Etats-Unis d'Amérique

La police est à la recherche des braconniers qui ont abattu 3 grands cerfs de Virginie (*Odocoileus virginianus*) avec une arbalète, découpé les têtes, les bois et les queues.

Radford City Sheriff's Office, 18 octobre 2021.7

EN FAMILLE

21 octobre 2021

Comté de Gallia, Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique

Aaron Jones (32 ans), Brittney Marcum (31 ans), Randy Jones Jr (64 ans), Charlotte Jones (63 ans), James Copley (58 ans), Justin Wells, William Gilbert (27 ans) et Justin Butterfield (23 ans), travailleurs et associés de A&E Deer Processing, un établissement de préparation de viande de cerf, doivent répondre à un total de 91 chefs d'accusation. Ils auraient braconné 30 cerfs de Virginie (*Odocoileus virginianus*) et volé plus de 320 kg de viande. WSAZ, 21 octobre 2021.8

1er et 24 novembre 2021 Au nord de l'Etat de l'Utah, Etats-Unis d'Amérique



Un cerf a été abattu par carabine et retrouvé décapité, le reste de son corps laissé à l'abandon sur un dépôt sauvage à la sortie de Wahsatch, près d'Evanston, dans le Wyoming voisin. Quelques semaines plus tôt, un wapiti (*Cervus canadensis*) avait été retrouvé au même endroit, dans le même état. Un témoin avait prévenu les autorités.

En 2021, 1153 animaux ont été braconnés dans l'Utah, dont 180 cerfs, 113 wapitis (*Cervus canadensis*), 5 orignals (*Alces alces*), un mouflon d'Amérique (*canadensis*, Annexe II au Mexique), 11 ours (*Ursidae*, Annexe I ou II) et 17 pumas (*Puma concolor*, Annexe II) contre 1079 en 2019.

ABC4 Utah, 29 décembre 2021; Cache Valley Daily, 12 janvier 2022.9

15 novembre 2021

Munster, Etat de l'Indiana, Etats-Unis d'Amérique

Nikola Kutansky, 35 ans, a été arrêté après une enquête de 3 ans et accusé d'avoir volé des animaux naturalisés, des munitions et d'autres articles dont un massacre de cerf dans le bureau de l'Office des pêches et de la faune sauvage de Willow Slough. Kiro 7, 18 novembre 2021.¹⁰

9 décembre 2021 Springfield, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amérique

Un braconnier a abattu un cerf mulet (*Odocoileus hemionus*) et l'a décapité avant de s'enfuir dans un pick-up blanc.

Newsweek, 3 février 2022 ; Oregon Capital Chronicle, 2 mars 2022.¹¹

31 décembre 2021

Comté de Spokane, Etat de Washington, Etats-Unis d'Amérique

Trois wapitis (*Červus canadensis*) ont été braconnés à Fairfield. Deux d'entre eux ont été décapités. Washington Department of Fish and Wildlife, 4 janvier 2022.¹²

31 décembre 2021 Comté de Buchanan, Etat de Virginie, Etats-Unis d'Amérique



Qui a tiré à plusieurs reprises sur un wapiti (*Cervus canadensis*) et a tenté de lui retirer la tête à War Fork? Récompense de 6000 US\$ à toute personne ayant des informations menant à une arrestation. Mountain Top Media, 26 janvier 2022.¹³

MEXIQUE

Début octobre 2021 Aéroport International de Mérida, Etat du Yucatan, Mexique

Saisie de 4 bois de cerf de Virginie (*Odocoileus virginianus*, *Odocoileus virginianus mayensis*, Annexe III au Guatemala) et de cerf centraméricain (*Mazama temama, Mazama temama cerasina*, Annexe III au Guatemala) dans un colis. Noticias de Yucatán, 2 octobre 2021.¹⁴

ASIE

CAMBODGE

7 octobre 2021 Sanctuaire de Sorng Rukhavoan, Province d'Otdar Mean Cheay, Cambodge. Frontière avec la Thaïlande.

Sauvetage d'un cerf d'Eld (*Rucervus eldii*, Annexe I) femelle pesant entre 150 et 200 kg coincé dans un piège. Depuis le début de l'année, 30.000 pièges ont été retirés par les rangers dans les aires protégées nationales. Cerf d'Eld, cf. "A la Trace" n°5 p.109, n°19 p.117 et n°24 p.88.

Khmer Times, 9 octobre 2021.15

NEPAL

Municipalité Rurale de Baragung Muktichhetra,

Début novembre 2021

District de Mustang, Province de Gandaki, Népal Les rumeurs sur le trafic de glandes préputiales de chevrotains porte-musc connus localement sous le nom de "kasturi mriga" sont confirmées. L'opération conjointe de l'ACAP (Annapurna Conservation Area Project) et de la police du district a débouché sur la découverte de 5 chevrotains porte-musc alpins (Moschus chrysogaster, Annexe I), 3 femelles et 2 mâles, morts. Les braconniers ont amputé les 2 mâles de leurs organes génitaux et laissé les 5 corps à la merci de la vermine et des charognards. Les carcasses de 2 chacals dorés (Canis aureus, Annexe III en Inde) pris dans des pièges ont aussi été trouvées. 171 pièges ont été démantelés. "Une telle quantité de pièges montre que le braconnage et la contrebande sont en recrudescence dans le secteur" constate le responsable de l'ACAP dans le district. Les principales victimes du pic de délinguance sont les chevrotains porte-musc. Une femelle a été désincarcérée. Elle était vivante et a retrouvé quelques jours plus tard la liberté.

Mustang est hanté par le braconnage. Les ours sont tués pour leurs vésicules biliaires, les cerfs, les panthères des neiges et les pandas éclatants pour les peaux, les dents et les os et les monals de l'Himalaya pour leurs huppes et leurs plumes. The Kathmandu Post, 14 novembre 2021.¹⁶

PAKISTAN

Septembre 2021 District de Rawalpindi, Province du Pendjab, Pakistan

Un cerf cochon (Axis porcinus, Annexe III) détenu légalement comme animal de compagnie s'était enfui de chez lui. Il a croisé la route de 5 personnes qui l'ont jugé appétissant et ont posté des photos de leur repas sur les réseaux sociaux. Mais les autorités, à la recherche du fugitif, ont fait le rapprochement. Les 5 suspects ont écopé chacun d'une amende de 10.000 roupies (60 US\$). Dawn, 20 septembre 2021.¹⁷

EUROPE

RUSSIE

Mi-octobre 2021 et début février 2022 Réserve Naturelle de Saïano-Chouchensk et Yermakovskoye, Kraï de Krasnoïarsk, Russie



Trois chevrotains porte-musc (Moschus moschiferus, Annexe II) sont morts dans des pièges. Ils ont été victimes de 3 braconniers du village voisin de



Verkhneusinskoe, qui avaient placé 112 pièges en tout. Ils avaient aussi 2 fusils et des munitions en leur possession. Ils comptaient s'emparer des glandes préputiales des chevrotains.

En février 2022, 2 d'entre eux ont été condamnés à 3 ans et 2 mois de prison avec sursis. Le dernier a écopé de 2 ans de prison avec sursis. Ils doivent également s'acquitter de 1.260.000 roubles soit 16.200 US\$ au titre des dommages.

Channel 7 Krasnoyarsk, 8 novembre 2021; Enisey TV, 7 février 2022; Newslab, 7 février 2022.¹⁸



16 novembre 2021 Irkoutsk, Oblast d'Irkoutsk, Russie

Saisie de plus de 6 kg de glandes préputiales de chevrotain porte-musc (*Moschus moschiferus*, Annexe II). Leur valeur serait de plus de 9 millions de roubles soit 128.000 US\$ et 21.300 US\$/kg. Il s'agit de la plus importante saisie de glandes préputiales de chevrotain depuis 10 ans. Les douaniers ont découvert que l'expéditeur avait réussi à envoyer depuis l'année 2020 vers Hong Kong et la Corée du Sud 14 kg de glandes préputiales, dont la valeur est évaluée cette fois à 40 millions de roubles. Il utilisait des faux permis. Les chevrotains étaient braconnés dans l'oblast et dans la République voisine de Bouriatie.

Douanes russes, 16 novembre 2021.¹⁹



Mi-décembre 2021 District de Shelekhovsky, Oblast d'Irkoutsk, Russie

Arrestation d'un braconnier âgé de 56 ans en possession de la carcasse d'un chevrotain porte-musc (*Moschus moschiferus*, Annexe II) et de 6 pièges. Il dit chasser pour se nourrir car il n'a pas de travail depuis sa sortie de prison, mais les policiers pensent plutôt que ce sont les glandes préputiales de l'animal qui l'intéressent. Une glande vaudrait 1400 roubles par gramme soit 18.800 US\$/kg.

IRK.ru, 20 décembre 2021 ; Irkutsk Today, 20 décembre 2021.²⁰

TCHEQUIE

Fin novembre-début décembre 2021 District de Plzeň-Nord, Région de Plzeň, Tchéquie

La police est aux aguets. Un tueur en série de cerfs (genre *Cervus*) et de daims (*Dama dama*) est à l'œuvre. Une fois le crime accompli, il disparaît avec la tête de sa victime. iDNES.cz, 12 janvier 2022.²¹



GUANACOS ET VIGOGNES

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

1er septembre 2021

Entre Telsen et Puerto Madryn, Province de Chubut, Argentine

Saisie par la police dans une Fiat Fiorino sur la route provinciale n°4, au kilomètre 130, de 600 kg de viande de guanaco (*Lama guanicoe*, Annexe II) congelée divisée en 52 sacs entassés dans 5 grandes poubelles en plastique. Le conducteur a été placé en détention.

Diario Jornada, 1er septembre 2021.1



2 octobre 2021

Cerro Dragón, Province de Chubut, Argentine

Daniel Díaz et César Banegas transportaient 4 guanacos (*Lama guanicoe*, Annexe II) morts dans leur Toyota Hilux sur la route provinciale n° 20. Les guanacos ont été saisis et les 2 braconniers emmenés au poste de police de Sarmiento.

El Patagónico, 2 octobre 2021.2



Début octobre 2021 Trelew, Province de Chubut, Argentine

Saisie dans une camionnette de 1,5 tonne de viande de guanaco (*Lama guanicoe*, Annexe II) répartie dans 54 sacs en plastique.

Diario Jornada, 5 octobre 2021.3

Mi-décembre 2021

Bariloche, Province de Río Negro, Argentine

Contrôle d'un camion sur la route nationale n°23. Au milieu des 200 kg de viande de chèvre et de 260 kg de viande d'agneau provenant d'un abattoir clandestin, il y avait environ 400 kg de viande de guanaco (*Lama guanicoe*, Annexe II). Selon le chauffeur et le passager, les lots provenaient d'Ingeniero Jacobacci, de Clemente Onelli et de Comallo et devaient être vendus à Bariloche (entre 1h30 et 3h de route).

Río Negro, 18 décembre 2021.4

31 décembre 2021 Esquel, Province de Chubut, Argentine

Saisie de 80 kg de viande de guanaco (*Lama guanicoe*, Annexe II) et d'agneau dans un magasin de la rue Darwin.

Diario Jornada, 2 janvier 2022.5

PEROU

Début octobre 2021

Cojata, Province de Huancané, Département de Puno, Pérou

Braconnage de 3 vigognes (*Vicugna vicugna*, Annexe II). Aucune arrestation. La República, 2 octobre 2021.⁶

Mi-octobre 2021

Matalaque, Province Sánchez Cerro, Département de Moquegua, Pérou




Arrestation de Raul Mamani Paucara, braconnier, en possession de 13 peaux de vigognes (*Vicugna vicugna*, Annexe II). Il avait également par-devers lui un fusil de calibre 22, 14 cartouches et 78 munitions. Il a été placé en détention provisoire. Peru.com, 13 octobre 2021.⁷

AFRIQUE DE L'OUEST

LIBERIA

13 et 16 septembre 2021 District de Gbarma, Comté de Gbarpolu, Liberia

Arrestation de Peter Wonmein par les agents de la FDA (Forestry Development



Cette arrestation est au cœur d'une controverse opposant la FDA à la sénatrice Botoe Kanneh, ancienne vendeuse de viande séchée connue pour défendre les chasseurs. Les agents accusent Mme Kanneh et ses gardes du corps de les avoir attaqués lors de l'arrestation de Wonmein. Quelques jours



plus tôt, les mêmes gardes du corps leur auraient arraché des mains 8 sacs de viande de brousse tout juste confisqués. Le 26 septembre, Botoe Kanneh est à nouveau accusée d'avoir provoqué une attaque contre des agents de la FDA et de la WCTF (Wildlife Crime Task Force) lors d'une interpellation. Elle affirme que ce sont les rangers qui s'en prennent à des chasseurs dans leur droit au lieu de patrouiller dans les zones protégées.

The New Dawn, 17 septembre 2021; Daily Observer, 21 septembre 2021; FrontPage Africa, 4 oct. 2021.

7 octobre 2021 Kpan, Comté de Margibi, Liberia



Un jeune mangabey enfumé (*Cercocebus atys*, Annexe II) a été sauvé du trafic faunique. Remis à l'autorité forestière, il a été transféré au Libassa Wildlife Sanctuary.

Libassa Wildlife Sanctuary, 7 octobre 2021.2

12 novembre 2021 Kpan, Comté de Margibi, Liberia

Le singe vert (Chlorocebus sabaeus, Annexe II) était illégalement détenu comme animal de compagnie. Il avait encore une chaîne serrée autour de la taille lors de son arrivée au sanctuaire. Wildlife Libassa Sanctuary, 13 novembre 2021.3



7 décembre 2021 Kpan, Comté de Margibi, Liberia

Le singe vert (*Chlorocebus sabaeus*, Annexe II) était à vendre sur une plage. Une personne de bonne volonté mais mal informée des règles du marché l'a acheté avec l'intention de le remettre à un centre de sauvetage. C'est le Libassa Wildlife Sanctuary qui l'a recueilli.

Libassa Wildlife Sanctuary, 7 décembre 2021.4

Décembre 2021 Kpan, Comté de Margibi, Liberia



Un très jeune cercopithèque de Campbell (*Cercopithecus campbelli*, Annexe II) encore en période d'allaitement est arrivé au sanctuaire. Sa mère a été braconnée.

Libassa Wildlife Sanctuary, 14 décembre 2021.5

Fin décembre 2021 Marshall, Comté de Margibi, Liberia

Arrivée de 4 chimpanzés (*Pan troglodytes*, Annexe I) orphelins au sanctuaire du Liberia Chimpanzee Rescue & Protection. Comme tous leurs camarades, ils ont été victimes du marché de la viande de brousse ou des animaux de compagnie.

Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 29 décembre 2021.6

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

Début septembre 2021 Limbé, Région du Sud-Ouest, Cameroun



Arrivée au refuge d'un jeune vervet tantale (Chlorocebus tantalus, Annexe II) victime du marché des animaux de compagnie. Une corde lui enserre la taille. Limbe Wildlife Centre, 8 septembre 2021.7

Septembre 2021

Forêt d'Ebo et Douala, Région du Littoral, et Yaoundé, Région du Centre, Cameroun

La forêt d'Ebo, classée aire protégée, échappe jusqu'à nouvel ordre à l'exploitation industrielle (cf. "A la Trace" n°30 p.152). Én revanche, elle est de plus en plus fréquentée par les braconniers qui recherchent des singes pour en vendre la viande boucanée aux "bayam sellam", les acheteuses en gros et vendeuses au détail sur les marchés de Douala. La viande de babouin (Papio spp., Annexe II) se vend à partir de 7500 francs CFA/kg (13,5 US\$/kg) et celle de gorille (Gorilla spp., Annexe I) en bas âge à partir de 20.000 francs CFA/kg soit 35 US\$/kg. La viande de brousse connaît un regain de demande pendant l'interminable période Covid-19.

Mongabay, 11 septembre 2021.8

28 septembre, 8 octobre et 22 novembre 2021



orphelinat de la région et physiquement maltraité. - Arrestation de 2 autres suspects au même endroit dont l'un est considéré comme le "cerveau" du trafic. Les 4 arrestations sont à mettre au crédit de la police et des agents des Eaux et des Forêts avec l'assistance de l'ONG LAGA.

chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) volé dans un

Condamnation d'Eric Kamdem et de Serge Kamhoua Kamdem à 3 mois de prison avec sursis et à 1,5 million de francs CFA (2650 US\$) au titre des dommages et intérêts. Ils risquaient 3 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d'amende.

EAGLE, 30 septembre et octobre 2021; LAGA, septembre, octobre et novembre 2021 ; Camer.be, 13 octobre 2021; CamerounWeb, 18 octobre 2021.9

5 octobre 2021

Parc National de la Méfou, Région du Centre, Cameroun

Accueil d'un bébé chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) femelle dans un refuge qui fin décembre s'occupait de 147 singes orphelins et abandonnés. Ape Action Africa est débordé. Pour tout soutien : https://www.givingdayforapes.org/organization/ Ape-Action.

Ape Action Africa, 10 octobre 2021.10

4 novembre 2021 Bafang, Région de l'Ouest, Cameroun

Saisie d'un jeune drill (Mandrillus leucophaeus, Annexe I) dans les mains de 3 trafiquants. Ils expliquent l'avoir acheté récemment à Nkondjock dans la région du Littoral et être venus à Bafang, à une cinquantaine de kilomètres au nord, pour le revendre. Trois arrestations. Le jeune drill est transféré au refuge de Limbé où il recevra les soins vétérinaires nécessaires et où il devrait rejoindre des congénères.

EAGLE, 4 novembre 2021; Alwihda, 18 novembre 2021 ; LAGA, novembre 2021 ; Camer.be, 21 décembre 2021.11

26 novembre 2021 Département du Haut-Nkam, Région de l'Ouest, Cameroun


Arrestation de 3 braconniers. Ils étaient en possession d'un bébé drill (Mandrillus leucophaeus, Annexe I) femelle âgé de 3 mois environ. Ils essavaient de la vendre. Elle a été transférée au refuge de Limbe. L'opération a réussi grâce à la coopération entre la gendarmerie, le MINFOF (Ministère des Forêts et de la Faune) et l'ONG LAGA. Limbe Wildlife Centre, 26 novembre 2021.12

GABON

EN FAMILLE 17 septembre 2021 Moabi, Province de la Nyanga, Gabon

Albin Jerbo N'foumbi Koumba, braconnier âgé de 17 ans, était avec son frère à la recherche de viande de brousse et de singes pour faire du petit commerce. Il aurait été attaqué et capturé par un gorille (Gorilla gorilla, Annexe I) mâle qui l'aurait emmené manu militari au cœur de son campement. Son frère a tiré "en plein visage" sur le ravisseur qui a lâché prise. Koumba a été évacué à l'hôpital de Tchibanga où ses blessures superficielles ont été recousues par un médecin cubain affecté à la riposte anti-Covid-19. Gabon Média Time, 18 septembre 2021 ; Gabon Actu, 19 septembre 2021.13

14 primates saisis en République Démocratique du Congo entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre 2021



Bonobo (*Pan paniscus*, Annexe I) Chimpanzé (*Pan troglodytes*, Annexe I) Galago (*Galago* spp., Annexe II) Sources: Adams Cassinga; Association Gorilla; Conserv Congo; Friends of Bonobos; J.A.C.K. – Jeunes Animaux Confisqués au Katanga; Lwiro Primates.



5 septembre 2021 Bomili, Province de la Tshopo



12 novembre 2021 Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, Bukavu, Province du Sud-Kivu



Mi-décembre 2021. Boende, Province de la Tshuapa, et Basankusu, Province de l'Equateur



13 octobre 2021 Parc National de la Maiko, Provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Maniema



13 décembre 2021 Parc National de la Maiko, Provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Maniema



© Friends of Bonobos

23 octobre 2021 Kole, Province du Sankuru



28 et 29 octobre 2021 Lwiro, Bukavu, Province du Sud-Kivu

AFRIQUE DE L'EST

KENYA

17 septembre 2021 Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya




Sa mère a été lapidée à mort. Le très jeune cercopithèque à diadème (*Cercopithecus albogularis*, Annexe II) a été repéré dans un arbre et sauvé par Colobus Conservation.

Colobus Conservation, 20 septembre 2021.14



30 septembre 2021 Ukunda, Comté de Kwale, Kenya

Le babouin (*Papio spp.*, Annexe II) a été piégé, peint en bleu et une canette



SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.¹⁵

Mi-octobre 2021 Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya

Une lapidation en règle l'a presque rendue aveugle. La femelle vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) est soignée dans le centre Colobus Conservation. Pronostic favorable.

Colobus Conservation, 18 octobre 2021.16

MALAWI

Début décembre 2021 Lilongwe, Région Centrale, Malawi



Le Lilongwe Wildlife Trust a recueilli une nouvelle victime du trafic, un bébé vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II).

Lilongwe Wildlife Trust, 14 décembre 2021.¹⁷

ZAMBIE

29 octobre et 5 novembre 2021 Parc National de Kafue, Provinces Nord-Occidentale, Centrale et Méridionale, Zambie

Remise en liberté par le Zambia Primate Project de 20 vervets bleus (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) sauvés du trafic.

Zambia Primate Project, 28 octobre et 9 novembre 2021.¹⁸

18 novembre 2021 Mpongwe, Province Nord-Occidentale, Zambie



25^{ème} sauvetage de l'année 2021 par le Zambian Primate Project. Le très jeune vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) était à vendre. Zambia Primate Project, 18 et 20 novembre 2021.¹⁹

22 novembre 2021 Lusaka, Province de Lusaka, Zambie

Saisie chez Jackson Lumuya d'un vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) femelle détenu illégalement depuis 6 ans.

Zambia Primate Project, 22 novembre 2021.20

1^{er} décembre 2021 Lusaka, Province de Lusaka, Zambie



Remise à Zambia Primate Project d'un vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) juvénile orphelin de braconnage et utilisé par ses détenteurs pour attirer et prendre au piège d'autres vervets. Zambia Primate Project, 1er décembre 2021.²¹

1er décembre 2021 District de Lufwanyama, Province de Copperbelt, Zambie



Un adolescent se promenait dans la rue avec un vervet bleu femelle (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) affublée d'un sweat à capuche pour chiens. Captive depuis 3 ans, elle a été remise au Zambia Primate Project.

Zambia Primate Project, 5 décembre 2021.²²

Mi-décembre 2021 Mazabuka, Province Méridionale, Zambie

A l'âge d'une semaine, il divaguait seul dans une ferme. Les mères vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) n'abandonnent jamais leurs petits. La sienne a sans doute été victime du braconnage. Il a été transféré au Zambia Primate Project

Zambia Primate Project, 18 et 20 décembre 2021.²³

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

Mi-septembre 2021 Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud



Un vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) femelle est arrivé à la clinique vétérinaire. Ses "propriétaires" l'avaient abandonnée au moment de leur déménagement. Ses dents de lait ont été arrachées mais ses dents d'adulte devraient pousser, condition indispensable à une éventuelle remise en liberté. Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 16 septembre 2021.²⁴

Début octobre 2021 Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud



La clinique vétérinaire a recueilli un galago mâle (*Galago moholi*, Annexe II) détenu illégalement comme animal de compagnie.

Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 6 octobre 2021.²⁵

14 octobre 2021 Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du

Nouvelle arrivée à la clinique vétérinaire. Il s'agit d'un jeune babouin chacma (*Papio ursinus*, Annexe II) orphelin. Sa mère a été abattue par des braconniers. Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 14 octobre 2021.²⁶

Semaine du 6 décembre 2021 Ballito, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud

La femelle vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) a été visée en plein visage. Un plomb s'est logé près de son œil droit. Elle a été recueillie par le centre Monkeyland-KZN.

Monkeyland-KZN, 8 décembre 2021.27

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début septembre 2021 Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique



Le vervet bleu (Chlorocebus pyaerythrus, Annexe II) âgé de 5 ans a été remis au sanctuaire pour primates de Born Free USA après avoir mordu son "propriétaire". PR Newswire (avec Born Free USA), 13 septembre 2021.28

Octobre 2021 Chicago, Etat de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Le vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) détenu illégalement à Chicago comme animal de compagnie a parcouru plus de 2000 km avant d'arriver au sanctuaire de Born Free USA dans le sud du Texas.

Born Free USA, 15 novembre 2021.²⁹

13 octobre 2021 Fort Lauderdale, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique

Gary Tucker, 64 ans, originaire du Texas, a été condamné à 3 mois d'assignation à résidence et à une période de probation de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5000 US\$ pour avoir délibérément fait des déclarations fausses et frauduleuses aux agents spéciaux de l'US Fish & Wildlife Service au cours d'une enquête criminelle sur un trafic international de primates, en particulier de macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) d'Asie du Sud-Est. Gary Tucker avait nié connaître l'existence de visites d'audit de son employeur Orient BioResource Center (OBRC) chez des "fournisseurs" de singes au Cambodge. Tucker était parfaitement au courant du trafic.

US Department of Justice, 4 août et 14 octobre 2021.30

14 novembre 2021

Houston, Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique

Les 720 macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) expédiés au Texas depuis le Cambodge, via Madrid, plus une escale de 6 heures à Tbilissi (Georgie) dans un avion de la compagnie espagnole Wamos Air ne sont pas tous arrivés vivants. Le nombre de morts reste inconnu et les officiels ne sont pas pressés de donner des détails. Le sort des survivants n'est pas vraiment plus enviable. Ils sont entre les mains du laboratoire Envigo Global Services Inc.. En 2020, les importations de macaques crabiers depuis le Cambodge vers les Etats-Unis ont fait un bond de 82,8 % (8571 individus en 2019 -15.664 en 2020) et les Etats-Unis ne sont pas le seul marché (cf. par exemple vers le Royaume-Uni "A la Trace" n°30 p.97 ou vers le Canada n°31 p.98). Action for Primates, 17 novembre 2021: The

Independent, 19 novembre 2021.31

17 novembre 2021 Warren, Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique

Le ministère de l'Agriculture de l'Ohio a saisi un grivet d'Ethiopie (Chlorocebus aethiops, Annexe II) chez Erik Belk Jr., également connu sous le nom de Rico Exotic. Le tik toker n'avait pas le permis nécessaire. Il exhibe également un lémur catta (Lemur catta, Annexe I), un coati (famille Procyonidae) et un raton laveur (genre Procyon). WOIO, 30 novembre 2021; Newsweek, 25 janvier 2022.32

9 décembre 2021

Rialto, Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique

Saisie d'un sajou apelle (Cebus apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe II) de 4 ans chez un particulier.

NBC Los Angeles, 11 décembre 2021.33

10 décembre 2021

Aéroport International de Minneapolis-Saint-Paul, Etat du Minnesota, Etats-Unis d'Amérique




Saisie par-devers un passager arrivant du Cameroun de 6 sacs contenant 2,7 kg de peau de vache, des graines de plantes mais aussi 2 avant-bras de primates et 0,450 kg de viande de brousse. US Customs and Border Protection Chicago Field Office, 10 décembre 2021.34

30 décembre 2021

Progreso, Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique. Frontière avec le Mexique.

La Jeep Patriot de la jeune conductrice







AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Mi-décembre 2021 Buenos Aires, Argentine



Le singe hurleur noir (*Alouatta caraya*, Annexe II) de 6 ans a été découvert à l'intérieur d'une petite armoire dans une maison du quartier de Belgrano avec, entre autres blessures et pathologies, des dents manquantes, les cordes vocales mutilées, des os cassés en raison d'une malnutrition sévère et un corps atrophié avec une taille et un poids très inférieurs à ceux d'un singe hurleur noir en bonne santé. Il a été pris en charge par les vétérinaires de la Fundación Temaikén. La Nacion, 14 décembre 2021.³⁶

COSTA RICA

Fin novembre 2021 Costa Rica

Deux sauvetages mais pas d'espoir de remise en liberté:

- Une mère singe hurleur (*Alouatta spp.*, Annexe I ou II) et son bébé sont arrivés au centre de l'International Animal Rescue déshydratés, léthargiques et fiévreux. La mère donne des signes de domestication forte.
- Un autre singe hurleur est arrivé au centre avec une grave blessure à la main. Il a été transféré au sanctuaire Sibu pour y passer le reste de sa vie. International Animal Rescue, 24 novembre 2021.³⁷

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

16 décembre 2021 Matoury, Collectivité Territoriale de Guyane, France

Saisie par les gendarmes d'un jeune atèle noir (*Ateles paniscus*, Annexe II). Son "propriétaire" détenait aussi illégalement des oiseaux. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel. France-Guyane, 16 décembre 2021.³⁸

PEROU

18 novembre 2021 Callao, Province constitutionnelle de Callao, Pérou

Le Service national des forêts et de la faune (SERFOR) a recueilli 2 saïmiris écureuils (*Saimiri sciureus*, Annexe II) abandonnés dans la rue. El Comercio, 18 novembre 2021.³⁹

AMERIQUE CARAIBES

TRINITE-ET-TOBAGO

29 octobre 2021 Mayaro, Région de Mayaro-Rio Claro, Trinité-et-Tobago




La police menait une opération anticriminalité et recherchait des armes à feu. Elle a trouvé un jeune singe hurleur (*Alouatta mac*connelli, Annexe II). Un homme de 33 ans a été arrêté et le singe a été transféré au zoo Emperor Valley à Port of Spain (69 km)

Trinidad Express Newspapers, 30 octobre 2021.40

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE Orangs-outans


1er septembre - 31 décembre 2021



Orang-outan (Pongo spp., Annexe I)

Sources: Antara News; ANTV; Berita Sampit; Borneo News; Borneo Orangutan Survival UK; Cable News Network Indonesia; iNews; Klik Samarinda; Kumparan; Majalah Sawit Indonesia; Medcom.id; Ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie; Okezone.com; Orangutan Information Centre; Republika; Serambi Indonesia Daily; Siaran Depok; Suara Kalbar; Suara Kaltim; Tribun Kalteng; Tribun Kaltim; Tv One News; Wonogiri; News Café.

Orangs-outans en Indonésie - Bornéo 1er septembre – 31 décembre 2021





25 septembre 2021 Sumber Bakti, Province d'Aceh



7 octobre 2021 Bapanggang Raya, Province du Kalimantan Central



13 septembre 2021 Sidomulyo, Province du Kalimantan Central



Décembre 2021 Parc National de Bukit Baka Bukit Raya, Province du Kalimantan Occidental



23 novembre 2021 Sungai Tendang, Province du Kalimantan Central



17 décembre 2021 Suka Makmur, Province d'Aceh



8 décembre 2021 Kuala Kuayan, Province du Kalimantan Central



12 octobre 2021 Parc National de Betung Kerihun, Kalimantan Occidental

INDONESIE - Hors orangs-outans

facebook 7 septembre 2021 Lematang, Kabupaten de Lampung Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, Indonésie

Arrestation de 3 hommes qui proposaient à la vente sur Facebook 2 siamangs (Symphalangus syndactylus, Annexe I), un adulte et un juvénile, un gibbon agile (Hylobates agilis, Annexe I) juvénile et 3 cercopithèques (Trachypithecus auratus, Annexe II) juvéniles. Après une période de réhabilitation, ils devraient tous retrouver la liberté.

Lampung Post, 10 septembre 2021; FLIGHT – Protecting Indonesia's Birds, 11 septembre 2021.41

14 septembre 2021 Kabupaten de Badung, Province de Bali, Petites lles de la Sonde, Indonésie

I Nyoman Giri Prasta, préfet du kabupaten de Badung, avait diffusé sur Instagram une vidéo où il fait faire des pitreries à un siamang (Symphalangus syndactylus, Annexe I). Scandale. La vidéo est retirée du réseau social et remplacée par une vidéo où l'élu remet l'animal aux autorités. La jeune femelle sera libérée dans son habitat naturel après un séjour en réhabilitation dans un centre de Sumatra Occidentale. Aucune poursuite ne devrait être intentée à l'encontre de Prasta. Mongabay, 7 octobre 2021.42

Début octobre 2021

lle de Nuso Barong, Kabupaten de Jember, Province de Java Orientale, lle de Java, Indonésie

Remise en liberté sur l'île de Nusa Barung de 40 macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) qui, pour attirer les foules et l'argent, étaient contraints de rester debout à longueur de journée, affublés de vêtements et de masques (cf. "A la Trace" n°24 p. 52). Après 2 ans de réhabilitation, l'île, inhabitée, devrait leur offrir la quiétude.

Action for Primates, 8 octobre 2021; Tv One News, 8 novembre 2021.43

2 novembre 2021

Yogyakarta, Territoire spécial de Yogyakarta, lle de Java, Indonésie

Remise volontaire de 2 macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) détenus en cage derrière un restaurant. Le propriétaire explique les avoir achetés 3 ans plus tôt. Ils sont maintenant trop agressifs. Centre for Orangutan Protection, 9 nov. 2021.44

THAILANDE

1er septembre 2021

District de Lam Luk Ka, Province de Pathum Thani, Thaïlande

Perquisition au domicile de Pitak Thongsuk et saisie de 6 macaques (Macaca spp. Annexe I ou II). Il les chassait avec des fléchettes tranquillisantes. Il les vendait entre 31 et 46 US\$ dans la province de Phichit. Un complice est toujours en fuite.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 31 août 2021; Bangkok Post, 1er septembre 2021.45

14 septembre 2021 Ratchaburi, Province de Ratchaburi, Thaïlande

Les 8 macaques (Macaca spp., Annexe I ou II) voyageaient dans le coffre du véhicule utilitaire, parqués dans des vieilles boîtes en plastique. Ils avaient été capturés près du temple de Thung Luang. Dans le coffre, il y avait également



un piège métallique et du maïs en guise d'appât. Pornthep Buaphaeng, Udom Oankhampa et Pichet Padnaphan ont reconnu avoir été payés 800 bahts chacun (24 US\$) pour livrer les singes à un courtier

qui voulait les revendre à l'étranger.



Ils ont été condamnés à 1 et 6 mois de prison et à une amende de 22.500 bahts soit 690 US\$. Vu leur casier judiciaire vierge, le juge a été clément et a ordonné en dernier ressort une remise en liberté avec une mise à l'épreuve de 2 ans sous contrôle judiciaire. L'amende pourra être remplacée par des heures de travail d'intérêt général. Ils devront verser au Département des parcs nationaux des dommages et intérêts de 8000 bahts soit 245 US\$. Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 14 septembre 2021.46

1er octobre 2021 District d'Aranyaprathet, Province de Sa Kaeo, Thaïlande. Frontière avec le Cambodge.



Le pick-up refuse de s'arrêter au contrôle routier. Il prend la fuite, les forces de l'ordre partent à sa poursuite et le rattrapent. Le pick-up s'encastre dans un panneau de signalisation. Le chauffeur prend la fuite dans la forêt. Dans la benne, 45 macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) dans 25 caisses. Ils sont âgés de 2 mois à un an. L'un d'entre eux est mort dans la collision. Ils étaient destinés à l'exportation. Les survivants, 25 mâles et 19 femelles, ont été confiés au Wild Animal Rescue Center situé dans la province de Nakhon Nayok.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 1er oct. 2021; The Nation Thailand, 2 oct. 2021; Chiang Rai Times, 3 oct. 2021.⁴⁷

26 novembre 2021

Ban Khok Chang Phatthana, District d'Hua Hin, Province de Prachuap Khiri Khan, Thaïlande

Saisie de la carcasse d'un macaque brun (*Macaca arctoides*, Annexe II) de 6,6 kg que 3 hommes avaient abattu par balle. Saisie de 2 armes à feu et d'un couteau.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 27 novembre 2021.⁴⁸

VIETNAM

27 septembre 2021 Ba Dinh, Province de Quang Ngai, Vietnam

Interception d'un camion sur l'autoroute 24. A l'intérieur, 6 primates congelés. Les espèces ne sont pas identifiées. Le chauffeur, Ta Dinh Long dit avoir été recruté par un certain Tuan pour effectuer le voyage depuis le district de Ba To jusqu'à la ville de Quang Ngai soit une soixantaine de kilomètres. Cong An Nhan Dan, 28 septembre 2021; ENV, 2 octobre 2021.⁴⁹

Début octobre 2021 Province de Quang Binh, Vietnam

Condamnation à 5 ans et 6 mois de prison pour l'acheteur et à 2 ans et 6 mois pour le vendeur de 5 carcasses de rhinopithèque douc (*Pygathrix nemaeus*, Annexe I). Ils avaient été arrêtés en janvier 2021.
ENV, 14 octobre 2021.⁵⁰



La patrouille des gardes forestiers et des policiers surprend un groupe de braconniers qui prend la fuite à leur arrivée, abandonnant motos, bonbonnes de gaz, 53 munitions et les corps sans vie de cercopithèques (Pygathrix cinerea, Annexe I) pesant entre 8 et 15 kg.

VnExpress International, 18 octobre 2021; Bao Tin tuc –

TTXVN, 24 octobre 2021.51

© Pham Linh

Mi-octobre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Remise volontaire d'un gibbon (*Nomascus gabriellae*, Annexe I) mâle de 4 kg transféré au refuge de Cu Chi. ENV, 17 octobre 2021.⁵²

18 octobre 2021 Hanoï, Vietnam



Saisie d'un macaque crabier (*Macaca fascicularis*, Annexe II) détenu dans une minuscule boîte en ferraille dans un karaoké.

ENV, 20 et 27 octobre 2021.53

21 octobre 2021 Province de Thai Nguyen, Vietnam

Saisie d'un loris (*Nycticebus* spp., Annexe I) de 800 grammes proposé à la vente sur Facebook. Arrestation du vendeur. ENV, 22 octobre 2021.⁵⁴

Fin octobre 2021 Province de Bac Lieu, Vietnam

Saisie de 2 gibbons (*Nomascus gabriellae*, Annexe I), de 7 macaques à queue de cochon (*Macaca leonina* ou *Macaca nemestrina*, Annexe II) et d'un macaque crabier (*Macaca fascicularis*, Annexe II) maintenus captifs depuis plusieurs années dans un zoo qui se présente comme écotouristique.

ENV, 29 octobre 2021.⁵⁵

Mi-novembre 2021 Province de Quang Binh et Ky Anh, Province de Ha Tinh, Vietnam

Nguyen Hong Dinh a assisté à la capture du douc (*Pygathrix nemaeus*, Annexe I), il a décidé de l'acheter pour le confier aux autorités. Il a rejoint le parc national de Vu Quang.

VnExpress International, 24 novembre 2021.56

Mi-décembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Le bébé macaque (*Macaca* spp., Annexe I ou II) d'à peine un kilo était attaché à une étagère dans une animalerie, vêtu d'une brassière rose comme une poupée. Il a rejoint ses congénères au refuge de Cu Chui. ENV, 16 décembre 2021.⁵⁷

Décembre 2021 Province de Lam Dong, Vietnam

Saisie d'un macaque à queue de cochon (*Macaca leonina*, Annexe II) enchaîné à un arbre et remise en liberté dans une forêt loin de sa prison. ENV, 26 décembre 2021.⁵⁸

ASIE DU SUD

BANGLADESH

12 octobre 2021

Baritilla Ghona, District de Cox's Bazar, Division de Chittagong, Bangladesh



L'agriculteur occupait illégalement la forêt, rien d'exceptionnel dans la région.

Pour protéger ses cultures, il avait aussi disposé autour de son champ des bananes empoisonnées. Une cinquantaine de macaques rhésus (*Macaca mulatta*, Annexe II) sont tombés dans le piège. Il était en train de les enterrer quand les agents forestiers sont arrivés chez lui.

The Daily Star, 14 octobre 2021.59

INDE

10 novembre 2021 Navi Mumbai, District de Raigad, Etat du Maharashtra, Inde

Saisie près de la gare de Kamothe d'un jeune macaque rhésus (*Macaca mulatta*, Annexe II) âgé d'à peine 2 ans enchaîné au cou par un couple de nomades. La femme explique l'avoir capturé il y a quelques jours. Ils écopent d'un rappel à la loi tandis que le jeune primate est remis à un refuge de Pune. The Times of India, 11 novembre 2021.⁶⁰

EUROPE

Fin novembre 2021 Europe

Selon des informations du Guardian, l'Association Européenne des Zoos et Aquariums (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA) envisage de tuer, de castrer ou de maintenir en captivité isolée plusieurs dizaines de gorilles (Gorilla gorilla, Annexe I) mâles pour lutter contre la surpopulation des gorilles dans les enclos. L'EAZA n'a pas démenti. 69 zoos membres de l'EAZA détiennent 463 gorilles, 212 mâles, 250 femelles et un de sexe inconnu. La régulation des mâles en vue d'aboutir à un contrôle des naissances compatible avec la superficie des zoos [et peut-être avec leur équilibre économique.NDLR] serait déjà pratiquée pour les pumas, les ocelots et les tigres blancs. "L'abattage serait l'option la plus appropriée au point de vue biologique" mais "elle pourrait susciter des controverses dans plusieurs pays et même dans certains cas être considérée comme illégale", reconnaît le "plan d'action gorille" dont toutes les directions des zoos ont été destinataires.

L'ONG Born Free réclame "une enquête approfondie et indépendante sur les modes de gestion des zoos de l'EAZA et sur les programmes d'élevage et sur leurs conséquences brutales et éventuellement fatales pour un grand nombre d'animaux." Pour tenter d'éteindre la polémique, un porte-parole de l'EAZA a déclaré que, sous certaines conditions, des gorilles mâles indésirables dans les zoos pourraient bénéficier d'un projet de remise en liberté.

The Guardian, 26 novembre 2021.61

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

6 octobre 2021

Aéroport International de Hanovre, Land de Basse-Saxe, Allemagne

Deux canines de babouin chacma (*Papio ursinus*, Annexe II) de 10 cm de long ont été saisies dans le bagage d'un homme de 63 ans arrivant de Namibie. Douanes allemandes, 12 octobre 2021.⁶²

BELGIQUE

5-19 novembre 2021

Charleroi et La Louvière, Province de Hainaut, Région Wallonne, Belgique

Un macaque rhésus (Macaca mulatta, Annexe II) erre dans les rues et sur les toits à Gilly, quartier de Charleroi. Il fait tourner en rond les pompiers, les policiers et la SPA et attendrit les habitants qui lui jettent des pommes. Certains sont bien tentés de l'adopter. C'est oublier un peu vite que la détention de primates est interdite en Belgique, et que le petit fugitif était donc détenu illégalement. Il a finale-



ment été attrapé au bout de 2 semaines.

Au même moment, un capucin (*Cebus* spp., synonyme de *Sapajus* spp., Annexe II) a été saisi chez un particulier. Ils ont été transférés au Natuurhulpcentrum à Opglabbeek.

7sur7, 5, 12 et 15 novembre 2021; Metro, 5 novembre 2021; La Nouvelle Gazette, 8 novembre 2021; RTBF, 19 novembre 2021; Sudinfo, 22 novembre 2021.⁶³

EUROPE DU SUD

ITALIE

22 décembre 2021

Boscoreale, Ville métropolitaine de Naples, Région de la Campanie, Italie

La Guarda di Finanza a saisi à l'intérieur d'un entrepôt des dizaines d'animaux exotiques, dont un ouistiti (*Callithrix spp.*, Annexe I ou II), tous entassés dans des petites cages. Aucune arrestation.

Il Corrierino, 22 déc. 2021 ; Lo Strillone, 22 déc. 2021 ; L'Occhio di Napoli, 23 décembre 2021.⁶⁴

EUROPE DE L'EST)

RUSSIE

12 octobre 2021 Kraï de Krasnodar, Russie

Les douaniers ont saisi 5 lémurs catta (*Lemur catta*, Annexe I), 8 tamarins pinchés (*Saguinus oedipus*, Annexe I) et 6 ouistitis mignons (*Callithrix pygmaea*, Annexe II) destinés au marché chinois.


Douanes russes, 12 octobre 2021.65

PECARIS, TATOUS ET AGOUTIS

AMERIQUE

BRESIL

1er septembre 2021 Duartina, Etat de São Paulo, Brésil





Arrestation d'un homme de 45 ans pour détention illégale d'armes à feu et braconnage. Dans sa ferme, les policiers ont saisi un pistolet de calibre 22, 30 munitions, 10 kg de viande de pécari à collier (*Pecari tajacu*, Annexe II) et 5 kg de viande d'agouti ponctué (*Dasyprocta punctata*, Annexe III au Honduras) congelés. Il a été condamné à une première amende de 1500 reais (276 US\$).

Bonito Notícias, 6 septembre 2021.²

16 septembre 2021 Bonito, Etat du Mato Grosso do Sul, Brésil

Saisie de 4 fusils de calibre 22, de 65 munitions et de 5 kg de viande provenant de 2 pécaris à collier (*Pecari tajacu*, Annexe II). Trois braconniers ont été emmenés au poste de police. Ils ont été libérés après avoir payé une caution de 1000 reais (184 US\$) chacun. Le propriétaire de la ferme a en plus été condamné à une amende de 1000 reais.

Diário Digital, 17 septembre 2021.3

30 décembre 2021 Fátima do Sul, Etat du Mato Grosso do Sul, Brésil

Saisie dans une camionnette d'un tatou à neuf bandes (*Dasypus novemcinctus*) et d'un agouti (genre Dasyprocta). Amende de 5500 reais (978 US\$).

Dourados News, 31 décembre 2021.4

COSTA RICA

4 octobre 2021 Guácimo, Province de Limón, Costa Rica

Saisie à l'hôtel Ecolirios d'un pécari à barbe blanche (*Tayassu pecari*, Annexe II) de 22 kg. Il était utilisé comme attraction touristique. La Nación, 5 octobre 2021.⁵

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Octobre 2021 Collectivité Territoriale de Guyane, France

Lors d'une opération spéciale destinée à lutter contre le braconnage d'œufs de podocnémide de Cayenne (*Podocnemis unifilis*, Annexe II), un homme a été surpris en dépassement de quota de chasse. Il avait tué 3 pécaris à barbe blanche (*Tayassu pecari*, Annexe II) au lieu des 2 autorisés.

Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.6



Pécaris à collier (Pecari tajacu). Photo Kurt Holz

AUTRES MAMMIFERES



Loir gris (Glis glis). Illustration Bruno Congar - Robin des Bois

AFRIQUE

CAMEROUN

Fin novembre 2021 Ma'an, Région du Sud, Cameroun

64 porcs-épics (famille Hystricidae) d'un poid total de 600 kg ont été saisis dans un pickup. Le Bled Parle, 26 novembre 2021.1

KENYA

26 octobre 2021

Kipini Conservancy, Comté de Lamu, Kenya

L'hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II) gisait dans une mare. Cinq lances criblaient son corps. Trois avaient percé les intestins. Il a été agressé par des gens qui en voulaient à sa viande et à ses dents. Il avait réussi à prendre la fuite et à se réfugier dans l'eau et la boue, ce que les éléphants font aussi souvent dans de pareilles situations. Les vétérinaires constatant l'étendue et l'irréversibilité des dommages ont décidé de l'achever.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.²

NIGERIA

15 novembre 2021 Kabba, Etat de Kogi, Nigeria

Tuerie d'une civette africaine (*Civettictis civetta*, Annexe III au Botswana). "C'est juste un exemple des atrocités et de la cruauté qui s'abattent sur la faune au Nigeria."

Izuchukwu Okpani, 16 novembre 2021.3

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

28 septembre 2021

Lac Mai-Ndombe, Province de Mai-Ndombe et Kindu, Province du Maniema, République Démocratique du Congo

Dépeçage d'un hippopotame (*Hippopotamus amphibius*, Annexe II) "trouvé mort naturellement" par une bande d'hommes dont un au moins est armé.

Conserv Congo, 28 septembre 2021 ; Adams Cassinga, 1er octobre 2021.4

AMERIQUE

CANADA

Début octobre 2021 District régional de Fraser-Fort George, Province de la Colombie-Britannique, Canada



Condamnation d'un braconnier de porcépic d'Amérique (*Erethizon dorsatus*) à une amende d'un montant non précisé.

CityNews Vancouver, 6 octobre 2021.5

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

24-26 septembre 2021 Comté d'Oldham, Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique

Cinq antilocapres (*Antilocapra americana*, Annexe I au Mexique) ont été retrouvées mortes sur un terrain privé. Seuls les crânes et les cornes étaient manquants.

NewsChannel 10, 12 octobre 2021.6

Fin septembre 2021 Comté de Custer, Etat de l'Idaho, Etats-Unis d'Amérique



Idaho Fish and Game, 30 septembre 2021.7

à 3 ans de probation et à des amendes supérieures

21 octobre 2021

à 7700 USS.

Comtés de White Pine et de Lincoln, Etat du Nevada, Etats-Unis d'Amérique Garrett Higbee, 22 ans, a été condamné



à 90 jours de prison et à une amende de 14.000 US\$ pour avoir braconné un wapiti (*Cervus canadensis*) et une antilocapre (*Antilocapra americana*, Annexe I au Mexique). Son complice, Jordan Cryst, 25 ans, a été condamnée à 14 jours de prison et à une amende de 5000 US\$ pour avoir tué 2 cerfs mulets (*Odocoileus hemionus*).

Eminetra, 21 octobre 2021.8

ASIE

INDE

11 septembre 2021 Etat du Tamil Nadu, Inde

Les hérissons de Madras (*Paraechinus nudiventris*), également connus sous le nom de hérissons de l'Inde du Sud, ne sont pas seulement menacés par les insecticides, les voitures et les barbelés, ils sont également tués à des fins médicinales. "Il n'y a aucune preuve scientifique que les piquants de hérisson guérissent de la toux " avertissent les autorités forestières. Ce dont on est sûr, l'ONG Arulagam le rappelle : "L'espèce profite à notre communauté agricole en consommant un large éventail d'insectes."

The New Indian Express, 11 et 12 septembre 2021.9

24 septembre 2021

Dindigul, District de Dindigul, Etat du Tamil Nadu, Inde

Visites surprises du WCCB et du Département des forêts dans des quincailleries et des papeteries de la ville. Cinq arrestations et saisie de 1511 pinceaux en poils de mangouste (*Herpestes* spp., Annexe III en Inde).

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 28 septembre 2021.¹⁰

Octobre 2021

Chelakottukara, District de Thrissur; Thiruvananthapuram, District de Thiruvananthapuram, Etat du Kerala, Inde

La police a donné l'ordre à la ville et aux habitants de couper 6 grands arbres qui servaient de gîtes d'hibernation aux chauves-souris. La presse a applaudi quand la police locale a aidé les gens à abattre les arbres. Cette nouvelle éruption de la chasse aux mammifères volants fait suite à une épidémie de Nipah localisée dans le district de Kozhikode. Un garçon de 12 ans en serait mort. Des prélèvements sanguins et d'excréments des chauves-souris locales ont été examinés au laboratoire de virologie de Pune et aucun résultat ne permet de relier cet épisode de Nipah et les chauves-souris.

Ce constat n'a pas empêché la guerre aux chauvessouris de se propager à Thiruvananthapuram, capitale de l'Etat. Une spectaculaire colonie installée près de l'immeuble de la State Bank of India a été violemment expropriée et une forêt urbaine a quasiment disparu.

La rage contre les chauves-souris qui avait surgi au début de la pandémie de Covid-19 s'était calmée bien que dans le Kerala courant septembre 2021, plus de 30.000 cas positifs étaient déclarés chaque jour, mais elle a été relancée par un foyer localisé de Nipah.

Les 3 espèces sacrifiées sont les renards volants d'Inde (*Pteropus giganteus*, Annexe II), les roussettes de Leschenault (*Rousettus leschenaultii*) et les *Latidens salimalii* connues en anglais sous le nom de Salim Ali's fruit bat (chauve-souris frugivore de Salim Ali).

Nipah, cf. "A la Trace" n°26 p.99.

Down To Earth, 28 octobre 2021.11

11 novembre 2021

Sherkot, District de Bijnor, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

La police a saisi 8 kg de poils de petite mangouste indienne (*Herpestes javanicus*, Annexe III en Inde et au Pakistan) et 1580 pinceaux fabriqués avec des poils.

The Times of India, 13 novembre 2021.¹²

24 novembre 2021

Ahmedabad, District d'Ahmedabad, Etat du Gujarat, Inde

Saisie de 7608 pinceaux en poils de mangouste (*Herpestes* spp., Annexe III en Inde) dans une boutique, une arrestation.

WCCB, 27 novembre 2021.¹³

15 décembre 2021 Karad et Malkapur, District de Satara, Etat du Maharashtra, Inde

Saisie de 1735 pinceaux en poils de mangouste (Herpestes spp., Annexe III en Inde) lors d'une descente dans 5 bazars. Les propriétaires, Rajendra Vitthal Supnekar (37 ans), Sandip Devkar (45 ans), Tohim Nazir Shaikh (39 ans), Naweed Vaikar (24 ans) et Akhtar Vaikar (51 ans) ont été entendus. The Times of India, 16 décembre 2021; WCCB, 16 décembre 2021.14



31 décembre 2021 Warunji Phata, District de Satara, Etat du Maharashtra, Inde

Une petite civette de l'Inde (*Viverricula indica*, Annexe III en Inde) mâle a été désincarcérée d'un piège installé par un fermier. The Times of India, 2 janvier 2022.¹⁵

NEPAL

9 octobre 2021

Nepalgunj, District de Banke, Province de Lumbini, Népal. Frontière Népal-Inde.

Une peau de panda éclatant (*Ailurus fulgens*, Annexe I) dans le sac de Maniram Sunar, 28 ans. The Rising Nepal, 11 octobre 2021.¹⁶

3 décembre 2021

Sepukhola, District de Jajarkot, Province de Karnali, Népal

Deux arrestations dans un restaurant. Saisie d'un panda éclatant (*Ailurus fulgens*, Annexe I) mort, de 71 cm de long de la tête à la queue.

District Police Office, Jajarkot, 3 décembre 2021.¹⁷

PAKISTAN

Décembre 2021 Province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan



Sheraz Ahmad Farooqi a été arrêté et condamné à une amende de 30.000 roupies (170 US\$) pour avoir publié sur les médias sociaux une photo de ses exploits de braconnier de porc-épic indien (*Hystrix indica*). UrduPoint, 1er janvier 2022.¹⁸

PHILIPPINES

Octobre 2021 San Miguel, Parc National de Biak-na-Bato, Province de Bulacain, Philippines



Opération conjointe du département de l'Environnement et des Ressources naturelles, du CENRO (Community Environment and Natural Resources Office), de la police de San Miguel et de la force spéciale anti-braconnage du parc. Arrestation de Rolando Santiago, Reynante Donito Gonzales, Rejie Mangahas et Ronald Santiago. Saisie de 6000 chauves-souris *Chaerephon plicatus*. Valeur économique, 9000 pesos soit 1770 US\$. Elles se vendent 1,5 peso sur les marchés locaux. Department of Environment and Natural Resources,

Department of Environment and Natural Resources, 18 octobre 2021; SunStar, 18 octobre 2021. 19




Vol de Chaerephon plicatus

VIETNAM

9 septembre 2021 Parc National de Pu Mat, Province de Nghe An, Vietnam

palmistes Arrivée de civettes (Paradoxurus



Save Vietnam's Wildlife, 20 septembre 2021.²¹

Fin octobre 2021 Province de Binh Phuoc, Vietnam

Un individu vendant 2 loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe I) sur TikTok a été arrêté et condamné à payer 500 millions de dongs d'amende (22.000 US\$). Les loutres ont été confisquées.



ENV, 1er novembre 2021.22

3 novembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Un individu qui avait mis en vente sur Facebook 2 bébés loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe I) a été arrêté. Les loutres ont été

ENV, 4 novembre 2021.23



9 novembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Tong Thanh Thuan, 26 ans, a été condamné à un an et demi de prison pour avoir vendu 2 loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe I) sur son compte TikTok.



Trung tam Con nguoi va Thien nhien, 15 novembre 2021.24

12 novembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Saisie d'une loutre cendrée (*Aonyx cinerea*, Annexe I) chez un particulier et transfert au refuge de Cu Chi. ENV, 12 novembre 2021.25

Novembre 2021 Ηô Chi Minh-Ville,

ENV, 27 novembre 2021.26

facebook Vietnam Un individu qui proposait des loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe I) à la vente sur TikTok et Facebook a été arrêté et condamné à 18 mois de prison. Deux loutres ont été saisies.



EUROPE

ITALIE

2 septembre 2021

San Nicola, Ville métropolitaine de Reggio de Calabre, Région de Calabre, Italie

Le Glis glis communément appelé loir gris est protégé par la Convention de Berne (Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe). S.P. s'est fait remarquer des carabinieri par la torche dont il se servait pour éblouir les Glis glis et à l'oreille par des tirs de fusil Flobert, un petit calibre pour le petit gibier. S.P. a été cerné et désarmé et chez lui les carabinieri ont trouvé 17 Glis glis dans un congélateur. La Nuova Calabria, 2 septembre 2021.²⁷

Mi-octobre 2021 Delianuova, Ville métropolitaine de Reggio de Calabre, Région de la Calabre, Italie

Les loirs gris (Glis alis) ne dorment pas tranquilles dans la Calabre. Chez des planteurs de cannabis, les militaires ont saisi 235 loirs congelés et guelguesuns dans une cage. La chasse aux loirs remonte à loin dans le pays. Il paraît que les légionnaires de César et des autres empereurs en transportaient dans leurs campagnes d'invasion et en élevaient pour ne pas dépendre du pillage. Aujourd'hui, les loirs font partie du folklore alimentaire de la 'Ndrangheta et des banquets d'affaires. Dans toute la Calabre, le loir (poids moyen 100 à 250 grammes) est cher. Sorti de la forêt, il se vend au minimum 5 € (5.8 US\$). Dans le seul territoire de Guardavalle. 20.000 loirs seraient braconnés chaque année. Il Fatto Quotidiano, 16 octobre 2021; La Stampa, 16

octobre 2021.28

30 octobre 2021

Bianco, Ville métropolitaine de Reggio de Calabre, Région de la Calabre, Italie

Saisie chez P.M., 58 ans, de 600 munitions sous un tas de paille, de 3 pistolets au-dessus d'une armoire et de 20 loirs gris (*Glis glis*) dans une cage. "Ils vont être relâchés dans les bois." "Ils ont été capturés et gavés avec des glands, des noix et des châtaignes avant d'être tués et servis sur les tables."



Gazzetta del Sud, 30 octobre 2021.²⁹

19 novembre 2021 Palmi, Ville métropolitaine de Reggio de Calabre, Région de la Calabre, Italie



Saisie chez D.M. d'un Beretta, de 2 chargeurs, de munitions et de 10 loirs gris (*Glis glis*) congelés. StrettoWeb, 19 novembre 2021.³⁰

ROYAUME-UNI

Septembre 2021 Maidstone, Comté du Kent, Angleterre, Royaume-Uni

1600 £ d'amende soit 2200 US\$ pour avoir détruit sans mettre en œuvre des mesures compensatoires une colonie de tritons crêtés (*Triturus cristatus*) qui s'était installée dans une piscine désaffectée et 2 colonies d'oreillards roux (*Plecotus auritus*) et de pipistrelles communes (*Pipistrellus pipistrellus*) qui habitaient dans une grange transformée en maison.

Kent Police, 22 septembre 2021.31

10 septembre 2021 Heckmondwike, Comté du Yorkshire de l'Ouest, Angleterre, Royaume-Uni

Deux jeunes filles ont martyrisé à coups de pied un hérisson (*Erinaceus europaeus*) en chantonnant "Donne-lui un coup de pied, laisse-le tomber, donne un coup de pied à cette saleté de boule d'épines". Arraché à ses agresseuses, il est mort à son arrivée chez le vétérinaire.

Leeds Wildlife and Rural Crime Team, 16 septembre 2021.³²

27 septembre 2021

Orsett, Comté de l'Essex, Angleterre, Royaume-Uni

Recueilli dans une cour d'école, un hérisson (*Erinaceus europaeus*) qui était atteint par 3 balles a été soigné avec succès.

South Essex Wildlife Hospital, 27 septembre 2021.³³

2 octobre 2021 Wishaw, Conseil de Lanarkshire du Nord, Ecosse, Royaume-Uni



Quoi de plus drôle que de jeter une portée de 5 hérissons (*Erinaceus europaeus*) dans le feu de joie ? Des jeunes vandales l'ont fait. Trois ont été retirés des flammes et remis à la SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et un seul a survécu. Il a été remis en liberté après une longue convalescence.

Daily Record, 17 janvier 2022.34

31 octobre 2021 Southampton, Comté du Hampshire, Angleterre, Royaume-Uni

Du nord au sud du Royaume-Uni, les hérissons (Erinaceus europaeus) sont martyrisés. La nuit d'Halloween a été l'occasion pour des très jeunes gens de casser des biens privés ou du mobilier urbain et de s'en prendre à un malheureux hérisson qui a été torturé et transporté par des témoins chez Pip Hollingworth, une vétérinaire spécialiste des hérissons qui n'a pas eu d'autre option que de l'achever. "C'était une jeune femelle en pleine forme et de toute beauté."

Daily Echo, 3 novembre 2021.35

OISEAUX



Autruche d'Afrique (Struthio camelus). Photo Eden Fontes

AFRIQUE DU NORD

EGYPTE

Début octobre 2021 Ras Gharib, Gouvernorat de la Mer Rouge, Egypte

Saisie de 2 faucons concolores (Falco concolor, Annexe II), d'un faucon lanier (Falco biarmicus, Annexe II), d'un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II) et de 2 milans noirs (Milvus migrans, Annexe II) piégés par des braconniers profitant de leur migration vers des pays plus au sud. Ils ont pris la fuite à l'arrivée de forces de l'ordre. Le faucon crécerelle était déjà mort. Les survivants devraient être rapidement remis en liberté.

Al-Masri al-youm, 18 octobre 2021.1

Mi-octobre 2021 Gouvernorat du Fayoum, Egypte

Démantèlement de 14 campements de braconnage et saisie de 20 faucons (*Falco* spp., Annexe I ou II) dont des faucons hobereaux (*Falco* subbuteo, Annexe II) qui après une inspection vétérinaire ont été remis en liberté.

Al-Masri al-youm, 20 octobre 2021.²

Fin octobre 2021 Entre Zafarana et Ras Gharib, Gouvernorat de la Mer Rouge, Egypte

Les campagnes de démantèlement des campements de braconniers battent leur plein pendant la saison migratoire des faucons. Cette fois-ci, arrestation de 5 braconniers et saisie de 14 faucons (*Falco* spp., Annexe I ou II) remis en liberté. Al-Masri al-youm, 25 octobre 2021.³

12 novembre 2021 Gizeh, Gouvernorat de Gizeh, Egypte

Saisie de 14 faucons (*Falco* spp., Annexe I ou II) vivants et arrestation des 3 braconniers. Youm7, 12 novembre 2021 ; Sada El-Balad, 12 novembre 2021.⁴

MAROC

Septembre 2021

Provinces de Midelt et de Tinghir, Région de Drâa-Tafilalet, Maroc

Démantèlement d'une bande braconnant le chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine) et saisie d'une centaine de spécimens.

Un chardonneret élégant est vendu sur les marchés noirs locaux entre 10 et 30 dirhams soit entre 1 et 3 US\$ et revendu quelques semaines plus tard entre 150 et 200 dirhams soit entre 17 et 22 US\$. Hespress, 27 septembre 2021.⁵

6 novembre 2021

Province de Ouezzane, Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Maroc

Remise en liberté de 12 chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine) transportés en moto dans des caisses sales et exiguës. Une arrestation.

Hespress, 6 novembre 2021.6

17 novembre 2021

Aéroport International de Marrakech-Ménara, Région de Marrakech-Safi, et Sidi Bennour, Région de Casablanca-Settat, Maroc

Saisie de 8 faucons (*Falco* spp., Annexe I ou II) drogués et cachés dans les bagages d'un passager qatari embarquant sur un jet privé en direction de Madrid. L'enquête mène les autorités à Sidi Bennour où du gibier chassé par les faucons est retrouvé dans des congélateurs. Officiellement, l'outarde houbara (*Chlamydotis undulata*, Annexe I) n'est pas citée, mais il est de notoriété publique que les fauconniers des pays du Golfe en sont particulièrement friands et payent cher pour pouvoir la chasser.

Le360, 19 novembre 2021; Hespress, 18 novembre 2021; L'Opinion, 24 novembre 2021.

1^{er} décembre 2021

Préfecture d'Oujda-Angad, Région de l'Oriental, Maroc. Frontière avec l'Algérie.

Saisie de 5000 chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine) sur le point de passer la frontière algérienne entassés dans des boîtes en bois. Ils ont été remis en liberté près du parc national Moulouya.

Hibapress, 4 décembre 2021; L'Opinion, 4 déc. 2021.8

AFRIQUE DE L'OUEST

COTE D'IVOIRE

RECIDIVE 28 octobre 2021 Côte d'Ivoire

Sory Ibrahima Balde, encore sous le coup d'une condamnation à 12 mois de prison avec sursis pour un trafic de bébé chimpanzé (*Pan troglodytes*, Annexe I) en décembre 2020 (cf. "A la Trace" n° 31 p. 95), risque désormais jusqu'à 3 ans de prison pour avoir eu en boutique 12 perroquets, dont 8 perroquets timneh (*Psittacus erithacus timneh*, Annexe I) et 2 perroquets gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I). Eagle a porté assistance à l'enquête.

EAGLE, octobre 2021; EAGLE Côte d'Ivoire, oct. 2021.9

LIBERIA

Mi-septembre 2021 Kpan, Comté de Margibi, Liberia

Arrivée au Libassa Wildlife Sanctuary de 3 perroquets timneh (*Psittacus erithacus timneh*, Annexe I) sauvés du trafic faunique. L'un d'eux a les ailes coupées.

Libassa Wildlife Sanctuary, 21 septembre 2021.¹⁰

SENEGAL

16 octobre 2021 Kidira, Région de Tambacounda, Sénégal.

La police de l'air et des frontières a arrêté un chauffeur malien qui se rendait à Dakar à 650 km avec 2 perroquets gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I). Les oiseaux ont été remis à la direction des parcs nationaux. Eagle Sénégal a apporté son appui à l'opération.

EAGLE Sénégal, octobre 2021.¹¹

Frontière avec le Mali.

TOGO

RECIDIVE 26 octobre 2021 et 17 janvier 2022 Lomé, Région Maritime, Togo

L'opération menée par les agents de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB), le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières et l'ONG Eagle a abouti à la saisie de 41 perroquets gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I) dans un entrepôt du quartier de Tokoin Habitat et à l'arrestation de Barrigah Théodos, de Kpade Yao et du ressortissant nigérian Nengi Boro Innocent.




Ce dernier est déjà défavorablement connu pour des trafics de reptiles et de perroquets. Les trois hommes appartiennent à un réseau qui s'étend en Afrique de l'ouest du Cameroun jusqu'à la Côte d'Ivoire. Un quatrième homme, Kpade Yaovi, a été libéré après avoir été entendu au commissariat de police, son implication dans l'affaire a été considérée comme minime. Jugés 3 mois plus tard, Nengi Boro Innocent, Barrigah Théodos et Kpade Yao ont été reconnus coupables de détention, de circulation et de commercialisation illégale d'espèce faunique en voie d'extinction. Nengi Boro a été condamné à 24 mois de prison et à une amende d'un million de francs CFA (1730 US\$) dont 500.000 (865 US\$) avec sursis. Kpade Yao et Barrigah Théodos ont été condamnés chacun à 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis et à une amende d'un million de francs centrafricains, dont 500.000 avec sursis.

EAGLE, 27 octobre 2021; EAGLE Togo, octobre 2021; Ndarinfo, 4 novembre 2021; Togodailynews. info, 22 janvier 2022.¹²

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

17 septembre et 16 novembre 2021 Ebolowa, Région du Sud, Cameroun





20 perroquets gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I) probablement capturés dans le parc national de Campo Ma'an. Ils appartiennent à un réseau de trafiquants comprenant des Nigérians et des Ghanéens. Le 16 novembre, ils ont été condamnés à un an de prison avec sursis avec une période probatoire de 3 ans, ainsi qu'à 1.500.000 francs CFA (2651 US\$) de dommages et intérêts. L'opération a été menée avec l'appui de Last Great Ape Organisation (LAGA).

EAGLE, 21 septembre 2021; Camer.be, 27 septembre 2021; LAGA, septembre et novembre 2021.¹³



18 novembre 2021 Limbé, Région du Sud-Ouest, Cameroun

Un petit-duc à face blanche (*Ptilopsis leucotis*, Annexe II) a été remis au Limbe Wildlife Centre par une jeune femme qui le gardait captif depuis quelques jours. Il pourra retrouver la liberté.



Limbe Wildlife Centre, 18 novembre 2021.14

Fin décembre 2021 Limbé, Région du Sud-Ouest, Cameroun

Arrivée au Limbe Wildlife Centre de 15 perroquets gris (*Psittacus erithacus*, Appare 1) Lours pattes et laurs ai

Annexe I). Leurs pattes et leurs ailes sont endommagées par des pièges à glu. Depuis juillet 2020, le centre a soigné et remis en liberté plus de 170 perroquets.

Limbe Wildlife Centre, 31 décembre 2021.15

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

6 septembre 2021

Aéroport de Lodja, Province du Sankuru, République Démocratique du Congo

Les autorités congolaises et Conserv Congo ont saisi sur le tarmac de l'aéroport 2 cargaisons de chacune 30 perroquets gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I) en partance pour Kinshasa avec des faux papiers. Un trafiquant et le propriétaire d'une compagnie de fret ont été arrêtés. Au moins 29 perroquets ont été par la suite transférés au sanctuaire des chimpanzés de Lwiro. L'enquête a conduit à une saisie supplémentaire de 20 perroquets dans un village près de l'aéroport.

Adams Cassinga, 6, 11, 13 et 17 septembre et 10 et 22 octobre 2021 ; Environews RDC, 6 septembre 2021 ; Conserv Congo, 8 septembre 2021.¹⁶

REPUBLIQUE DU CONGO

28 novembre et 3, 4 et 6 décembre 2021 et 26 et 31 janvier 2022

Lifoula, Département du Pool, et Brazzaville, Département de Brazzaville, République du Congo

Démantèlement d'un réseau impliqué dans le trafic de perroquets gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I):

- Arrestation de Chancel Matsounga et de Job Mampaka, caporal-chef au sein



de l'armée congolaise. Ils détenaient dans la cour du café dont ils sont respectivement gérant et propriétaire 28 perroquets gris en cage accompagnés d'un vervet bleu (*Chlorocebus pygerythrus*, Annexe II) et d'un ascagne (*Cercopithecus ascanius*, Annexe II). Les animaux ont été pris en charge par les vétérinaires du Jane Goodall Institute de Tchimpounga.

- Quelques jours plus tard, arrestations successives de Hassan Kiwa Melela, trafiquant faunique ressortissant de la République Démocratique du Congo en possession de 2 perroquets gris puis de Jonas Ndovo qui proposait un perroquet gris à vendre dans les rues de la capitale Brazzaville.
- Le 6 décembre 2021, arrestation d'un autre ressortissant de la République Démocratique du Congo, Valentin Ibanda, suspecté être le fournisseur du réseau et saisie de 15 perroquets gris en sa possession. Au début de l'année 2022, les premières condamnations tombent : Ndovo doit s'acquitter de 200.000 francs CFA d'amende soit 345 US\$. Matsounga et Job Mampaka écopent chacun de 2 ans de prison avec sursis et de 5 millions de francs CFA d'amende soit 8640 US\$.

EAGLE, 30 novembre et 6 décembre 2021; Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), novembre et décembre 2021 et janvier 2022; Panoramik-actu, 4 décembre 2021; Groupe Congo Médias, 14 décembre 2021.¹⁷

AFRIQUE DE L'EST

KENYA

4 septembre 2021 Mairua, Comté de Kajiado, Kenya

Les rangers de SORALO (South Rift Association of Landowners) signalent au KWS une autruche (Struthio camelus,



Annexe I dans 12 pays) prise dans un collet. L'oiseau a été immobilisé, examiné et soigné. Le pronostic est favorable.

SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, septembre 2021.¹⁸

7 octobre 2021 Kimana, Comté de Kajiado, Kenya

Francis Lumba et Maina Mwangi cherchaient à vendre sur le marché 2 œufs de chouette (Strigiformes, Annexe I ou II, sauf *Sceloglaux albifacies*).

Mwakilishi.com, 17 décembre 2021.19

26 octobre 2021

Lac Bogoria, Comté de Baringo, Kenya L'autruche d'Afrique (*Struthio camelus*, Annexe I dans 12 pays) avait une flèche logée dans la poitrine. Elle a été extraite



mais elle pourrait avoir été empoisonnée. Le pronostic est réservé.

SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, octobre 2021.20

12 novembre 2021 Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya

Mort par empoisonnement de 26 vautours et de 4 aigles. Une carcasse de mouton a été trouvée à proximité. Deux



vautours africains (*Gyps africanus*, Annexe II), un vautour de Rüppell (*Gyps rueppellii*, Annexe II), un vautour oricou (*Torgos tracheliotus*, Annexe II) et un aigle des steppes (*Aquila nipalensis*, Annexe II) ont été sauvés à temps et emmenés pour soins.

SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit novembre 2021.²¹

OUGANDA

Mars-septembre 2021 District de Lwengo, Région Centre, Ouganda

En6mois, 108 grues ontété empoisonnées dans le district selon l'International Crane Foundation. Des œufs ont également été détruits. A chaque saison des plantations le nombre de grues

chaque saison des plantations, le nombre de grues couronnées de Cap (*Balearica regulorum* Annexe II) victimes des agriculteurs augmente. Elles sont aussi de plus en plus victimes de la chasse alimentaire. The Independent, 7 octobre 2021.²²

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

24 septembre 2021 Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du Sud



La Phalaborwa Natural Heritage Foundation a extrait 16 pièges lors d'inspections de terrain et sauvé un aigle de Wahlberg (*Hieraaetus wahlbergi*, Annexe II) victime d'une tentative d'empoisonnement. Il a été transporté dans la clinique vétérinaire.



Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 24 septembre et 6 octobre 2021.²³

Octobre 2021 Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud



Un vautour oricou (*Torgos tracheliotus*, Annexe II) est mort empoisonné. Dans son nid, un poussin est trouvé mort. L'autre parent a sans aucun doute subi le même sort. The Citizen, 10 décembre 2021.²⁴



10 décembre 2021 District de West Rand, Province du Gauteng, Afrique du Sud



Arrivée au South African Wildlife Rehabilitation Center d'un jeune baza coucou (*Aviceda cuculoides*, Annexe II) qui était retenu captif. Il souffre d'une blessure infectée préoccupante.

South African Wildlife Rehabilitation Center, 13 décembre 2021.²⁵

AMERIQUE DU NORD

CANADA

2 septembre 2021

Saint-Jean de Terre-Neuve, Province de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada Wilson Arthur Brown et Carl Arthur



Brown ont été condamnés en appel par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador à une amende de 10.000 \$ (7940 US\$) chacun et Wilson Pleman Frank Brown à une amende de 12.000 \$ (9525 US\$) pour avoir violé la loi de 1994 relative à la Convention sur les oiseaux migrateurs. En novembre 2018, ils avaient été surpris par une patrouille avec dans leur embarcation une harelde kakawi morte (Clangula hyemalis) en dehors de la saison de chasse. Il est également interdit à Wilson Pleman Frank Brown de demander, d'utiliser ou de posséder un permis de chasse aux oiseaux migrateurs pendant 2 ans, tandis que Wilson et Carl Arthur Brown ont été condamnés à la même peine complémentaire pendant une durée d'un an.

Cision (avec Environnement et Changement climatique Canada), 3 septembre 2021.26



Harelde kakawi ou harelde boréale (Clangula hyemalis)

6 décembre 2021 Sherbrooke, Province de Québec, Canada

La Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie a saisi 22 oiseaux, dont des perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I), des cacatoès (Cacatuidae, Annexe I ou II), des aras (Psittacidae, Annexe I ou II) et des perroquets à tête grise (ou youyou Poicephalus senegalus, Annexe II) dans une maison de la rue Larocque. Le responsable des lieux s'était autoproclamé centre de secours. Les oiseaux n'avaient ni lumière naturelle, ni ventilation, ni nourriture et soins adaptés.

Radio-Canada, 7 décembre 2021.²⁷

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

7 octobre 2021

Kincaid Lake, Etat de Louisiane, Etats-Unis d'Amérique

Deux pygarques à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II) ont été victimes de tirs par arme à feu de petit calibre. L'US Fish and Wildlife Service offre une récompense pouvant aller jusqu'à 2500 US\$ pour toute information permettant la condamnation des responsables.

KALB News Channel 5, 15 octobre 2021.28

19 octobre 2021 Central Point, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amériaue

Le Wildlife Images Rehabilitation and Education Center a recueilli 10 animaux sauvages victimes de blessures par balle en 2021, soit 8 animaux de plus qu'en 2020. Parmi eux, 3 buses à queue rousse (Buteo jamaicensis, Annexe II) et 3 bernaches du Canada (Branta canadensis).

Mail Tribune, 11 novembre 2021.²⁹

1er novembre 2021 **Burlington, Etat du Vermont, Etats-Unis** d'Amérique

Jeremiah Ruhl a été condamné à 12 mois et un jour de prison et à 2 ans de liberté surveillée après sa sortie pour possession illégale d'un fusil de chasse Stevens .410, pour avoir tué une bécasse (genre *Scolopax*) et un corbeau familier (*Corvus* splendens) sans permis et pour possession illégale d'un urubu à tête rouge (Cathartes aura). Les trois espèces

sont protégées par le Migratory Bird Treaty Act. Ruhl avait plaidé coupable en septembre 2019 et il bénéficiait d'un programme fédéral d'un tribunal spécialisé dans les affaires de drogues. En raison de sa conduite, il a été exclu du programme en juillet 2021 et il ne pourra pas cette fois-ci échapper à la prison.

US Department of Justice, 1er novembre 2021.30

5 décembre 2021 Port Matilda, Etat de Pennsylvanie, **Etats-Unis d'Amérique**

En 2021, 8 pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II) victimes

de saturnisme ont été amenés au Centre Wildife Care de Port Matilda. Sept sont morts. L'un d'entre eux se traînait en plus un piège à la patte depuis 10 jours.

La pollution de l'environnement par le plomb est un problème dans toutes les zones de chasse. Les oiseaux

de proie qui consomment des animaux blessés non récupérés par les chasseurs sont particulièrement exposés. "Lorsque le plomb entre en contact avec l'estomac acide de l'oiseau, il est décomposé et absorbé dans la circulation sanguine et il est distribué dans tous les tissus du corps", explique la Commission de la chasse de Pennsylvanie.

Centre Daily Times, 10 décembre 2021.31



Début décembre 2021

Comté d'Atoka, Etat de l'Oklahoma, Etats-Unis d'Amérique

L'US Fish and Wildlife Service enquête sur la mort d'un pygargue à tête blanche (*Haliaeetus leucocephalus*, Annexe II) dont le corps a été retrouvé sans tête, sans serre et sans ses plumes de la queue.

KTUL, 14 décembre 2021.32

10 décembre 2021 Seattle, Etat de Washington, Etats-Unis d'Amérique

Mise en examen de Lewis Anthony Rath, 52 ans, pour la vente de produits frauduleusement présentés comme de l'artisanat amérindien et pour la possession illégale de plumes d'oiseaux. Rath se disait membre de la tribu apache de San Carlos, un moyen de séduire une clientèle à la recherche de bijoux et gravures amérindiennes. Suite à une plainte déposée contre lui en mai 2019, l'Indian Arts and Crafts Board avait mené l'enquête. Lors de la fouille de son domicile, des plumes de faucon (Accipitridae, Annexe I ou II), de rapace nocturne (Strigiformes, Annexe I ou II), d'aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) et de geai (famille Corvidae) avaient été découvertes en plus des bijoux et obiets.

US Department of Justice, 10 décembre 2021.33

15 décembre 2021

Comté de Kiowa, Etat de l'Oklahoma, Etats-Unis d'Amérique

Une grue blanche d'Amérique (*Grus americana*, Annexe I) blessée par balle a été secourue près du lac Tom Steed. Elle est morte sur le chemin de la clinique vétérinaire. L'Oklahoma Department of Wildlife Conservation et l'US Fish and Wildlife Service ont ouvert une enquête. Trois autres grues cendrées sont déjà mortes au même endroit.

Oklahoma Department of Wildlife Conservation, 15 décembre 2021.³⁴



AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

20 septembre 2021

Cuatro Esquinas, Province de San Luis, Argentine

Quatre poussins d'aras (*Ara* ssp., Annexe I ou II) d'environ 30 jours ont été saisis lors d'un contrôle routier. Ils ont été transportés à Buenos Aires à 3 h de route pour être soignés au Centro de Conservación de Vida Silvestre avant une possible remise en liberté.

Vía País, 20 septembre 2021.35

Fin octobre 2021

San Pedro de Jujuy, Province de Jujuy, Argentine

Plus de 20 oiseaux, dont 3 toucans toco (Ramphastos toco), une amazone à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), 4 paroares huppés (Paroaria coronata, Annexe II), 3 tangaras fourchus (Thraupis bonariensis), un cataménie maculée (Catamenia analis), 6 sporophiles à col double (Sporophila caerulescens), un tangara sayaca (Thraupis sayaca), 2 cardinaux à dos noir (Pheucticus aureoventris), 2 évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), un merle à ventre clair (Turdus amaurochalinus) et une perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) ont été saisis dans une résidence privée et transférés au Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy. Gouvernement de Jujuy, 29 octobre 2021.36

Début novembre 2021 Federación, Province d'Entre Ríos, Argentine

La police a perquisitionné une maison et a saisi 9 cardinaux verts (*Gubernatrix cristata*), 2 paroares huppés (*Paroaria coronata*), 2 évêques de Brisson (*Cyanocompsa brissonii*), un saltator à bec orange (*Saltator aurantiirostris*), un cardinal à dos noir (*Pheucticus aureoventris*) et un sicale bouton-d'or (*Sicalis flaveola*). Les policiers ont également trouvé 31 cages et sous les sièges des véhicules des "perreras", des petites boîtes en bois utilisés pour le transport des oiseaux. La Fondation Tekove Mymba a participé au transfert des oiseaux vers son centre de réhabilitation à Colón (170 km).

Ministère de l'Environnement et du Développement durable, 5 novembre 2021.³⁷

17 novembre 2021 Salto Grande, Province de Santa Fe, Argentine

Un véhicule a été arrêté sur la Ruta Nacional n° 44, au kilomètre 44. Dans le coffre, la police a trouvé 6 cages et 3 boîtes contenant 195 oiseaux dont poussins perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II). Ils ont été transférés dans la réserve Granja La Esmeralda.



Ministère de l'Environnement et du Développement durable, 18 novembre 2021.³⁸

4487 oiseaux saisis au Brésil entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Sources: A Gazeta; ABCdoABC; Acidade on Campinas; Band; Campo Grande News; CBN Maringá; Correio Braziliense; Correio do Estado; Correio do Povo; Diário Digital; Estado de Minas; Folha do Litoral News; Folha Popular; G1; Gazeta de Alagoas; Gouvernement de l'Etat du Ceará; Hoje em Dia; Istoé; Jornal Semanário; Lei Seca Maricá; LeiaJá; ND Mais; Nova Friburgo em Foco; O Dia; O Progresso; Paraná Portal; Police militaire du district fédéral; RIC Mais; Só Notícias; Voz da Bahia; Yahoo Notícias.



Sept oiseaux dont un ara bleu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II). 23 septembre 2021. Passo Fundo, Etat de Río Grande do Sul



122 oiseaux dont 3 amazones à front bleu (*Amazona aestiva*, Annexe II). 10 octobre 2021. Maceió, Etat d'Alagoas



105 amazones à front bleu (*Amazona aestiva*, Annexe II). 22 octobre 2021. Ponta Grossa, Etat de Paraná



36 oiseaux dont un ara bleu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II). 20 novembre 2021. Etat d'Alagoas



Toucan (famille Ramphastidae). 30 octobre 2021. Cruzeiro, Etat de São Paulo



Six oisillons amazone à front bleu (*Amazona aestiva*, Annexe II) et 2 oisillons d'ara (*Ara* spp., Annexe I ou II). 19 septembre 2021. União de Minas, Etat de Minas Gerais



201 oiseaux dont 150 amazones à front bleu (*Amazona aestiva*, Annexe II). 22 octobre 2021. Januária, Etat de Minas Gerais



Deux oiseaux dont un ara bleu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II). 15 octobre 2021. Presidente Prudente, Etat de São Paulo

COLOMBIE

28 septembre 2021

Cartago, Département de Valle del Cauca, Colombie

La police a saisi 3 autruches d'Afrique (*Struthio camelus*, Annexe I dans 12 pays) à un contrôle routier. Le conducteur, qui a déclaré se rendre dans une ferme à Cartago, n'avait pas le permis de transport requis. Elles ont été transférées au refuge pour animaux La Riviera de La Unión.

Corporation autonome régionale de Valle del Cauca, 28 septembre 2021.³⁹

Fin septembre 2021 Montenegro, Département de Quindío, Colombie



L'opération de la police et de la Corporación Autónoma Regional del Quindío a permis la saisie de 20 oiseaux, dont 12 aras (*Ara* spp., Annexe I ou II) et 3 autres perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II). Quinze d'entre eux avaient les ailes coupées. Caracol Radio, 28 septembre 2021.⁴⁰

19 octobre 2021

Buga, Département de Valle del Cauca, Colombie

Un aigle pêcheur (*Pandion haliaetus*, Annexe II) a été blessé par des plombs de chasse à proximité d'une ferme piscicole. Le pronostic est réservé. Corporation autonome régionale de Valle del Cauca, 19 octobre 2021.⁴¹

Fin novembre 2021 Carthagène, Colombie

Le Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre de Cartagena a de nouveaux pensionnaires: 44 perruches tovi (*Brotogeris jugularis*, Annexe II), 12 conures cuivrées (*Aratinga pertinax*, Annexe II), 4 touis de Spengel (*Forpus xanthopterygius spengeli*, Annexe II) et un saltator gris (*Saltator coerulescens*) saisis à Bogota.

El Heraldo, 24 novembre 2021.42

COSTA RICA

Début Décembre 2021 Guácimo, Province de Limón, Costa Rica

Les 2 grands hoccos (*Crax rubra*, Annexe III en Colombie, au Honduras et au Guatemala), un mâle et une femelle, servaient d'attraction à l'arrière du restaurant Los Pavones. Ils ont été saisis. La Nación, 7 décembre 2021.⁴³

EQUATEUR

8 septembre 2021

Santo Domingo, Province de Santo Domingo, Equateur

Arrestation par la police d'un homme qui tentait de vendre 4 touis célestes (*Forpus coelestis*, Annexe II). Elles ont été transférées au James Brown Rescue Center.

Ministère de l'Environnement, de l'eau et de la transition écologique, 8 septembre 2021.⁴⁴

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

13 octobre 2021

Macouria, Collectivité Territoriale de Guyane, France

Deux Macouriens se promenant sur la plage se sont mis à l'eau pour sauver un ibis rouge (*Eudocimus ruber*, Annexe II) en détresse. Les agents de l'OFB arrivés sur les lieux ont constaté qu'il était blessé par des plombs de chasse. Transféré chez JungleVet, il n'a pas survécu. L'ibis rouge est strictement protégé en Guyane Française.

Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.45

MEXIQUE

Début octobre 2021 Guadalajara, Etat de Jalisco, Mexique

Saisie sur le marché de 2 conures à front orange (*Aratinga canicularis*, Annexe II), d'une amazone de Finsch (*Amazona finschi*, Annexe I) et de 3 merles d'Amérique (*Turdus migratorius*). Les vendeurs ont pris la fuite.

El Informador, 10 octobre 2021.46

9 novembre 2021 Aéroport International de Mérida, Etat du Yucatán, Mexique



Saisie de 2 paons (*Pavo cristatus*, Annexe III au Pakistan) dans des boîtes en carton et de 2 amazones à tête jaune (*Amazona oratrix*, Annexe I) dans une boîte en bois. Ils provenaient de Guadalajara (1800 km).

The Yucatan Times, 9 novembre 2021.47

Début novembre 2021

San Lorenzo Almecatla, Etat de Puebla, Mexigue

Saisie de 7 oisillons conures veuves (*Myiopsitta monachus*, Annexe II) en vente dans le centre ville. Ils ont été transférés au zoo d'Asunción pour des soins vétérinaires.

Hoy, 11 novembre 2021.48

PARAGUAY

Fin octobre 2021 Asunción, Paraguay



L'opération conjointe du ministère de l'Environnement et de la police nationale dans le quartier de Villa Aurella a permis l'arrestation de 4 trafiquants et la saisie de 3 aras hyacinthe (*Anodorhynchus hyacinthinus*, Annexe I). Les oiseaux étaient à vendre via les réseaux sociaux 6 millions de guaranis chacun (872 US\$). Le réseau aurait des ramifications au Brésil.

La Nación, 29 octobre 2021.49

PEROU

15 octobre 2021

Moyobamba, Province de San Martín, Département de San Martín, Pérou

Saisie de 2 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) aux ailes coupées.

Neotropical Primate Conservation, 28 octobre 2021.⁵⁰

Mi-décembre 2021

Poste de contrôle d'Ojherani, Province de Puno, Département de Puno, Pérou

Saisie de 2 poussins de nandous (*Rhea spp.*, Annexe I ou II) de 2 à 3 mois dans un sac à dos dans la cabine d'un camion transportant des instruments de musique et du matériel de sonorisation vers Arequipa (294 km). Le chauffeur a reconnu avoir acheté les oiseaux à la frontière entre le Pérou et la Bolivie pour 100 bolivianos (14,5 US\$).

La República, 16 décembre 2021.51

SURINAME

15 octobre 2021 Aéroport International Johan Adolf Pengel, Zanderij, District de Para, Suriname



Le citoyen néerlandais tentait de ramener chez lui des sporophiles bouvreuil (Sporophila bouvreuil), des sporophiles petit-louis (Sporophila minuta), des sporophiles à ventre châtain (Sporophila castaneiventris), des sporophiles curios (Oryzoborus angolensis), des sporophiles à ailes blanches (Sporophila americana), des organistes téïté (Euphonia violacea) et des sporophiles ardoisés (Sporophila schistacea), 33 spécimens en tout, certains cachés dans des tubes de dentifrice. Huit étaient morts avant même d'avoir quitté le Suriname. Les survivants ont été relâchés dans la nature.

Waterkant, 18 octobre 2021.52



AMERIQUE CARAIBES

TRINITE-ET-TOBAGO

10 septembre 2021 Sangre Grande, Région de Sangre Grande, Trinité-et-Tobago

Saisie par la police et les gardes-chasse de 214 oiseaux chez un "homme d'affaires": des amazones à joues vertes (Amazona viridigenalis, Annexe I), des perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I), des aras macao (*Ara macao*, Annexe I), des aras sévères (Ara severus, Annexe II), des perruches omnicolores (Platycercus eximius, Annexe II), des conures jandaya (Aratinga jandaya, Annexe II), des cacatoès rosalbins (*Eolophus roseicapilla*, Annexe II), des piones noires (Pionus chalcopterus, Annexe II), des aras nobles (*Diopsittaca nobilis*, Annexe II), des aras macavouannes (Orthopsittaca manilata, Annexe II), des aras chloroptères (Ara chloropterus, Annexe II), des papegeais maillés (Deroptyus accipitrinus, Annexe II), des conures versicolores (Pyrrhura picta, Annexe II), des conures cuivrées (Aratinga pertinax, Annexe II), des piones à tête bleue (Pionus menstruus, Annexe II), des amazones à front jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II), des cacatoès à huppe blanche (Cacatua alba, Annexe II), des évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), des capucins dominos (Lonchura striata) et des diamants de Gould (Erythrura gouldiae). Tous les oiseaux ont été transférés au zoo d'Emperor Valley. L'enquête se poursuit. En attendant le "businessman" n'a pas été inculpé. "En achetant ces animaux, notamment sur le marché noir, le public court le risque d'introduire dans le pays des parasites et des maladies qui peuvent être nuisibles à nos oiseaux, à d'autres animaux mais aussi aux humains ", a rappelé le conservateur des forêts, Denny Dipchansingh.

Trinidad and Tobago Guardian, 12 septembre 2021.53

29 septembre 2021 Arrondissement de Point Fortin, Trinité-et-Tobago

Ils avaient en juin 2020 jeté par-dessus bord des paniers et des cartons remplis d'oiseaux rares à l'approche des gardes-côtes (cf. "A la Trace" n°29 p.116). Deux des trois trafiquants ont été condamnés à payer chacun une amende totale de 208.000 dollars de Trinité-et-Tobago (30.120 US\$): 4000 \$ pour chacun des 22 caïques (*Pionites* spp., Annexe II) et des 20 aras macavouannes (*Orthopsittaca manilata*, Annexe II) et 8000 \$ pour chacune des 5 amazones à ailes oranges (*Amazona amazonica*, Annexe II). A défaut de paiement, ils devront effectuer 12 mois de travaux forcés. Le cas du troisième complice qui s'obstine à plaider noncoupable a été dissocié.

Loop News, 30 septembre 2021.54

22 décembre 2021 Arrondissement de Chaguanas, Trinité-et-Tobago

Déploiement de contrôles routiers pendant 3 heures. Saisie de 2 amazones à tête jaune (*Amazona oratrix*, Annexe I) et 2 aras bleus et jaunes (*Ara ararauna*, Annexe II).

Ministry of Agriculture, Land and Fisheries, 8 janvier 2022.⁵⁵

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

21 novembre 2021 District de Karasaï, Oblys d'Almaty, Kazakhstan



Saisie de 18 faucons sacres (*Falco cherrug*, Annexe II) chez un Syrien naturalisé Kazakh depuis 11 ans. Une pièce avait été spécialement conçue pour les maintenir à une température adéquate. L'homme de 31 ans explique qu'ils lui ont été confiés par un homme dont il ne connaît pas l'identité.

Inbusiness, 22 novembre 2021; Sputnik Kazakhstan, 22 novembre 2021. 56

OPERATION BRACONNIER Novembre 2021 Oblys d'Almaty, Kazakhstan

Bilan des saisies : 4,7 km de filets de pêche, 4 embarcations, 4 tronçonneuses, 10 armes à de feu, un générateur électrique, 53 m³ de bois, 4172 kg de poisson et un faucon sacre (*Falco cherrug*, Annexe II).

365 Info, 26 novembre 2021.⁵⁷

OUZBEKISTAN

15 octobre 2021 Province de Syr-Darya, Ouzbékistan. Frontière avec le Kazakhstan.

Le conducteur du camion KamAZ était connu des autorités. Il n'a pas failli à sa réputation. Dans son sac de sport, il y avait 8 faucons pèlerins (*Falco peregrinus*, Annexe I) et faucons sacres (*Falco cherrug*, Annexe II) emmaillotés. Les occupants du véhicule comptaient les vendre 280 millions de soums (26.230 US\$). Ils ont été arrêtés, tout comme le client qui les attendait dans le district de Syrdariya (Kazakhstan).

Rost24, 15 octobre 2021.58

ASIE DE L'EST

CHINE

Début septembre 2021 Wenshan, Préfecture autonome zhuang et miao de Wenshan, Province du Yunnan, Chine



Douze boîtes de nids "d'hirondelles" dans un véhicule passant au poste de contrôle des douanes. Poids total, 1,3 kg soit entre 92 et 433 nids sachant qu'un nid pèse de 3 à 14 grammes.

Douanes chinoises, 13 septembre 2021.59

26 septembre 2021 Bozhou, Préfecture de Bozhou, Province de l'Anhui, Chine

Descente sur le marché. Saisie de 22 oiseaux, des mainates religieux (*Gracula religiosa*, Annexe II), des garrulaxes hoamy (*Garrulax canorus*, Annexe II) et des alouettes des champs (*Alauda arvensis*, Annexe III en Ukraine) et interpellation des 5 suspects qui les proposaient à la vente.

Jiupai News, 29 septembre 2021.60

Novembre 2021 Aéroport International de Wenzhou-Longwan, Préfecture de Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine



Saisie dans le sac à dos d'un passager venant de l'étranger de 80 œufs répartis dans 2 boîtes en plastique. Les analyses ont montré qu'il s'agit d'œufs de perroquet (Psittacidae, Annexe I ou II). Douanes chinoises, 16 novembre 2021.61



8 novembre 2021 Anyang, Préfecture d'Anyang, Province du Henan, Chine

Saisie d'une conure soleil (*Aratinga solstitialis*, Annexe II) et d'un ara bleu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II). Une interpellation.

Xiaoxiang Morning Herald, 26 novembre 2021.62

Décembre 2021 Heyuanzhen, Préfecture de Siping, Province du Jilin, Chine

Arrestation de "Zhang" pour le braconnage par empoisonnement d'un roselin rose (*Carpodacus roseus*), de 4 faisans de Colchide (*Phasianus colchicus*), de 7 pies bleues (*Cyanopica cyanus*), de 11 moineaux friquets (*Passer montanus*), d'un bruant masqué (*Emberiza spodocephala*) et de 9 autres oiseaux sauvages. The Paper, 9 janvier 2022.⁶³

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

26.968 oiseaux saisis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Sources: Borneo News ; Centre for Orangutan Protection ; FLIGHT – Protecting Indonesia's Birds ; Focusing on Wildlife ; Mongabay ; VOI.



800 oiseaux dont des martins à ventre blanc (*Acridotheres javanicus*). 9 décembre 2021. Province de Riau, lle de Sumatra



20 novembre 2021. Port de Bakauheni, Province de Lampung, Ile de Sumatra



92 coryllis à tête bleue (*Loriculus galgulus*, Annexe II), 7 verdins de Sonnerat (*Chloropsis sonnerati*), 3 verdins à tête jaune (*Chloropsis cochinchinensis*) et 8 verdins à front bleu (*Chloropsis venusta*).

26 novembre 2021. Port de Tanjung Api-Api, Province de Sumatra du Sud, Ile de Sumatra



FLIGHT ON THE PROPERTY OF THE

12 verdins à tête jaune (*Chloropsis cochinchinensis*), 9 stournes bronzés (*Aplonis panayensis*) et un bulbul à huppe noire (*Pycnonotus flaviventris*). 14 décembre 2021. Province de Lampung, lle de Sumatra



391 oiseaux dont des verdins à tête jaune (*Chloropsis cochinchinensis*), des verdins à front bleu (*Chloropsis venusta*) et des verdins de Sonnerat (*Chloropsis sonnerati*). 22 novembre 2021. Solok, Province de Sumatra Occidentale



4527 oiseaux dont 15 sittelles bleues (*Sitta azurea*). 27 septembre 2021. Bakauheni, Province de Lampung, Ile de Sumatra



Casque de calao rhinocéros (Buceros rhinoceros). Archives Robin des Bois

30 septembre 2021 Sago, Kota de Pekanbaru, Province de Riau, Ile de Sumatra, Indonésie



Arrestation de Y.L. et saisie dans son sac en bandoulière de 4 becs de calao (famille Bucerotidae). Il venait de Sijunjung dans la province de Sumatra Occidentale (270 km) et projetait de vendre le lot à Pekanbaru 2 à 3 millions de roupies soit 130 à 200 US\$.

Riau Online, 1^{er} octobre 2021; FLIGHT – Protecting Indonesia's Birds, 12 octobre 2021.⁶⁴

25 novembre 2021

Medan, Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie

La Force d'action rapide, après avoir saisi des écailles de pangolin dans le kabupaten de Deli Serdang à 13h30 a arrêté à 18h25 sur le parking de la chaîne de restaurant KFC de Titi Kuning un homme qui marchandait des casques de calao à casque rond (*Rhinoplax vigil*, Annexe I).

Kompas.com, 27 novembre 2021.65

PHILIPPINES

3 novembre 2021 Baliuag, Province de Bulacain, Philippines

Saisie sur un marché de 129 gallinules poules d'eau (*Gallinula chloropus*) et de 60 râles à collier (*Gallirallus torquatus*) d'une valeur de 18.000 pesos (355 US\$). Les survivants ont été relâchés dans la nature.

Coconuts, 10 novembre 2021; Department of Environment and Natural Resources, 8 novembre 2021.66

17 novembre 2021

Lingig, Province de Surigao du Sud, Philippines

Un aigle des singes (*Pithecophaga jefferyi*, Annexe I) mâle de 5 ans qui a été secouru le 23 mars a été relâché.

Philippine News Agency, 4 novembre 2021.⁶⁷

SINGAPOUR

7 décembre 2021 Singapour



Rosly Abdul Rahim, 52 ans, a été condamné à 6 mois de prison pour avoir tenté d'introduire clandestinement 40

oiseaux vivants à Singapour en 2018. Il détenait 29 inséparables de Fischer (*Agapornis fischeri*, Annexe II), 4 conures soleil (*Aratinga solstitialis*, Annexe II) et 3 conures à ventre rouge (*Pyrrhura perlata*, Annexe II), ainsi que 3 verdins barbebleue (*Chloropsis cyanopogon*) et un inséparable rose-gorge (*Agapornis roseicollis*). On lui a offert 100 \$ (73 US\$) pour effectuer la contrebande. Il avait caché les oiseaux sous les sièges arrière de sa voiture. 14 oiseaux étaient morts juste après la saisie.

Today, 8 décembre 2021.68

THAILANDE


16 octobre 2021

Forêt de Sap Takhian, District de Phakdi Chumphon, Province de Chaiyaphum, Thaïlande Arrestation de Sathaporn Chaiyaphet en possession

Arrestation de Sathaporn Chaiyaphet en possession d'un serpentaire bacha (*Spilornis cheela*, Annexe II) et de 3 écureuils morts.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 17 octobre 2021.⁶⁹

2666 oiseaux vivants saisis en Thaïlande entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Sources: Bangkok Post ; Channel 7HD ; Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes.



Deux oiseaux dont 1 grand-duc bruyant (*Bubo sumatranus*, Annexe II). 14 décembre 2021. Bangkok



Dicées à ventre orange (*Dicaeum trigonostigma*). 7 novembre 2021. Tha Yang, Province de Phetchaburi



© DNP

40 bulbuls orphée (*Pycnonotus jocosus*) et 1 grand martin (*Acridotheres grandis*). 15 novembre 2021. Bangkok





108 bulbuls orphée (*Pycnonotus jocosus*). 23 novembre 2021. Na Mueang, Province de Ratchaburi





540 tisserins baya (*Ploceus philippinus*) et 66 capucins damier (*Lonchura punctulata*). 25 octobre 2021. Tha Khun Ram, Province de Kamphaeng Phet

VIETNAM

4 octobre 2021 Hanoï, Vietnam

facebook Condamnation à 18 mois de prison du propriétaire d'une oisellerie ayant | proposé à la vente un éperonnier chinquis (Polyplectron bicalcaratum, Annexe II). Il avait été arrêté en décembre 2020 alors qu'il allait livrer l'oiseau vendu via Facebook 4,5 millions de dongs soit 195 US\$. Voice of Ho Chi Minh City's People, 13 octobre 2021; ENV, 16 octobre 2021.70



15 octobre 2021 Quang Xuan, Province de Quang Binh, Vietnam

En pleine période de migration, les autorités ont retiré 3000 mètres de filets, 4000 pièges, 205 faux échassiers qui servaient d'appelant et ont libéré 11 échassiers vivants. Les aigrettes garzettes (Egretta garzetta) sont parmi les

espèces qui fréquentent ces marais. Trung tam Con nguoi va Thien nhien, 16 oct. 2021.71



Novembre 2021 Province d'An Giang, Vietnam

Un paon vert (Pavo muticus, Annexe II) a été saisi dans une pagode et transféré au refuge de Hon Me. ENV, 28 novembre 2021.72




ASIE DU SUD

INDE



Perruche Alexandre (*Psittacula eupatria*). Photo Sanjana Kajawe

1092 oiseaux braconnés ou saisis et 1520 plumes saisies en Inde entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Aigle et milan (Accipitridae, Annexe I ou II) Aigle lancéolé (Aquila hastata, Annexe II) Amadine cou-coupé (Amadina fasciata) Ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) Ara chloroptère (Ara chloropterus, Annexe II) Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Calao à casque noir (Ceratogymna atrata) Calopsitte élégante (Nymphicus hollandicus) Canard à bec tacheté (Anas poecilorhyncha) Canard chipeau (Mareca strepera) Canard pilet (Anas acuta) Canard souchet (Anas clypeata) Capucin bec-de-plomb (*Euodice malabarica*) Chouette (Strigiformes, Annexe I ou II) Chouette effraie (*Tyto alba*, Annexe II) Crabier de Gray (Ardeola grayii) Cygne noir (Cygnus atratus) Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor, Annexe III au Honduras)

Dendrocygne siffleur (*Dendrocygna javanica*)

Effraie du Cap (Tyto capensis, Annexe II) Épervier shikra (Accipiter badius, Annexe II) Goura de Victoria (Goura victoria, Annexe II) Hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) Ibis d'Australie (Threskiornis spinicollis) Inséparable (*Agapornis* spp., Annexe II) Jacana bronzé (*Metopidius indicus*) Mouette (famille Laridae) Paon bleu ou paon blanc (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) Perroquet et perruche (Psittacidae, Annexe I ou II sauf Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus et Psittacula krameri) Perruche Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) Perruche à collier (Psittacula krameri) Perruche à moustaches (*Psittacula alexandri*, Annexe II) Pic (famille Picidae) Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II) Quiscale bronzé (Quiscalus quiscula) Talève sultane (Porphyrio porphyrio)

Sources: Asian News International; Border Security Force South Bengal; Connect Gujarat; DNA India; Down To Earth; Hindustan Times; India Today; Mandal News; Millennium Post; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India); Morning Express; News Sense; Sashastra Seema Bal; Sprouts; Telangana Today; The Follow Up; The Hindu; The Indian Express; The Statesman; The Telegraph India; The Times of India; Thevar Steffy; WCCB.

IRAN

Début septembre 2021

Préfectures de Bodjnourd et de Raz-et-Djargalan et Chirvan, Province du Khorassan Septentrional, Iran

Arrestation de 8 braconniers d'oiseaux de proie. Selon le commandant du Département général de protection de l'environnement, un spécimen de faucon sacre (*Falco cherrug*, Annexe II) vaut entre 2,5 à 3 millions de rials soit 60 à 71 US\$ dans la préfecture de Bodjnourd. Quand il atteint les provinces au sud du pays et s'approche des pays du Golfe, le même spécimen se vendrait 1000 fois plus cher soit 3 milliards de rials (71.430 US\$).

Iranian Students' News Agency, 12 sept. 2021.73

Septembre 2021 et février 2022 Bandar-e Deyr, Province de Bouchehr, Iran



Condamnation de 5 personnes suspectées d'avoir tenté d'exporter 121

faucons dont 56 faucons sacres (*Falco cherrug*, Annexe II) et 8 faucons pèlerins (*Falco peregrinus*, Annexe I) à 2 ans et demi de prison. Ils doivent par ailleurs s'acquitter d'une amende équivalente à 7 fois le prix de la "marchandise" qui selon Irib News Agency s'élèverait à 157 milliards de rials soit 3,74 millions d'US\$. Ils avaient été arrêtés en septembre 2021 alors qu'ils prenaient le large vers les pays du Golfe.

Irib News Agency, 13 février 2022.74

Fin septembre 2021 Bouchehr, Province de Bouchehr, Iran

Saisie dans une voiture de 3 faucons (Falco spp., Annexeloull) dont des faucons sacres (Falco cherrug, Annexe II). La police avait rapidement installé un barrage après avoir reçu des renseignements sur un trafic d'oiseaux de proie.

The Islamic Republic News Agency, 2 oct. 2021.75

Fin octobre 2021

Abadan, Province du Khuzistan, Iran. Frontière avec l'Iraq.

Saisie de 2 faucons sacres (*Falco cherrug*, Annexe II) et de 400 bulbuls à oreillons blancs (*Pycnonotus leucotis*) et arrestation du trafiquant qui voulait traverser les marais du Chatt-el-Arab à la frontière avec l'Iraq en vue de rejoindre les pays du Golfe et de vendre les oiseaux à très bon prix.

Khoorna News Agency, 1er novembre 2021.76

Début novembre 2021 Poste de contrôle de Qatruyeh, Province de Fars, Iran

Saisie de 7 oiseaux de proie dont des faucons pèlerins (*Falco peregrinus*, Annexe I) et des faucons sacres (*Falco cherrug*, Annexe II) dans le coffre d'une voiture. Un huitième n'avait pas survécu aux conditions de transport déplorables. Les survivants ont été remis en liberté quelques jours plus tard. Iranian Students' News Agency, 8 novembre 2021.⁷⁷

Novembre 2021

Poste de contrôle de Qatruyeh, Province de Fars, Iran

Saisie de 2 faucons (*Falco* spp., Annexe I ou II) dans un taxi se dirigeant vers Bouchehr, ville portuaire iranienne, capitale de la province éponyme, 560 km depuis le poste de contrôle, plus de 7h30 de route. Deux arrestations. Le port de Bouchehr est utilisé pour la contrebande des oiseaux de proie vers les pays du Golfe.

Mehr News Agency, 18 novembre 2021.78

Début novembre 2021 Amlash, Province de Guilan, Iran

Arrestation d'un braconnier de 48 ans transportant les carcasses de 2 pélicans (genre *Pelecanus*). Deux espèces de pélican vivent en Iran : le *Pelecanus onocrotalus* et le *Pelecanus crispus* (Annexe I). Irib News Agency, 8 novembre 2021.⁷⁹

PAKISTAN

10 septembre 2021

Poste-frontière de Torkham, Province du Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Frontière avec l'Afghanistan.

Saisie de 2 faucons (*Falco* spp., Annexe I ou II) dans un camion en provenance d'Afghanistan. The Nation, 11 septembre 2021.⁸⁰

2 octobre 2021

Parc National de Lulusar-Dodipat, Province du Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan



Sher Muhammad et Khairul Bashar ont été condamnés à une amende de 76.000 roupies (445 US\$) pour avoir piégé un aigle royal (*Aquila chrysaetos*, Annexe II) et 2 crécerelles (*Falco* spp., Annexe I ou II). Les oiseaux avaient été saisis lors d'un raid dans la vallée de Kaghan.

The News International, 3 octobre 2021.81

Début novembre 2021

Poste de contrôle de Daraban et Poste-frontière de Torkham, Province du Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Frontière avec l'Afghanistan.

- Saisie de 3 faucons pèlerins (*Falco peregrinus*, Annexe I) chez Hizar Hayat. Il essayait de les faire passer en contrebande depuis le Baloutchistan.
- Saisie de 2 faucons pèlerins en provenance d'Afghanistan.

Dawn, 5 novembre 2021; Khyber Pakhtunkhwa Wildlife Department, 4 novembre 2021.82



ASIE DE L'OUEST

AZERBAIDJAN

21 septembre 2021 District de Xaçmaz, Azerbaïdjan

Saisie à un contrôle routier d'un faucon hobereau (Falco subbuteo, Annexe II) et d'un faucon pèlerin (Falco peregrinus caucasicus, Annexe I). Les braconniers, Orhan Gurbanov et Aikhan Hasanov, qui venaient de Bakou, la capitale, à 160 km, font l'objet de poursuites. Les rapaces ont retrouvé la liberté.

1News, 22 septembre 2021.83


24 septembre 2021 District de Şabran, Azerbaïdjan

Nouvelle saisie à un contrôle routier. Ilkin Ajamov, qui vit lui aussi à Bakou, à 140 km, transportait un aigle (*Aquila* spp., Annexe I ou II). L'oiseau a été relâché. "Les mesures prescrites par la loi ont été prises".

Caliber.az, 24 septembre 2021.84

CHYPRE

3 octobre 2021 Au sud-est de Chypre





4 novembre 2021 Avgórou, District de Famagouste, Chypre

L'italien de 37 ans, un militant de l'ONG Committee Against Bird Slaughter, découvre des filets et un leurre électronique. Il prévient les autorités et les attend à proximité. Il est près de minuit quand il se fait attaquer par 3 hommes masqués. Il est roué de coups. Son téléphone portable et sa caméra sont volés. Emmené à l'hôpital, il est soigné pour une commotion cérébrale. L'"ambelopoulia", une "délicatesse" à base d'oiseaux chanteurs, trouve toujours preneurs malgré son interdiction. Kathimerini Cyprus, 6 novembre 2021.86



Décembre 2021 Zygi, District de Larnaca, Chypre

Depuis que l'unité anti-braconnage a été dissoute, rien ne va plus à Chypre. Les braconnages se multiplient et la violence devient monnaie courante.

- Arrestation d'un braconnier en possession de 6 grives musiciennes (*Turdus philomelos*, Annexe III en Ukraine) et d'une chouette effraie (*Tyto alba*, Annexe II) vivantes et de 23 autres oiseaux morts. L'homme ayant vu s'approcher la police et n'ayant pas eu le temps de s'enfuir a appelé 2 complices à la rescousse. L'un d'eux a menacé physiquement et verbalement un des policiers. Un militant de l'ONG Committee Against Bird Slaughter s'est interposé et a reçu un coup de poing.
- Arrestation de 2 hommes âgés de 41 et 51 ans surpris en plein braconnage. Le plus âgé a tenté d'intimider physiquement les policiers. Cyprus Mail, 27 décembre 2021.⁸⁷

EMIRATS ARABES UNIS

Début septembre 2021

Poste-frontière de Hatta, Emirat de Dubaï, Emirats Arabes Unis. Frontière avec le Sultanat d'Oman.

Saisie dans la remorque d'un camion arrivant du Sultanat d'Oman de 64 faucons sacres (*Falco cherrug*, Annexe II) ligotés et dissimulés derrière des cagettes de légumes.

The National, 12 septembre 2021; Emirates Al-Youm, 12 septembre 2021.88

ISRAEL

24 octobre 2021 Désert de Judée, District Sud, IsraëlDes agents de l'INPA (Israel Nature and

Parks Authority) découvrent que les micropuces de 9 vautours fauves (*Gyps fulvus*, Annexe II) bornent au même endroit et n'indiquent plus de mouvements depuis longtemps. Sur place, ils découvrent les carcasses des rapaces et juste à côté, celle d'une chèvre. L'empoisonnement est tout de suite suspecté mais il faudra attendre 2 jours pour que le Beit Dagan Veterinary Institute le confirme. Trois jours plus tard, les carcasses de 3 autres vautours sont découvertes. Il ne resterait que 200 vautours en Israël.

The Times of Israel, 24 octobre 2021; Rare Bird Alert, 27 octobre 2021; The Jerusalem Post, 27 octobre 2021; Vulture Conservation Foundation (avec Israel Nature and Parks Authority), 27 octobre 2021.89



IRAQ

Fin octobre 2021 Aéroport International de Bagdad, Iraq

Saisie de 13 faucons (*Falco* spp., Annexe I ou II) dans la valise d'un passager originaire des Emirats arabes unis.

Iraq Newspaper, 1^{er} novembre 2021.⁹⁰

KOWEIT

Début novembre 2021 Sabah Al Ahmad Natural Reserve, Gouvernorat d'Al Jahra, Koweït

Saisie d'un faucon (*Falco* spp., Annexe I ou II) dans une voiture circulant à l'intérieur de la réserve. Une interpellation. Remise en liberté de l'oiseau de proie.

Alrai Media, 6 novembre 2021.91

LIBAN

Septembre 2021

District de Tyr, Gouvernorat du Liban-Sud, Liban

Saisie de 3 vautours percnoptères (*Neophron percnopterus*, Annexe II) dans un zoo où ils étaient détenus illégalement.

Society for the Protection of Nature in Lebanon, 27 septembre 2021.92

Début octobre 2021 Près du lac de Qaraoun, Gouvernorat de la Bekaa, Liban

Saisie de 3 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II) affublés de capuchons. Ils étaient placés juste à côté de cagespièges avec une caille vivante servant d'appât. Committee Against Bird Slaughter, 6 octobre 2021; Society for the Protection of Nature in Lebanon, 15 octobre 2021.⁹³

QATAR

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021 Qatar

Saisie de 2 outardes houbara (*Chlamydotis undulata*, Annexe I) et d'un ara bleu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II) par les autorités qataries dans le cadre de l'opération Thunder.

Interpol, 30 novembre 2021; World Customs Organization, 30 novembre 2021.94



ROYAUME-UNI (CHYPRE)

20 octobre 2021

Ayios Nikolaos, Base Militaire Souveraine de Dhekelia, Ile de Chypre, Royaume-Uni

Arrestation de 2 braconniers et saisie de 5 filets dans lesquels étaient empêtrés 150 oiseaux vivants. Ils ont été remis en liberté. Les policiers sont intervenus après signalement de l'ONG Committee Against Bird Slaughter.

Zones militaires, cf. "A la Trace" n°7 p.101, n°13 p.48, n°15 p.37, n°16 p.28 et p.35, n°21 p.39, n°30 p.199, n°32 p.27 et p.121 et n°33 p.54.

Committee Against Bird Slaughter, 22 oct. 2021. 95

SYRIE

Octobre 2021

Diban, Gouvernorat de Deir ez-Zor et Al-Qaryatayn, Gouvernorat de Homs, Syrie

Les faucons en Syrie ne sont pas épargnés. Au cours du mois, l'un d'entre eux aurait été capturé puis vendu pour l'équivalent de 15.000 US\$, un autre pour l'équivalent de 26.000 US\$. Les sources n'identifient pas les acheteurs mais la piste de la fauconnerie des pays du Golfe ne fait guère de doute.

Jesr Press, 6 et 28 octobre 2021.96

TURQUIE

Octobre 2021

Poste-frontière de Çobanbey, Province de Kilis, Turquie. Frontière avec la Syrie.



Arrestation de 2 Syriens qui tentaient de rentrer chez eux avec des chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine). Saisie de 222 spécimens rapidement remis en liberté. Les 2 hommes écopent d'une amende de 216.909 lires soit près de 24.500 US\$.

Sputnik Türkiye, 2 octobre 2021; Turk Press, 2 octobre 2021.⁹⁷

Octobre 2021 Province d'Adana, Turquie



Contrôle d'une moto avec un carton de fruits à l'arrière. Les policiers y découvrent 8 chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine), 2 fi

carduelis, Annexe III en Ukraine), 2 filets, des appelants électronique et une cage. Le chauffeur est arrêté. Il écope d'une amende de 21.246 livres soit 2400 US\$.

New Turk Post, 6 octobre 2021.98

Octobre 2021

Karaburun, Province de Konya, Turquie Condamnation de 2 Afghans, à 11.344

lires d'amende soit 1350 US\$ pour tentative de braconnage de faucon (*Falco* spp., Annexe I ou II) à l'aide d'appâts vivants.

New Turk Post, 21 octobre 2021.99

Octobre 2021

Ankara, Province d'Ankara, Turquie

L'année dernière, il avait été retrouvé blessé, soigné, puis relâché. Cette fois-ci, l'aigle impérial (*Aquila heliaca*, Annexe I) a été abattu. Selon le biologiste Cansu Özcan, "un grand nombre de plombs ont été retrouvés dans de nombreuses parties du corps de l'oiseau".

Hürriyet Daily News, 25 octobre 2021.100

5 octobre 2021 Istanbul, Province d'Istanbul, Turquie

Saisie de 45 perroquets et perruches (Psittacidae, Annexe I ou II) dont 2 inséparables de Fischer (*Agapornis fischeri*, Annexe II) et de 25 œufs de perroquet dans une boutique du district de Güngören. Une interpellation.

New Turk Post, 6 octobre 2021.101

EUROPE DU NORD

IRLANDE

15 octobre 2021 Portlaoise, Comté de Laois, Irlande

Condamnation de Desmond Crawford à 3 mois de prison avec sursis. Le 19 avril

2020, les agents du NPWS (National Parks & Wildlife Service) avaient découvert une buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) accrochée par les ailes à un fil électrique et une autre pendue par les pattes à la clôture d'un de ses champs. Crawford les avait abattues à bout portant.

National Parks & Widlife Service, 21 octobre 2021. 102



NORVEGE

Septembre 2021 Skogbygda, Région de Sørlandet, Norvège

Un autour des palombes (*Accipiter gentilis*, Annexe II) blessé par balle à une aile n'a pas été sauvé. Raumnes, 27 septembre 2021; NOAH, 7 octobre 2021.¹⁰³

29 octobre 2021 Kristiansand, Région de Sørlandet, Norvège

Suite à un renseignement, une opération conjointe des douanes de Kristiansand, de

la police d'Agder, de l'Autorité nationale chargée des enquêtes et des poursuites en matière de criminalité économique et environnementale et de l'Agence norvégienne de protection de l'environnement a abouti à la saisie de 2027 oiseaux congelés juste avant leur embarquement dans un ferry. La majorité était des grives mauvis (*Turdus iliacus*) et des grives litornes (*Turdus pilaris*) mais il y avait aussi 10 grives musiciennes (*Turdus philomelos*, Annexe III en

Ukraine) et 31 merles noirs (*Turdus merula*, Annexe III en Ukraine), des espèces interdites de chasse. La saisie est estimée à 200.000 couronnes (23.000 US\$). Trois chasseurs italiens comptaient les ramener chez eux pour "leur consommation personnelle". Ils ont écopé d'une amende de 15.000 couronnes soit 1725 US\$. Les autorités craignent qu'en raison du déclin des oiseaux à l'étranger, la Norvège ne devienne un refuge pour les braconniers européens. Douanes norvégiennes, 4 novembre 2021; Police norvégienne, 4 novembre 2021; Rare Bird Alert, 5 novembre 2021; Rett24, 15 décembre 2021.¹⁰⁴



Automne 2021 Gjerpen, Région d'Østlandet, Norvège

Une buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) a été victime d'un chasseur débutant qui l'aurait confondue avec un pigeon. Son père a contacté l'Agence norvégienne de protection de l'environnement qui a confisqué le cadavre mais n'a pas engagé de poursuites.

Telemarksavisa, 10 mars 2022.¹⁰⁵

21 décembre 2021 Røros, Région du Trøndelag, Norvège


Un homme menait un projet officieux de recherche sur les oiseaux de proie depuis les années 1970. Depuis 2009, son autori-



sation de baguer les oiseaux n'avait pas été renouvelée. Cela ne l'avait pas découragé. La fouille de son domicile en 2020 avait abouti à la saisie de 30 œufs d'aigle royal (*Aquila chrysaetos*, Annexe II) et de hibou grand-duc (*Bubo bubo*, Annexe II) et d'un hibou grand-duc et d'une chouette lapone (*Strix nebulosa*, Annexe II) congelés.

Entre le 1^{er} juin 2017 et le 1^{er} août 2020 puis entre juin et juillet 2021, l'homme avait pillé plusieurs nids de faucon gerfaut (Falco rusticolus, Annexe I), de faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I), de hibou grandduc et d'autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II). Il en avait profité pour baquer des oisillons. Le tribunal lui a reproché d'avoir agi illégalement, d'avoir exposé les oiseaux à une perturbation et à des dangers excessifs puisque des chercheurs agréés ont eux aussi inspecté les nids, d'avoir vidé des œufs sans avoir suivi la procédure légale et d'avoir conservé des cadavres sans autorisation. Toutefois, le tribunal a considéré qu'il avait agi pour des motivations scientifiques et il a seulement été condamné à 60 jours de prison avec sursis et à rembourser les frais de justice à hauteur de 3000 couronnes (330 US\$). Arbeidets Rett, 21 décembre 2021. 106

29 rapaces braconnés ou saisis entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



«Disparu»: oiseau doté d'un GPS qui a cessé d'émettre. Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*, Annexe II) Buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) Chouette effraie (*Tyto alba*, Annexe II) Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*, Annexe II) Milan royal (*Milvus milvus*, Annexe II) Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*, A. I) Rapace, espèce non identifiée (Accipitridae, Falconidae ou Strigidae, Annexe I ou II)

Source: Gwent Police - Rural Crime Team; Norfolk Rural Crime; Northumbria Police; Police Scotland; Raptor Persecution UK; South Essex Wildlife Hospital.



14 novembre 2021 Chelmsford, Comté de l'Essex

23 septembre 2021

Loch an t-Seillich, Conseil du Highland, Ecosse, Royaume-Uni

Découverte dans le lac de l'émetteur GPS d'un aigle royal (*Aquila chrysaetos*, Annexe II) qui avait cessé de fonctionner en 2012. En 2021, la police écossaise a ouvert 14 enquêtes pour la disparition de 11 aigles royaux et 3 pygargues à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*, Annexe I), dont 2 à la suite de la découverte d'un émetteur GPS.

Raptor Persecution UK, 24 septembre et 6 décembre 2021. 107

21 octobre 2021

Comité Régional de Stewartry, Conseil de Dumfries and Galloway, Ecosse, Royaume-Uni

Arrestation de 4 hommes âgés de 31 à 59 ans pour des actes de persécution à l'encontre de rapaces (Accipitridae, Falconidae ou Strigidae, Annexe I ou II).

DGWGO, 21 octobre 2021.108

9 novembre 2021

Comté du Suffolk, Angleterre, Royaume-Uni

Shane Leech, garde-chasse, était soupçonné d'avoir provoqué la mort d'une buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) par empoisonnement au bendiocarb en septembre 2020. En janvier 2021, des pesticides et des armes



Annexe II) par empoisonnement au bendiocarb en septembre 2020. En janvier 2021, des pesticides et des armes à feu avaient été saisis à son domicile. Il écope de 80 heures de travail d'intérêt général et de frais

judiciaires de 200 £ (275 US\$) pour détention illégale d'armes à feu et de pesticides. Faute de preuves suffisantes, il n'a pas été condamné pour empoisonnement.

Raptor Persecution UK, 26 août, 2 et 9 nov. 2021.¹⁰⁹

Fin novembre 2021 Selkirk, Conseil des Scottish Borders, Ecosse, Royaume-Uni

Condamnation de Peter Givens, gardechasse, à une amende de 300 £ (410 US\$) pour avoir causé la mort d'un autour des palombes (*Accipiter gentilis*, Annexe II) et d'une chouette effraie (*Tyto alba*, Annexe II). Les 2 rapaces ont été victimes



d'une cage-piège pour corbeaux installée pendant la saison d'agnelage.

Border Telegraph, 30 novembre 2021; Raptor Persecution UK, 13 janvier 2022. 110

16 décembre 2021

Manchester, Comté du Grand Manchester, Angleterre, Royaume-Uni Condamnation de Hilton Prest, gardechasse, à une amende de 800 £ (1070 US\$) pour avoir placé illégalement une cage-piège sur un terrain de chasse. Un épervier d'Europe (Accipiter nisus,



Annexe II), attiré par un merle noir (*Turdus merula*, Annexe III en Ukraine) lui-même pris au piège, y était mort de faim en février 2021.

The Royal Society for the Protection of Birds, 16 décembre 2021 et 13 janvier 2022.¹¹¹

Mars 2021 et 20 décembre 2021 Royaume-Uni

Raptor Persecution UK révèle qu'un busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*, Annexe II) est mort en mars 2021, les ailes arrachées par son meurtrier. L'organisme public Natural England n'a jamais communiqué sur cet évènement et se refuse à tous commentaires "pour ne pas nuire à l'enquête". Le lieu du braconnage reste confidentiel.

Raptor Persecution UK, 7 mars 2022.112

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

Septembre 2021

Fahrenzhausen, Land de Bavière, Allemagne

Découverte d'une buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) grièvement blessée par balle dans la forêt en lisière de la ville.

Nürnberger Nachrichten, 27 octobre 2021; Süddeutsche Zeitung, 25 novembre 2021. 113

Octobre 2021

Arrondissement de Fulda, Land de Hesse, Allemagne

Saisie chez un "éleveur" d'une soixantaine d'oiseaux dont des chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine), des bouvreuils pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*, Annexe III en Ukraine) et des tarins des aulnes (*Carduelis spinus*, synonyme de *Spinus spinus*, Annexe III en Ukraine) et d'un grand nombre de pièges.

Committee Against Bird Slaughter, rapport annuel 2021. 114

Début octobre 2021 District de Haute-Bavière, Land de

District de Haute-Bavière, Land d Bavière, Allemagne

Un liquide brunâtre s'écoulait de la gorge du milan royal (*Milvus milvus*, Annexe II) quand il a été pris en charge. Il est mort quelques minutes après. L'empoisonnement ne fait aucun

Committee Against Bird Slaughter, 4 octobre 2021.¹¹⁵





Mi-octobre 2021

Arrondissement de Passau, Land de Bavière, Allemagne. Frontière avec l'Autriche.

Saisie de 248 oiseaux chanteurs (famille Fringillidae), certains blessés, dans la voiture d'un jeune homme. Il a déclaré vouloir les offrir à l'enfant d'un ami vivant aux Pays-Bas. Selon le NABU (Naturschutzbund Deutschland), il s'agirait en fait d'un trafic d'oiseaux issus de croisements entre des oiseaux capturés dans la nature et des oiseaux d'élevage.

Süddeutsche Zeitung, 20 novembre 2021.¹¹⁶

19 octobre 2021 Munich, Land de Bavière, Allemagne

Le milan royal (*Milvus milvus*, Annexe II) était encore en vie quand il a été trouvé par les pompiers. Les vétérinaires de l'université de Munich n'ont pas réussi à le sauver. Il avait 3 plombs dans le corps. Nürnberger Nachrichten, 27 octobre 2021.¹¹⁷

Novembre 2021

Hohenkammer, Land de Bavière, Allemagne

Un nouveau rapace a perdu la vie en Bavière. Cette fois, c'était une buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) traversée par plusieurs balles. Les vétérinaires ont préféré mettre fin à ses souffrances. Süddeutsche Zeitung, 25 novembre 2021.¹¹⁸

21 novembre 2021 Landau in der Pfalz, Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne

Un perroquet gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I) femelle a été dérobé au zoo. La volière dite "de resocialisation" n'abritait que des perroquets gris saisis par les autorités.

Speyer-Kurier, 22 novembre 2021.119

23 novembre 2021 Pinneberg, Land du Schleswig-Holstein, Allemagne

Un autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II) femelle âgé de moins d'un an s'est auto-amputé de ses pattes en essayant de se dégager d'un piège. Il a passé plusieurs jours dans cet état avant d'être découvert par un promeneur. Il a été achevé.

Committee Against Bird Slaughter, 24 novembre 2021.¹²⁰

Fin novembre 2021

Cologne, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Encore un autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II) victime d'un piège. Sévèrement blessé à une patte, il a lui aussi été euthanasié. Depuis le début de l'année 2021, le CABS (Committee Against Bird Slaughter) a recensé 78 actes de braconnage et de persécution (empoisonnements, tirs, pièges) de rapaces en Allemagne.

Committee Against Bird Slaughter, 1er décembre et rapport annuel 2021 et 14 janvier 2022.¹²¹

AUTRICHE


30 novembre 2021 Steyr, Land de Haute-Autriche, Autriche

Condamnation d'un pêcheur âgé de 66 ans à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 2880 € (3340 US\$). Il est accusé d'avoir tué une cigogne noire (*Ciconia nigra*, Annexe II), 4 ou 5 hérons cendrés (*Ardea cinerea*), 2 serpents (famille Colubridae), une cane et des chats accusés de piller "son stock" de poissons.

Kronen Zeitung, 29 et 30 novembre 2021.122

BELGIQUE

1eroctobre 2021 Habay, Province de Luxembourg, Région Wallone, Belgique



Sudinfo, 8 octobre 2021.¹²³

Région Wallonne, Belgique

RECIDIVE 12 octobre 2021 Neufchâteau, Provincede Luxembourg,

三

Roland Van Den Eynde, ancien échevin (adjoint au bourgmestre) de Soumagne, avait été condamné en 2020 à une amende de 800 € avec sursis pour avoir capturé des oiseaux sauvages en 2018. Cette fois, il comparaissait en compagnie d'un complice pour des faits similaires ayant eu lieu à Rachamps en septembre 2019. Les perquisitions avaient permis de découvrir du matériel de capture, 84 oiseaux vivants et des bagues de marquage falsifiées.

Les 2 hommes écopent d'une amende de 4000 € (4660 US\$) dont la moitié avec un sursis de 3 ans. Pour sa défense, Van Den Eynde a affirmé qu'il ne vendait pas les oiseaux : il en donnait certains et en gardait d'autres pour remédier à sa solitude. "De toute façon, avec tous les pesticides qu'il y a, ils ne sont pas mieux dans la nature."

L'Avenir, 21 septembre et 19 octobre 2021.124

Fin octobre 2021 Langemark-Poelkapelle, Province Flandre-Occidentale, Région Flamande, Belgique



Trois hommes ont été condamnés à des amendes de 6400 € à 5000 € pour braconnage et détention d'espèces protégées, dont des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), des tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine) et des pinsons des arbres (Fringilla coelebs).

Nieuwsblad, 25 octobre 2021.125

RECIDIVE

Novembre 2021 et début mars 2022 Lierre, Province d'Anvers, Région Flamande, Belgique



Perquisition surprise de l'Agence Nature et Forêts. Le déplacement n'a pas été inutile: les agents ont saisi chez l'homme de 76 ans un nombre important de filets



à oiseaux et une centaine d'oiseaux vivants, parfois mutilés, dont des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), des sizerins flammés (Carduelis flammea, synonyme de Acanthis flammea, Annexe III en Ukraine), des grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe III en Ukraine), des moineaux domestiques (Passer domesticus) et des verdiers d'Europe (Chloris chloris). Certains portaient des baques falsifiées.

Le suspect avait déjà été condamné à 2 reprises pour des faits similaires. Cette fois, le tribunal lui a infligé 4 mois de prison et une amende de 32.000 € (35.900 US\$).

VRT, 4 mars 2022.126

FRANCE

6 septembre 2021

Aimargues, Département du Gard, France

Une buse variable (Buteo buteo, Annexe II) blessée par 10 balles a été transférée en urgence à l'hôpital de la faune sauvage de l'association Goupil Connexion.

Lique pour la Protection des Oiseaux, 6 septembre 2021.¹²⁷

15 septembre 2021 Dax, Département des Landes, France

Jean-Marc Dutouya, "l'homme à la pelle", condamné en 2018 pour violences envers des militants de la Lique pour la Protection des Oiseaux et destruction de matériel de télévision (cf. "A la Trace" n°11 p.28, n°17 p.38, n°21 p.40 et n°22 p.47), a finalement eu gain de cause. Il avait écopé de 400 € d'amende et de dommages de 1700 €. Il va désormais recevoir 10.000 € (11.800 US\$) de dommages et intérêts de la part de France Télévisions pour atteinte à son image, car son apparition en slip dans le reportage n'a pas été floutée. Il cherchait à mettre en fuite les bénévoles de la LPO en train de détruire ses pièges à pinson des arbres (Fringilla coelebs) et pinson du Nord (Fringilla montifringilla).

La Dépêche du Midi, 15 septembre 2021. 128

20 septembre 2021

de droque.

Maubec, Département du Vaucluse, France

Pendant la saisie d'une plantation de cannabis sur un terrain occupé par des gens du voyage, les gendarmes ont mis la main sur 2 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine). Quatre arrestations.

Le Dauphiné Libéré, 21 septembre 2021.129

27 septembre 2021 Pierrefeu-du-Var, Département du Var, **France**

Nouvelle saisie fortuite lors d'une perguisition anti-droque. Cette fois, le chanceux était un hibou petit-duc (Otus scops, Annexe II) enfermé dans un coin. Le suspect a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour trafic

Ouest-France, 30 septembre 2021; Var-Matin, 30 septembre 2021.130

Fin septembre 2021 Mont Mézenc, Département de l'Ardèche, France



L'émetteur GPS de l'aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) juvénile n'indiquait plus aucun mouvement. L'examen post-mortem a permis de retrouver plusieurs balles dans le corps. Il n'y a que 5 couples d'aigles royaux dans l'Ardèche.

France Bleu Drôme Ardèche, 22 octobre 2021; France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 23 octobre 2021.¹³¹

Octobre 2021

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Découverte des carcasses criblées de balles de 2 éperviers d'Europe (Accipiter nisus, Annexe II) et 2 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II). Ligue pour la Protection des Oiseaux, 15 novembre 2021.132

3 novembre 2021 Courbehaye, Département d'Eure-et-

Loir, France Un homme de 64 ans a été condamné

à un an de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux pendant 5 ans pour avoir détenu illégalement des rapaces, les avoir vendus ou loués pour des spectacles et avoir ouvert et exploité un établissement d'élevage sans autorisation et sans certificat de capacité. 71 rapaces avaient été découverts chez lui en avril 2017. En 2019, 81 autres oiseaux avaient été saisis, des faucons pèlerins (Falco peregrinus, Annexe I), des faucons de Barbarie (Falco pelegrinoides, Annexe I), des faucons sacres (Falco cherrug, Annexe II), des faucons laniers (Falco biarmicus, Annexe II), des buses de Harris (Parabuteo unicinctus, Annexe II), des crécerelles américaines (Falco sparverius, Annexe II), des aigles royaux (Aquila chrysaetos, Annexe II), des aigles des steppes (Aquila nipalensis, Annexe II), des buses aguia (Geranoaetus melanoleucus, Annexe II) et un caracara (Caracara spp., Annexe II).

4 novembre 2021 Saint-Gaudens, Département de la

L'Echo Républicain, 2 et 8 novembre 2021.133



trop intéressé par ses poules en mars 2021 (cf. "A la Trace" n°32 p.185). Il disait avoir voulu le mettre en fuite. Il vient d'être condamné à une amende de 4000 € (4640 US\$) avec un sursis de 5 ans, 500 € (580 US\$) de préjudice moral à 2 associations et 847 € (980 US\$) de frais judiciaires. Son arme et ses munitions ont été saisies.

Petite République, 7 novembre 2021.134

5 novembre 2021 Département d'Indre-et-Loire, France

Un milan royal (Milvus milvus, Annexe II) blessé trouvé par un passant a été conduit au centre de sauvetage "Sauve qui Plume". Son fémur était cassé à cause d'un plomb. Il est mort quelques jours plus tard.

Ligue pour la Protection des Oiseaux, 19 novembre 2021.135

6 novembre 2021

Départements de l'Hérault et du Vaucluse, France

Un épervier d'Europe (Accipiter nisus, Annexe II) visé par un tireur a survécu, mais restera handicapé. Quelques jours plus tard, un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II) est à son tour retrouvé dans un état critique après avoir été visé avec une arme à feu.

Lique pour la Protection des Oiseaux, 15 novembre 2021.136


12 novembre 2021

Château-Thierry, Département de l'Aisne, France Les rapaces faisaient le bonheur des visiteurs des "Aigles de Château-Thierry" depuis 2010, mais ils n'étaient pas tous en règle. En 2013-2014, la gestion de ce château médiéval passe des mains d'une association à celles de la municipalité. En 2020, l'OFB constate qu'une quinzaine d'oiseaux sont sans papier. Le 12 novembre, le maire signe l'accord de dessaisissement de 9 premiers rapaces : un grandduc d'Europe (Bubo bubo, Annexe II), un milan noir (Milvus migrans, Annexe II), 3 buses variables (Buteo buteo, Annexe II), 2 chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II), un faucon sacre (Falco cherrug, Annexe II) et un pygarque à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II). "Il est probable qu'on doive se dessaisir d'autres oiseaux" précise l'édile. Les "Aigles de Château-Thierry" proposent alors aux clients d'assister à des "représentations pédagogiques" ou de devenir "fauconnier d'un jour" avec les rapaces qui

France 3 Hauts-de-France, 15 novembre 2021.¹³⁷

15 novembre 2021 Valence, Département de la Drôme, **France**

n'ont pas encore été saisis.



ASPAS, hiver 2022.138

EN FAMILLE

micile.

16 novembre 2021 et 14 juin 2022 Coutances, Département de la Manche, France



Yannick Jeanne, résidant à Condé-sur-Vire, est "passionné" par les perroquets. Entre le 16 septembre 2013 et le 31 mai 2017, il exploite un élevage sans certificat de capacité à son domicile et à celui de sa mère, Marie-Line Jeanne, à Torignyles-Villes. Il est détecté par l'OFB via ses annonces sur Le Bon Coin. Il est accusé d'avoir vendu 5 aras bleus et jaunes (Ara ararauna, Annexe II), nés d'un couple acquis illégalement le 10 décembre 2013, pour 4800 €, et d'avoir élevé à des fins commerciales 36 Psittacidae estimés à 34.950 € dont 7 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) estimés à 7000 €, des amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), des cacatoès rosalbins (Eolophus roseicapilla, Annexe II) et des inséparables (Agapornis spp., Annexe II sauf Agapornis roseicollis).

Tous deux comparaissent le 19 octobre 2021. Marie-Line est condamnée le 16 novembre à une amende de 1000 € (1160 US\$) avec sursis et à la confiscation des animaux. Le jugement de son fils est mis en délibéré pour lui laisser le temps de régulariser sa situation. Il a été condamné le 14 juin à une amende de 500 € (540 US\$). Les animaux restent à sa garde. La Manche Libre, 20 octobre 2021 ; Tribunal judiciaire de Coutances, 16 novembre 2021 et 14 juin 2022.139

6 décembre 2021

Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, France

Les domiciles de 2 chasseurs marseillais ont été perquisitionnés à la suite d'une enquête de l'OFB. Ils avaient été identifiés le 22 octobre 2021 en plein braconnage sur les collines de l'Estaque.

Les agents ont saisi 7 oiseaux protégés congelés et déplumés, ainsi que 2 chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine), une linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*, synonyme de *Linaria cannabina*, Annexe III en Ukraine) et un verdier d'Europe (*Chloris chloris*) vivants. Du matériel de capture et des armes de chasse ont également été confisqués.

La Provence, 8 décembre 2021.140

Mi-décembre 2021

Arras, Département du Pas-de-Calais, France

Un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) a été retrouvé mort dans la cour du Palais Saint-Vaast. L'autopsie révèle la présence de plusieurs plombs "anciens et superficiels". La ville d'Arras a porté plainte contre X.

La Voix du Nord, 22 janvier 2022.141



Le couple de faucons d'Arras

PAYS-BAS

Septembre 2021


Entre Woerden, Province d'Utrecht, et Woerdense Verlaat, Province de Hollande Méridionale, Pays-Bas

Le trafic de cygnes tuberculés (*Cygnus olor*) aux Pays-Bas était déjà évoqué dans "A la Trace" n°33 p.178. Cette fois, plus de 100 cygnes juvéniles aux ailes coupées et avec des bagues de marquage ont été découverts sur des polders. Le projet des braconniers était sans doute de les revendre adultes à des clients en Belgique ou au Moyen-Orient. RTV Utrecht. 6 octobre 2021. 142

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021

Hoek van Holland, Province de Hollande Méridionale, Hardenberg, Province d'Overijssel, Aéroport d'Amsterdam-Schiphol, Province de Hollande Septentrionale, et Province de Gueldre, Pays-Bas

- Six perroquets (Psittaciformes, Annexe I ou II) ont été saisis par-devers un passager revenant d'une croisière au Royaume-Uni.
- Huit chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) ont été saisis par les inspecteurs de l'Autorité Néerlandaise de Sécurité des Aliments et des produits de consommation (NVWA) sur un marché aux oiseaux à Hardenberg.
- Huit oiseaux chanteurs ont été saisis à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol pardevers une voyageuse revenant du Suriname.
- L'Autorité Néerlandaise de Sécurité des Aliments et des





SUISSE

EN FAMILLE Octobre et fin décembre 2021 Poschiavo, Canton des Grisons, Suisse

En plein milieu des fêtes de fin d'année, un homme de 61 ans, son fils de 30 ans et un ami de 29 ans ont été surpris en train de de dépecer un cerf élaphe (*Cervus elaphus*). Ils ont reconnu d'autres actes de braconnage, dont celui d'une buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) 2 mois plus tôt.

Intorno Tirano, 29 décembre 2021.¹⁴⁴

18 novembre 2021 Zurich, Canton de Zurich, Suisse

Un retraité, président d'une association d'ornithologie, avait recueilli fin février un épervier d'Europe (*Accipiter nisus*, Annexe II)



qui s'était assommé contre le grillage de la volière de l'association. Cinq semaines plus tard, pendant un contrôle de routine, les policiers ont découvert le rapace qui ne présentait plus la moindre égratignure mais qui était en revanche très agité dans sa cage trop petite. Son "sauveur" lui avait mis à disposition des pigeons et des poulets vivants. Mis en examen pour maltraitance de l'épervier, des pigeons et des poulets et pour détention illégale de l'épervier, il a été condamné à 70 jours-amende de 30 francs (2280 US\$) avec sursis et à une amende de 300 francs (325 US\$). Tierwelt, 21 novembre 2021.¹⁴⁵

Début décembre 2021 Schattdorf, Canton d'Uri, Suisse

Un aigle royal (*Aquila chrysaetos*, Annexe II) retrouvé blessé par balle a été confié aux bons soins du parc naturel et animalier de Goldau (canton de Schwytz). Le vétérinaire espère qu'il pourra retrouver la liberté après 2 mois de soins.

20 Minuten, 13 janvier 2022.146

EUROPE DU SUD

CROATIE

13 novembre 2021 Ilok, Comitat de Vukovar-Syrmie, Croatie. Frontière avec la Serbie.



Saisie de 9 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine)

dans un camion immatriculé en Macédoine du Nord. Le chauffeur a écopé d'une amende de 21.000 kunas soit 3240 US\$.

Jutarnji list, 18 novembre 2021.147

ESPAGNE

Début septembre 2021 Olot, Province de Gérone, Communauté Autonome de Catalogne, Espagne

62 oiseaux ont été saisis dans le cadre d'une grande opération menée par les agents ruraux. L'homme détenait, chez lui, 23 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 15 jeunes et 8 adultes, 21 linottes mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de Linaria cannabina, Annexe III en Ukraine), 11 jeunes et 10 adultes, 10 pinsons des arbres (Fringilla coelebs), un sub-adulte et 9 adultes, et 8 verdiers d'Europe (Chloris chloris), 4 jeunes et 4 adultes. Les oiseaux ont été saisis et confiés au refuge de Torreferrussa. Certains oiseaux étaient utilisés pour appâter leurs congénères. Le matériel de capture a été également saisi dont des enregistrements de chants d'oiseaux, des filets pliables et un filet japonais.

La Vanguardia, 9 septembre 2021.148

Début septembre 2021 Teruel, Province de Teruel, Communauté autonome d'Aragon, Espagne



Condamnation de 2 individus à payer une amende de 3430 € (4050 US\$) chacun pour capture, détention et trafic de 195 oiseaux protégés, dont 49 chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine), 17 tarins des aulnes (*Carduelis spinus*, synonyme de *Spinus spinus*, Annexe III en Ukraine), 32 pinsons du Nord (*Fringilla montifringilla*), 73 pinsons des arbres (*Fringilla coelebs*) et 24 verdiers d'Europe (*Chloris chloris*), et à une interdiction de chasse pendant 2 ans. 21 oiseaux avaient été retrouvés morts.

Heraldo de Aragón, 9 septembre 2021.149

16 septembre 2021 Madrid, Communauté de Madrid, Espagne

Alberto Sierra Olivan, originaire de Logroño (communauté autonome de

La Rioja), avait été arrêté en avril et en juin 2016 à l'aéroport international de Lima, Pérou. Il tentait d'embarquer pour l'Espagne, dans le premier cas avec 10 coqs-de-ruche péruviens (Rupicola peruvianus, Annexe II) et dans le second cas avec 34 oiseaux dont des cabézon toucans (Semnornis ramphastinus, Annexe III en Colombie), des toucans montagnards (Andigena laminirostris) et des toucanets à croupion rouge (Aulacorhynchus haematopygus). Il avait été condamné par la justice péruvienne à 2 ans et demi de prison mais en était sorti plus tôt et était retourné en Espagne.

Suite à son interpellation, la Guardia Civil, Europol et Ameripol avaient lancé en novembre 2017 l'opération Sukazu (cf. A la Trace" n°19 p.46) aboutissant au démantèlement d'un gang de contrebande d'oiseaux exotiques, à la saisie de 2000 oiseaux sud-américains et africains et à l'arrestation de 29 personnes.

Alberto Sierra Olivan avait été de nouveau arrêté en 2018 (cf. "A la Trace" n°21 p. 39) à Logroño en vertu d'un mandat d'arrêt international pour contrebande d'oiseaux vers l'Espagne. Depuis lors, le Pérou demandait son extradition. Le Ministère public a déclaré ce jeudi son opposition. Selon lui, Alberto Sierra Olivan ne peut ni être poursuivi pour trafic d'espèces puisque les oiseaux concernés ne sont pas protégés en Espagne, ni pour délit douanier puisque la valeur estimée des oiseaux ne dépasse pas 50.000 €. Il sera donc jugé en Espagne pour infraction administrative.

Europa Press, 15 et 16 septembre 2021; La Rioja, 16 septembre 2021. 150

16 octobre-13 novembre 2021 Errezil, Segura, Jaizkibel, Usurbil et Hondarribia, Province de Guipuscoa, Communauté autonome du Pays Basque, Espagne

L'ONG Eguzki dénonce une hécatombe de rapaces tués par balle dans la province depuis l'ouverture de la saison de la chasse début octobre :

- 16 octobre, Errezil : un aigle botté (*Hieraaetus pennatus*, Annexe II).
- 16 octobre, Segura : un élanion blanc (*Elanus caeruleus*, Annexe II).
- 24 octobre, Jaizkibel : un faucon pèlerin (*Falco peregrinus*, Annexe I).
- 27 octobre, Usurbil: un épervier d'Europe (*Accipiter nisus*, Annexe II).
- 13 novembre, Hondarribia : un autour des palombes (*Accipiter gentilis*, Annexe II). El Diario Vasco, 26 novembre 2021.¹⁵¹

Mi-octobre 2021

Piedra Buena, Province de Ciudad Real, Communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne

Arrestation d'un suspect après la découverte d'annonces en ligne proposant d'acheter des passereaux (famille Fringillidae) sauvages. Au domicile du suspect, la Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) et les agents environnementaux ont confisqué des oiseaux vivants protégés, des filets japonais, du matériel de chasse à la glu et des leurres électroniques. Les oiseaux ont été confiés à un centre de réhabilitation de la faune sauvage.

20 Minutos, 19 octobre 2021.152

Début novembre 2021 Grenade, Province de Grenade, Communauté autonome d'Andalousie, Espagne



Deux suspects ont été arrêtés en flagrant délit de braconnage à la glu à l'aide de 5 appelants. Ils avaient eu le temps de capturer 23 oiseaux. Les 28 prisonniers ont été aussitôt relâchés. Granada Hoy, 7 novembre 2021. 153

Mi-novembre 2021 Grenade et Alhendín, Province de Grenade, Communauté autonome d'Andalousie, Espagne



- Arrestation d'un homme de 70 ans. Il avait placé 27 pièges sous des figuiers et des vignes. Deux rouges-gorges (*Erithacus rubecula*, Annexe III en Ukraine) en ont été extraits.
- Arrestation de 2 hommes de 48 et 49 ans. Ils chassaient des passereaux (famille Fringillidae) à la glu. Le premier avait placé en guise d'appâts 2 oiseaux vivants et 2 naturalisés, le second 4 oiseaux vivants et 2 naturalisés. Ideal, 14 novembre 2021. 154

Mi-novembre 2021 Province de Castellón, Communauté valencienne, Espagne



La Seprona de la Guardia Civil de Castellón a mis en examen 10 braconniers pris sur le fait avec des filets et de la glu. 25 oiseaux, des grives musiciennes (*Turdus philomelos, Annexe* III en Ukraine), des fauvettes à tête noire (*Sylvia atricapilla*, Annexe III en Ukraine), des chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine) et des pouillots véloces (*Phylloscopus collybita*) ont été libérés. 80 oiseaux étaient morts. Europa Press, 12 novembre 2021.¹⁵⁵

29 novembre 2021

Las Palmas de Grande Canarie, Province de Las Palmas, Communauté autonome des lles Canaries, Espagne

Saisie dans un élevage d'un perroquet gris (*Psittacus erithacus*, Annexe I), d'une conure jandaya (*Aratinga jandaya*, Annexe II) et de 2 conures nanday (*Nandayus nenday*, Annexe II) détenus sans documents légaux.

Diario de Lanzarote, 7 décembre 2021. 156

Début décembre 2021 Albacete, Province d'Albacete, Communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne



Le propriétaire du terrain de chasse avait placé ici et là des granulés noirs empoisonnés. Les principales victimes étaient des lapins et des renards roux (*Vulpes vulpes*), et personne ne s'en serait rendu compte si un aigle royal (*Aquila chrysaetos*, Annexe II) équipé d'un émetteur GPS ne s'était arrêté là et avait à son tour été empoisonné. Inquiets de voir le signal immobile, les agents environnementaux ont inspecté les lieux et tout découvert.

PeriódicoCLM, 1er décembre 2021.157

Début décembre 2021 El Campello, Province d'Alicante, Communauté valencienne, Espagne

Les agents de la Guardia Civil ont réussi à retrouver la maison de l'ara bleu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II) détenu illégalement qui leur avait été signalé dans le quartier de Pueblo Acantilado. Il a été mis sous séquestre au domicile de sa propriétaire. Elperiodic.com, 10 décembre 2021.¹⁵⁸



Mi-décembre 2021 Monturque, Province de Cordoba, Communauté d'Andalousie, Espagne Les 2 suspects avaient placé 185 pièges



dans les vignes. Pour appâter les oiseaux, ils utilisaient des bocaux contenant des fourmis ailées. 25 oiseaux y avaient trouvé la mort le jour de l'intervention des autorités : 9 grives musiciennes (*Turdus philomelos*, Annexe III en Ukraine), 2 merles noirs (*Turdus merula*, Annexe III en Ukraine), 2 fauvettes à tête noire (*Sylvia atricapilla*, Annexe III en Ukraine), un tarin des aulnes (*Carduelis spinus*, synonyme de *Spinus spinus*, Annexe III en Ukraine), 7 rougequeues noirs (*Phoenicurus ochruros*), ainsi qu'un lérot (*Eliomys quercinus*) et 3 psammodromes d'Algérie (*Psammodromus alairus*).

El Día de Córdoba, 18 décembre 2021. 159

Mi-décembre 2021 Iznájar, Province de Cordoba, Communauté autonome d'Andalousie, Espagne



Avec ses 51 pièges et des fourmis ailées, il avait capturé 27 oiseaux sur les rives du lac artificiel, 13 rouges-gorges (*Erithacus rubecula*, Annexe III), 6 merles noirs (*Turdus merula*, Annexe III), une grive musicienne (*Turdus philomelos*, Annexe III), 5 fauvettes mélanocéphales (*Sylvia melanocephala*), un rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) et un pinson des arbres (*Fringilla coelebs*). Tous sont morts.

COPE, 14 décembre 2021.160

18 décembre 2021 Usera, Communauté de Madrid, Espagne

Une surprise attendait les agents venus réaliser le contrôle sanitaire d'un restaurant asiatique. Il y avait 2 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) en cage dans la cuisine, juste à côté d'une casserole d'eau bouillante. Les employés sont restés mutiques quant à leur origine et au but de leur présence, mais il est peu probable qu'ils aient été acquis pour leur tenir compagnie. Les oiseaux sans-papiers ont été confiés aux bons soins du CRAS (Centro de Recuperación de Animales Silvestres).

Europa Press, 21 décembre 2021.161

Année 2021

Ile de Tenerife, Communauté autonome des Iles Canaries, Espagne En 2021, le centre de réhabilitation de la



faune sauvage de La Tahonilla a sauvé la vie de 26 animaux victimes de pièges à colle pour rongeurs : 7 hiboux (Strigidae, Annexe I ou II), 10 faucons crécerelles (*Falco tinnunculus*, Annexe II), un rouge-gorge (*Erithacus rubecula*, Annexe III en Ukraine) et 8 chauves-souris. L'utilisation de tels pièges est illégale.

elDiario.es, 26 décembre 2021.162

GRECE

10 septembre 2021 Vasiliki, Région de la Crète, Grèce

Un jeune aigle de Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*, Annexe II) a été abattu à bout portant alors qu'il venait de capturer une bondrée apivore (*Pernis apivorus*, Annexe II) juvénile. Il avait à peine 6 mois. Son meurtrier avait caché la carcasse mais l'émetteur GPS encore actif a permis de la retrouver, avec sa proie à ses côtés.

L'aire de répartition des aigles de Bonelli s'étend du pourtour méditerranéen jusqu'au sud de la Chine. Ils mesurent environ 70 cm de long pour un poids de 1,5 à 2,1 kg. Ils sont reconnaissables à l'âge adulte au contraste entre leur dos brun avec une tache claire et leur ventre blanc strié de fines taches foncées. Les juvéniles ont le ventre roussâtre. Life Bonelli, 15 septembre 2021.¹⁶³

Mi-septembre 2021 District régional d'Héraklion, Région de la Crète, Grèce

Cette fois, c'est un faucon d'Eléonore (*Falco eleonorae*, Annexe II) qui a été visé. Il était encore vivant quand il a été retrouvé.

Les faucons d'Eléonore atteignent 40 cm de long pour 340 à 460 grammes. Ils nichent de préférence sur des îles méditerranéennes et hivernent à Madagascar. Ils vivent en colonie de 5 à 20 couples et sont fidèles à leur site de reproduction, ce qui les rend vulnérables à la persécution des chasseurs, au pillage de leurs nids et aux dérangements causés par les touristes.

Anima, 16 septembre 2021.164

18 septembre 2021 Neapoli, Région de la Crète, Grèce

La persécution des rapaces en Crète est en recrudescence. Un groupe de lycéens et leur professeur ont retrouvé la carcasse d'une buse variable (*Buteo buteo*, Annexe II) tuée par balle. Haniotika Nea, 19 septembre 2021. 165

Début octobre 2021 Kallithéa, Région de l'Attique, Grèce



Arrivée au refuge de l'ONG ANIMA de plusieurs rapaces dont 2 bondrées apivores (*Pernis apivorus*, Annexe II)

blessées par balle, un busard des roseaux (*Circus aeruginosus*, Annexe II) empoisonné et un circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*, Annexe II) électrocuté.

Anima, 8 octobre 2021.166

Début octobre 2021

lle de Naxos, Région d'Egée-Méridionale, Grèce

Prise en charge par Alkioni, l'hôpital faunique de la région, d'un faucon hobereau (*Falco subbuteo*, Annexe II) blessé par balle.

Zoosos.gr, 15 octobre 2021.167



6 octobre 2021

Entre Kapetaniana et Loukia, Région de la Crète, Grèce

Retour en Crète. Un aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) âgé d'un an et demi et porteur d'un émetteur GPS a été tué à bout portant dans le dème de Gortyne, comme l'aigle de Bonelli mort en septembre. Les 2 anneaux d'identification qu'il portait aux pattes ont disparu.

Life Bonelli eastMed project, 19 octobre 2021.168

20 octobre 2021

Dème de Paranesti, Région de Macédoine-Orientale-et-Thrace, Grèce Le signal du GPS porté par l'aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) de 3 ans était



étrangement inactif depuis la veille. Les autorités l'ont retrouvé avec un bout de viande dans le bec et tous les signes extérieurs d'un empoisonnement. A 4 km, il y avait les entrailles empoisonnées d'un chevreuil (*Capreolus capreolus*).

L'aigle royal était suivi depuis 2019 dans le cadre d'une thèse de doctorat portant sur 5 adultes et 11 juvéniles dans le parc national des Rhodopes. Parmi eux, un autre adulte et 3 juvéniles sont déjà morts empoisonnés, ainsi que 2 adultes qui n'étaient pas suivis par le doctorant.

Hellenic Ornithological Society, 27 octobre 2021.¹⁶⁹

30 octobre 2021 Rafina, Région de l'Attique, Grèce

Sauvetage sur information de 14 verdiers d'Europe (*Chloris chloris*), un pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)



et une pie bavarde (*Pica pica*) piégés par des gluaux. Le braconnier a réussi à prendre la fuite en abandonnant son équipement.

Anima, 30 octobre 2021.170



Début novembre 2021 Kallithéa, Région de l'Attique, Grèce

Accueil au refuge d'un hibou brachyote (*Asio flammeus*, Annexe II) blessé par balle. Pronostic favorable.

Anima, 8 novembre 2021.171



Mi-novembre 2021

lle de Naxos, Région d'Egée-Méridionale, Grèce

Deux jours, 2 éperviers d'Europe (*Accipiter nisus*, Annexe II) retrouvés blessés par balle. Ils sont désormais aux bons soins d'Alkioni. Zoosos.gr, 21 novembre 2021.¹⁷²

28 novembre 2021 Pérama, Région de l'Attique, Grèce

L'alliance de différents services nationaux et locaux (services forestiers et police) et de la Fédération de chasse de Grèce centrale a permis la saisie de 256 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 100 tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine), 17 linottes mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de Linaria cannabina, Annexe III en Úkraine), 3 becs croisés des sapins (Loxia curvirostra, Annexe III en Ukraine), 2 alouettes Iulu (Lullula arborea, Annexe III en Ukraine), 32 serins cinis (Serinus serinus), 6 verdiers d'Europe (Chloris chloris), 5 bruants zizis (Emberiza cirlus), 2 mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) et une mésange boréale (Poecile montanus) sur un marché en plein air de Perama. Les oiseaux ont été confiés à l'association Anima à Kallithea.

Anima, 29 novembre 2021; Zoosos.gr, 29 novembre 2021.¹⁷³

Début décembre 2021 lle d'Antiparos, Région d'Egée-Méridionale, Grèce

Arrivée d'une buse féroce (*Buteo rufinus*, Annexe II) blessée par balle à la tête à l'hôpital faunique d'Alkioni. Pronostic réservé. Buse féroce, cf. "A la Trace" n°6 p.121 et n°7 p.27.

Zoosos.gr, 10 décembre 2021.174

Année 2021 Kallithéa, Région de l'Attique, Grèce

97 oiseaux ont été retrouvés morts par balle durant 2021 dont 4 faucons pèlerins (*Falco peregrinus*, Annexe I), 43 buses variables (*Buteo buteo*, Annexe II), 2 busards Saint-Martin (*Circus cyaneus*, Annexe II), 9 éperviers d'Europe (*Accipiter nisus*, Annexe II), 2 hiboux brachyotes (Asio flammeus, Annexe II), 2 flamants roses (Phoenicopterus ruber, Annexe II), 2 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II), une chouette hulotte (Strix aluco, Annexe II), 3 hiboux grands-ducs (Bubo bubo, Annexe II), 2 bondrées apivores (Pernis apivorus, Annexe II), 3 faucons d'Eléonore (Falco eleonorae, Annexe II), 2 hiboux moyens-ducs (Asio otus, Annexe II), 2 goélands leucophées (Larus michahellis), 3 corneilles mantelées (Corvus cornix), une aigrette garzette (Egretta garzetta), une pie bavarde (Pica pica), un canard colvert (Anas platyrhynchos), 3 hérons cendrés (Ardea cinerea) et une grive draine (Turdus viscivorus).

Anima, 5 janvier 2022.175

ITALIE



Rouge-gorge (Erithacus rubecula, Annexe III en Ukraine. Photo Lappuggla



2 octobre - 7 novembre 2021 Province de Brescia, Région de la Lombardie



21 octobre 2021. Province de Brescia, Région de la Lombardie

6169 oiseaux braconnés ou saisis en Italie entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Sources: ABMreport; BergamoNews; BresciaToday; Brindisi Oggi; BsNews; Calabria Magnifica; Committee Against Bird Slaughter; Consenza Channel; Corriere Brescia; Corriere della Calabria; Espansione; Firenze Post; Flight for Survival; Gazzetta del Sud; Giornale di Brescia; Giornale di Sicilia; gonews.it; Greenreport; Il Corrierino; Il Dolomiti; Il Giornale di Vicenza; Ilgiornalelocale; Il Giorno; Il Lametin; Il Mattino; Il Messaggero; Il Resto del Carlino; Il Torinese; Kodami; LaC News24; La Provincia Pavese; L'Eco Vicentino; La Repubblica; La Stampa; Libertà; LiveSicilia; LivornoToday; MeridioNews; MilanoToday; Normanno; Notizie di Prato; Ohga; PadovaOggi; PerugiaToday; Prima Brescia; Province autonome de Trente; Ottopagine; QuiBrescia; Région autonome de la Sardaigne; Sardegna Reporter; Sardinia Post; SiracusaOggi; StrettoWeb; Telenord; TorreChannel; TrentoToday; Tusciaweb; Tuweb; Umbria e Cultura; Valdinievole Oggi.

MACEDOINE DU NORD

Fin novembre 2021 Vitolichté, Municipalité de Prilep, Macédoine du Nord




La coordination entre la Macedonian Ecological Society et la police des

frontières a permis d'éviter la mort de 18 vautours fauves (Gyps fulvus, Annexe II) sur un charnier de chiens empoisonnés. Dès qu'ils ont reçu l'information, les policiers se sont rendus sur place et ont éloigné sans relâche les vautours jusqu'à l'évacuation des carcasses. "S'ils avaient eu accès aux animaux empoisonnés, nous aurions pu assister à l'éradication complète de ces oiseaux dans notre pays." Il y aurait 24 vautours fauves en Macédoine du Nord. La Vulture Conservation Foundation estime qu'entre 1998 et 2018, 2300 vautours seraient morts empoisonnés dans les Balkans. Macedonian Ecological Society, 3 décembre

MALTE

Fin octobre 2021 Dingli et Miżieb, Région Nord, Marsalforn et Xewkija, Région de Gozo,

2021.176



"A la Trace" n°31 p. 141 et n°33 p.182 évoquait le piégeage de fringillidés, notamment des grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe III en Ukraine), à des fins de "recherches scientifiques", en infraction avec la directive européenne Oiseaux. Les chasseurs participant au projet sont tenus de relâcher les passereaux et de fournir des informations sur les espèces et le nombre de spécimens capturés.

Cette "chasse scientifique" ouverte le 20 octobre dans le chaos administratif est une aubaine pour les braconniers. Le CABS (Committee Against Bird Slaughter) a recensé au moins 110 sites suspects. Dans la moitié de ces cas, les chasseurs ont présenté aux policiers un "permis spécial". D'autres étaient bien accrédités pour la "recherche scientifique" mais utilisaient plus de filets que le maximum réglementaire.

Avant le début de la saison de la chasse, les efforts conjoints du CABS et de la police avaient déjà permis de démanteler 27 sites de piégeage illégaux et de confisquer 90 oiseaux dont des tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine), des linottes mélodieuses (Carduelis cannabina. svnonvme de *Linaria* cannabina, Annexe III en Ukraine) et des gros-becs casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes).

Times of Malta, 20 et 26 octobre 2021; MaltaToday, 26 octobre 2021 ; Commission européenne, 12 novembre 2021.177

RECIDIVE 4 et 5 novembre 2021 Rabat, Région Nord, Malte




Deux hommes filmés par des membres du CABS en train de braconner des oiseaux au printemps 2019 ont écopé d'une amende de 1500 € (1740 US\$). Leurs permis de chasse sont révoqués pour 2 ans. Le lendemain, l'un des condamnés

est arrêté alors qu'il venait de prendre au piège 20 passereaux, au même endroit que la première fois. Depuis le mois de septembre, le CABS a signalé aux autorités 60 cas de piégeage illégal, ce qui a permis l'arrestation de 25 braconniers et le sauvetage de 211 oiseaux, dont des linottes mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de Linaria cannabina, Annexe III en Ukraine), des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), des serins cini (Serinus serinus, Annexe III en Ukraine), des gros-becs casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), des pinsons des arbres (Fringilla coelebs), des verdiers d'Europe (Chloris chloris) et des alouettes (famille Alaudidae).

MaltaToday, 5 novembre 2021 ; The Malta Independent, 5 novembre 2021 ; Committee Against Bird Slaughter, 6 novembre 2021; Times of Malta, 6 novembre 2021.¹⁷⁸

RECIDIVE 7 novembre 2021 Il-Miżieb, Région Nord, Malte



MaltaToday, 9 novembre 2021.¹⁷⁹

Mi-novembre 2021 La Valette, Région Sud-Est, Malte

Condamnation de 4 braconniers de passereaux (famille Fringillidae) à des amendes allant de 1500 à 2500 € (1740-



2900 US\$). Leurs permis de chasse et de piégeage sont suspendus pour 2 ans. Ils avaient été identifiés grâce à des vidéos du CABS prises en mars 2020. Committe Against Bird Slaughter, 23 novembre 2021.180

Annee 2021 Malte

112 oiseaux protégés braconnés par arme à feu à Malte en 2021 selon BirdLife Malta :

54 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II)
23 busards des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II)
7 bondrées apivores (Pernis apivorus, Annexe II)
4 flamants roses (Phoenicopterus ruber, Annexe II)
3 éperviers d'Europe (Accipiter nisus, Annexe II)
3 hiboux brachyotes (Asio flammeus, Annexe II)
3 faucons (Falco spp., Annexe I ou II)
3 faucons crécerellettes (Falco naumanni, Annexe II)
2 busards cendrés (Circus pygargus, Annexe II)
2 milans noirs (Milvus migrans, Annexe II)
2 vautours percnoptères (Neophron percnopterus, Annexe II)
2 loriots d'Europe (Oriolus oriolus, Annexe III en Ukraine)

2 loriots d'Europe (*Oriolus oriolus*, Annexe III en Ukraine) 2 balbuzards pêcheurs (*Pandion haliaetus*, Annexe II) 1 busard pâle (*Circus macrourus*, Annexe II) 1 faucon hobereau (*Falco subbuteo*, Annexe II)













BirdLife Malta, 15 et 25 septembre, 17 et 30 novembre 2021 et 4 février 2022 ; Vulture Conservation Foundation, 16 septembre 2021 ; HPF Ranger Unit, 31 octobre 2021.¹⁸¹

SERBIE

28 novembre 2021 Gradinia District de Pirot Serbia E

Gradinje, District de Pirot, Serbie. Frontière avec la Bulgarie.

Le conducteur et son passager n'avaient rien à déclarer. Toutefois, dans le véhicule il y avait 4 perruches omnicolores (*Platycercus eximius*, Annexe II), 47 perruches calopsittes (*Nymphicus hollandicus*), 9 perruches ondulées (*Melopsittacus undulatus*), 4 perruches à collier (*Psittacula krameri*), 33 pigeons (genre *Columba*), 2 canards mandarins (*Aix galericulata*), 2 géopélies diamant (*Geopelia cuneata*) et 2 pigeons jacobins (*Columba livia*) en cages. N1, 11 janvier 2022.¹⁸²


3-5 décembre 2021 Jagodina, Leskovac, Bojnik, Lebane et Vlasotince, District de Jablanica, Serbie



En 3 jours, BirdLife Serbia a recensé le braconnage de 34 oiseaux chanteurs à l'aide de gluaux : des chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine), des tarins des aulnes (*Carduelis spinus*, synonyme de *Spinus spinus*, Annexe III en Ukraine), des bouvreuils pivoines (*Pyrrhula pyrrhula*, Annexe III en Ukraine), des linottes mélodieuses (*Linaria cannabina*) et des verdiers d'Europe (*Chloris chloris*).

Energetski portal, 9 décebre 2021 ; Južne vesti, 9 décembre 2021. 183

Mi-décembre 2021 Sombor, District de Bačka Occidentale, Serbie



SLOVENIE

Septembre 2021 Domžale, Région de Haute-Carniole, Slovénie



Birdlife Slovenia accueille avec amertume la condamnation d'un braconnier chez qui 10 oiseaux chanteurs en cage et des filets de

capture avaient été saisis en octobre 2020. L'homme est sorti du tribunal avec un avertissement. Aucun témoin n'a été entendu. "Avec un tel épilogue, le bureau du procureur slovène informe une fois de plus les braconniers d'oiseaux qu'ils n'ont pas à s'inquiéter." Depuis le début de l'année, l'ONG a recensé 56 cas de braconnage d'oiseaux.

Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji, 21 septembre 2021. 185

Début septembre 2021 Région de Haute-Carniole, Slovénie

Mise en examen du propriétaire d'un champ qui se servait du cadavre d'un épervier d'Europe (*Accipiter nisus*, Annexe II) comme épouvantail.

Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji, 10 septembre 2021.¹⁸⁶



Fin novembre 2021 Cerkno, Région de Goriška, Slovénie

Le passage aux rayons X du cadavre d'un aigle royal (*Aquila chrysaetos*, Annexe II) a révélé la présence d'un plomb de chasse.

Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji, 28 décembre 2021.¹⁸⁷

EUROPE DE L'EST

BULGARIE

Mi-septembre 2021 Dyankovo et Razgrad, Oblast de Razgrad, Bulgarie

R.K. était depuis longtemps soupçonné de s'adonner au braconnage, mais il n'avait jamais été attrapé. Mais il ne faut jamais dire jamais. Il s'est fait surprendre de nuit avec 2 complices dans la réserve de Voden. Chez lui, les policiers ont découvert une vingtaine d'animaux naturalisés, dont un aigle pomarin (Aquila pomarina, Annexe II), un faucon kobez (Falco vespertinus, Annexe II), une buse féroce (Buteo rufinus, Annexe II), un busard des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II), un cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus), un martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), un grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), une huppe fasciée (Upupa epops) et une loutre commune (Lutra lutra, Annexe I). Il est soupçonné de vendre ses trophées sur l'Internet.

Trud, 15 et 19 septembre 2021; BNT, 19 septembre 2021.¹⁸⁸

17 septembre 2021 Kroumovgrad, Oblast de Kardjali, Bulgarie

Il n'y avait plus rien à faire. Le vautour moine (*Aegypius monachus*, Annexe II)

agonisant avait encore un peu de nourriture empoisonnée dans son bec quand il a été découvert. Les mouches qui s'y sont risquées sont mortes sur le champ. Après la nécropsie, la dépouille a été remise au centre d'élevage et de réhabilitation de l'ONG Green Balkans pour des recherches complémentaires.

Vulture Conservation Foundation, 29 septembre 2021.¹⁸⁹

20 septembre 2021 Oblast de Yambol, Bulgarie

Cette fois, c'est un aigle impérial (Aquila heliaca, Annexe I) juvénile à l'aile gauche cassée qui est apporté au centre de Green Balkans. Les rayons X révèlent la présence de 16 plombs. Il est dans un état critique.

Plovdiv24.bg, 22 septembre 2021.¹⁹⁰

HONGRIE

8 septembre 2021 Erd, Comitat de Pest, Hongrie



Le vendeur était sous le choc quand il a vu les policiers se présenter chez lui en lieu et place de clients intéressés par ses oiseaux naturalisés.

L'annonce en ligne signalée par BirdLife Hungary montrait des photos de loriot d'Europe (Oriolus oriolus, Annexe III en Ukraine), de merle noir (Turdus merula, Annexe III en Ukraine), de bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula, Annexe III en Ukraine), de chardonneret élégant (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), de huppe fasciée (Upupa epops), de grive litorne (Turdus pilaris), de rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), de martinpêcheur d'Europe (Alcedo atthis), de jaseur boréal (Bombycilla garrulus), de gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), de rollier d'Europe (Coracias garrulus), de guêpier d'Europe (Merops apiaster) et de blongios nain (Ixobrychus minutus). Il fallait compter 20.000 forints (70 US\$) pour un petit oiseau, 25.000 forints (85 US\$) pour un grand ou 300.000 forints (1020 US\$), une affaire, pour le lot entier.

Police hongroise, 10 septembre 2021.¹⁹¹

5 novembre 2021

Parc National de Hortobágy, Comitats de Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Hajdú-Bihar et Jász-Nagykun-Szolnok, Hongrie

Les règles de la chasse aux oies cendrées (*Anser anser*) ont été assouplies. Auparavant, elle était limitée aux mois de décembre et de janvier dans cette zone. Cette année, elle a été ouverte en octobre. Une bernache à cou roux (*Branta ruficollis*, Annexe II) a été la victime intentionnelle ou accidentelle de cette nouvelle législation.

Les bernaches à cou roux nichent en Sibérie, mais hivernent plus à l'ouest de l'Europe. Leur population, estimée à entre 44.000 et 56.000 individus en 2015, est en diminution à cause de la chasse excessive et de la disparition des zones humides qu'elles affectionnent.

HVG, 10 novembre 2021.¹⁹²

ROUMANIE

11 novembre 2021 Judet de Mures, Roumanie

Les gluaux et les cages placés par des braconniers ont été retirés à temps. Les oiseaux, dont des chardonnerets élégants



(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) et des tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine), ont retrouvé la liberté, sauf 3 blessés qui ont été confiés aux soins de l'association Grupul Milvus.

Zi de Zi, 11 novembre 2021. 193

21 novembre 2021 Constanta, Judet de Constanta, Roumanie

Arrestation de 2 hommes en train de vendre 60 chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine) et tarins des aulnes (*Carduelis spinus*, synonyme de *Spinus spinus*, Annexe III en Ukraine) sur un marché pour 15 à 20 leis le spécimen (3,5-4,5 US\$). Les oiseaux ont été remis en liberté. Digi24, 21 novembre 2021. 194

18 décembre 2021 Lac Sinoe, Judet de Constanta, Roumanie

La bernache à cou roux (*Branta ruficollis*, Annexe II) mâle venait d'arriver en Roumanie après son périple depuis la Sibérie quand son GPS a cessé d'émettre. Des membres de la Société ornithologique de Roumanie ont passé au peigne fin les lieux du dernier signal. Ils ont trouvé le GPS cassé, un morceau de carcasse et des plumes. Pour eux, il n'y a pas de doute, c'est l'œuvre d'un braconnier. "Auparavant, nous avons toujours trouvé des traces de dents sur les émetteurs. Dans ce cas, nous n'avons trouvé aucune trace qui indiquerait que l'oiseau a été attaqué par un prédateur."

România TV, 17 janvier 2022.195

RUSSIE

Septembre 2021

District de Priuralsky, District autonome de lamalo-Nénetsie, Russie

La police a trouvé le suspect au niveau de l'autoroute Obskaya-Bovanenkovo. Il était soupçonné de capturer des faucons gerfauts (*Falco rusticolus*, Annexe I). Il n'avait aucun faucon sur lui. Par contre, il avait des sangles et des capuchons pour rapaces et des pigeons vivants, et surtout, il était en train d'essayer d'avaler des plumes de faucon gerfaut. Znak, 14 octobre 2021.¹⁹⁶

Mi-septembre 2021 District d'Oust-Bolcheretsk, Kraï du Kamtchatka, Russie



Condamnation d'un homme à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de 100.000 roubles (1360 US\$) pour la capture à des fins commerciales de 2 faucons gerfauts (*Falco rusticolus*, Annexe I) entre octobre et décembre 2020. Izvestia, 16 septembre 2021. 197

18 octobre 2021 Stoïba, Oblast de l'Amour, Russie

Découverte d'un aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) très affaibli. L'ornithologue qui s'occupe de le remettre en forme est certain qu'il était détenu en captivité : "Ses serres sont usées, ce qui est inhabituel pour un oiseau sauvage. Apparemment, il était gardé sur un sol en béton. J'ai également été alarmé par son comportement. Le rapace n'a pas du tout peur des gens et prend facilement la viande dans les mains."

GTRK Amur, 26 octobre 2021.198

22 octobre 2021 Krasnoïarsk, Kraï de Krasnoïarsk, Russie

Une chouette de l'Oural (*Strix uralensis*, Annexe II) a connu une fin brutale sur le boulevard Solnechnyy. Elle était bien connue des habitants pour sa familiarité et se laissait volontiers prendre en photo de près. Elle a été retrouvée dans un carton avec une cigarette dans le bec, une agrafeuse refermée sur la gorge et de nombreuses fractures.

Les chouettes de l'Oural ressemblent aux chouettes hulottes mais sont plus grandes (60 cm de haut). Elles vivent généralement dans la taïga et ne craignent pas les humains. Leur aire de répartition s'étend du nord de l'Europe jusqu'au Japon.

Pskov Information Agency, 22 octobre 2021.¹⁹⁹

25 octobre 2021 Yuzhnyy, Kraï de l'Altaï, Russie



Un faucon pèlerin (*Falco peregrinus*, Annexe I) femelle a été retrouvé empoisonné par des habitants. Katun24, 27 octobre 2021.²⁰⁰

Novembre 2021

Ossora, Kraï du Kamtchatka, Russie

Arrestation de 3 hommes âgés de 34 à 57 ans pour la capture et la détention de 6 faucons gerfauts (*Falco rusticolus*, Annexe I) depuis le mois d'août. Les faucons étaient gardés dans une cave en attendant leur envoi aux Emirats arabes unis. Les suspects comptaient obtenir 730.000 roubles (10.370 US\$) par oiseau. Les faucons ont été relâchés. Kamchatka-Informations, 15 décembre 2021; Comité d'enquête de la Fédération de Russie, 15 décembre 2021.²⁰¹

3 novembre 2021 Magadan, Oblast de Magadan, Russie

Découvert au bord de la baie de Nagaïev dans un état critique, le pygargue de Steller (Haliaeetus pelagicus, Annexe II) a patiemment été requinqué par les bénévoles du refuge Zoospas. Selon eux, aucun doute : "Alors qu'il n'était qu'un poussin, il a été enlevé du nid, domestiqué puis abandonné." Encore un qui était utilisé pour prendre des photos payantes avec des touristes pendant la belle saison. Zoospas n'étant pas spécialisé dans les animaux sauvages, le jeune pygargue va rejoindre en avion le centre Holzan de réhabilitation des rapaces de lekaterinbourg, où l'attend une congénère blessée par balle en 2011.

Les pygargues de Steller atteignent un mètre de long pour 6 à 9 kg. Ils vivent majoritairement dans l'Extrême-Orient russe et descendent jusqu'au Japon et à la Corée pour hiverner. Ils peuvent vivre plus de 20 ans.

Magadanskaya Pravda, 23 janvier 2022; Vesti Ural, 24 janvier 2022.²⁰²

10 novembre 2021 Irkoutsk, Oblast d'Irkoutsk, Russie

Sept individus ont été interpellés pour avoir capturé un faucon pèlerin (*Falco peregrinus*, Annexe I) et un faucon sacre (*Falco cherrug*, Annexe II). Ils prévoyaient de les revendre à des fauconniers ou à des collectionneurs. Certaines plumes avaient été arrachées pour les empêcher de voler. Ils ont pu être relâchés à la suite de soins intensifs.

IRK.ru, 10 et 12 novembre 2021 ; Tayga Info, 10 novembre 2021.²⁰³

Mi-novembre 2021 Yamburg, District autonome de lamalo-Nénétsie, Russie

Un faucon pèlerin femelle (*Falco peregrinus*, Annexe I) a été repéré les pattes attachées par une corde. Le rapace s'est sans doute échappé des mains de ses ravisseurs. Lenta.ru, 15 novembre 2021.²⁰⁴

26 novembre 2021 Vladivostok, Kraï du Primorié, Russie

Deux "étrangers" se promènent paisiblement sur le quai de Tsesarevich. Ils entament une discussion avec une personne du cru. Tout à coup, des policiers les encerclent. Les "touristes" étaient à Vladivostok pour acheter des faucons gerfauts (*Falco rusticolus*, Annexe I) et leur interlocuteur, en lien avec les autorités, les avait attirés avec des faucons factices. GTRK Vladivostok, 15 décembre 2021; News VL, 15 décembre 2021.²⁰⁵

Décembre 2021

Kraï du Kamtchatka, Russie

Arrestation d'un homme âgé de 38 ans habitant à Novossibirsk, à plus de 4500 km. Il était venu acquérir 5 faucons gerfauts (*Falco rusticolus*, Annexe I). Les faucons ont retrouvé la liberté.

Kamchatka-Informations, 16 février 2022.206

9 et mi-décembre 2021

Krasnoselkup, District autonome de lamalo-Nénetsie, et Kachino, Oblast de Sverdlovsk, Russie

Un homme de 31 ans détenait un rapace identifié comme un aigle royal (*Aquila chrysaetos*, Annexe II) à son domicile. Il l'aurait "trouvé" en mai alors que ce n'était qu'un poussin. Il l'avait enchaîné et en faisait son souffre-douleur. L'aigle avait l'aile droite cassée par un coup de bâton. Il a été confié à la réserve naturelle de Verkhne-Tazovski (oblast de Tioumen). L'homme est assigné à résidence.

Dans la même période, un pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*, Annexe I) également confisqué dans un appartement d'une région voisine et souffrant de 2 fractures après avoir été battu a été remis au centre de réhabilitation des rapaces Holzan. Argoumenty i Fakty (AIF), 10 décembre 2021; New Day, 10 décembre 2021; Public Television of Russia, 20 décembre 2021.²⁰⁷

Mi-décembre 2021 Novossibirsk, Oblast de Novossibirsk, Russie

Un autour des palombes (*Accipiter gentilis*, Annexe II) femelle souffrant de multiples blessures après avoir reçu plusieurs balles en plein vol a été remis au centre de réhabilitation de la faune sauvage.

Moskovski Komsomolets Novosibirsk, 15 décembre 2021. 208

19 décembre 2021

Districts de Pervomaïské et de Tchornomorské, République de Crimée

Plus de 75 grandes outardes (Otis tarda,

Annexe II) sont mortes empoisonnées par des grains rouges toxiques destinés à la lutte contre les rongeurs. C'est un coup dur pour la population de l'ouest de la Crimée, estimée à 250 individus. Même si l'empoisonnement n'est pas intentionnel, une enquête est ouverte pour crime contre la nature. Les autorités rappellent que les poisons anti-ron-



geurs doivent être déposés dans leurs gîtes pour ne pas causer de dommages au reste de la faune.

Les grandes outardes peuvent atteindre un mètre de long et 4 kg. Elles vivent en groupe dans les steppes et les champs. Les plus grandes populations sont en Russie et en Espagne. On en trouve également en Mongolie. ForPost, 20 décembre 2021 ; Crimea News, 22 décembre 2021.²⁰⁹

UKRAINE

5 septembre 2021

Mizhrichchya, Oblast d'Ivano-Frankivsk, Ukraine

Un balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*, Annexe II) a été découvert complètement ensanglanté. Ce jeune de l'année, né en Finlande, n'a pas survécu à sa rencontre avec des braconniers.

Volodumur Buchko, 19 septembre 2021; UAnimals, 20 septembre 2021.²¹⁰

23 septembre 2021 Kiev, Ukraine

Après de longues négociations, avec le soutien de la police, l'ONG UAnimals a réussi à faire sortir une chouette effraie (*Tyto alba*, Annexe II) du bar-boîte de nuit "Dictator" où elle servait de décoration vivante. UAnimals, 24 septembre 2021.²¹¹



26 septembre 2021

Khmelnytskyï, Oblast de Khmelnytskyï, Ukraine

Cette fois, les policiers ont fait peu de cas de l'exploitation des faucons (Accipitridae, Annexe I ou II) et des hiboux (Strigidae, Annexe I ou II). Après avoir consenti à se déplacer, ils ont déclaré que prendre des photos payantes avec des rapaces était une attraction "normale" le jour de la fête municipale. UAnimals, 27 septembre 2021.²¹²

Fin octobre 2021 Dnipro, Oblast de Dnipropetrovsk, Ukraine

Borys Filatov, le maire de Dnipro, reçoit la visite d'un groupe d'habitants venus le féliciter pour l'obtention de son doctorat en sciences politiques. Quand ils veulent lui offrir un cadeau, il fait la grimace. Les cadeaux inutiles s'accumulent sur ses étagères. Mais la réalité dépasse toutes ses appréhensions. "Nous offrons une



chouette pour symboliser votre sagesse. Bien sûr, elle n'est pas en cristal, elle est vivante." La chouette hulotte (*Strix aluco*, Annexe II) était fournie avec sa cage, sa laisse et une boîte de souris congelées. Dès qu'ils ont le dos tourné, Filatov contacte des ornithologues pour organiser la remise en liberté de la chouette qui, semble-t-il, venait d'être capturée puisqu'elle maîtrisait toutes les techniques de la vie sauvage.

Dnipro City, 28 octobre 2021; The Evening Dnipro, 28 octobre 2021.²¹³

Début novembre 2021 Parc National des Limans de Tuzly, District de Bilhorod-Dnistrovskyi, Oblast d'Odessa, Ukraine



Un agriculteur ramène une grue cendrée (*Grus grus*, Annexe II) blessée dans sa ferme pour la sauver et la remettre en liberté. Mais le vétérinaire qu'il fait venir est formel : un plomb a brisé les os de son aile, il faut en amputer une partie. Elle ne pourra plus voler. L'oiseau est en transit dans les locaux administratifs du parc national des limans de Tuzly avant d'être transféré au zoo d'Odessa.

Depo, 5 novembre 2021 ; Bessarabia Inform, 8 décembre 2021.²¹⁴

20 décembre 2021 Mykolaïv, Oblast de Mykolaïv, Ukraine

Le Nouvel An approche, et avec lui les montreurs de pygargues à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*, Annexe I) reviennent proposer des séances photos payantes dans la rue Soborna (cf. "A la Trace" n°32 p.196). Volodymyr Topchy, le directeur du zoo municipal, dénonce l'absence de réaction des autorités. "L'année dernière, nous avons signalé ces activités pendant 3-4 mois. Ce matin, les mêmes personnes sont de retour."

Inshe.tv, 20 décembre 2021.²¹⁵

OCEANIE

AUSTRALIE

28-29 novembre 2021 Frankston, Etat de Victoria, Australie

Le vol a eu lieu entre 17 heures et minuit et demi. Les cambrioleurs bien informés ont forcé la porte d'entrée et sont repartis avec 2 aras macao (*Ara macao*, Annexe I) estimés à 60.000 dollars soit 45.000 USS.

9News, 7 décembre 2021.216

EN FAMILLE Fin novembre 2021 Melbourne, Etat de Victoria, Australie



Condamnation d'Ann Maree Sloan, ancienne policière, à une amende de 1000 dollars (750 US\$) pour avoir entravé le fonctionnement de la justice dans une enquête sur l'empoisonnement d'aigles d'Australie (Aquila audax, Annexe II).

Le 18 septembre 2019, 2 agents du Département de l'environnement, de l'eau, des terres et de la planification se rendent au domicile des Sloan, agriculteurs. Trois aigles morts empoisonnés par un insecticide utilisé contre les mites sont retrouvés sur le terrain de Brian Sloan, près de Violet Town, puis 15 autres, puis 10 de plus... en tout, 120 oiseaux. Ann Maree Sloan, sa femme, les reçoit. Les inspecteurs trouvent une facture de 5940 dollars australiens (4500 US\$) attestant l'achat de l'insecticide organophosphoré "Le-Mat" par Brian et Kevin Sloan. Ils demandent à voir leurs 2 téléphones portables, mais les cartes SIM n'y sont plus. Mme Sloan nie les avoir retirées, puis finit par se rétracter. Ironie du sort, les agents n'y trouvent rien de concluant.

Une autre figure centrale de l'enquête est la bellemère d'Ann Maree, Dorothy, 81 ans. Elle est accusée d'avoir placé des appâts empoisonnés ayant entraîné la mort de 50 aigles d'Australie, d'un milan siffleur (*Haliastur sphenurus*, Annexe II) et de 48 autres rapaces en 2019. Lors de la fouille de son domicile, les agents ont aussi trouvé 90 aigles d'Australie, 2 milans siffleurs, 25 autres rapaces, 15 cacatoès rosalbins (*Eolophus roseicapilla*, Annexe II), 5 cacatoès à huppe jaune (*Cacatua galerita*, Annexe II), un martin-chasseur géant (*Dacelo novaeguineae*), et des carcasses d'animaux sauvages dans son congélateur.

Country News, 17 juin 2021; Shepparton News, 29 et 30 novembre et 10 décembre 2021.²¹⁷

NOUVELLE-ZELANDE

Début novembre 2021 Golden Bay, District de Tasman, Nouvelle-Zélande

Des promeneurs ont trouvé 2 kéas (*Nestor notabilis*, Annexe II) tués par balle. L'un d'eux était âgé d'un an et 4 mois. La mort remonte à quelques jours.

Les kéas sont des perroquets endémiques des Alpes du Sud de Nouvelle-Zélande. Ils sont végétariens et charognards. Ils sont



peu farouches, grégaires et bruyants. Leur nom vient de leur cri. Leur population est estimée à 4000 individus. Persécutés dans les années 1970 par les éleveurs de moutons, ils sont aujourd'hui menacés par les hermines et le saturnisme.

Department of Conservation, 17 décembre 2021.²¹⁸

MULTI-ESPECES REPTILES



Stellion ou agame étoilé (Stellagama stellio). Photo Bachar Azmeh

AFRIQUE)

AFRIQUE DU SUD

19 novembre 2021 et 21 juillet 2022 Askham et Upington, Province du Cap-Nord, Afrique du Sud. Frontière avec la Namibie et le Botswana.



Daniel Lohde et Marko Drescher, 2 ressortissants allemands, sont pris en flagrant délit de transport de cordyles d'Armadillo (*Ouroborus cataphractus*, Annexe II), de geckos (famille Gekkonidae) et de tortues qu'ils avaient l'intention de sortir d'Afrique du Sud en contrebande et d'introduire sur le marché international des animaux exotiques. Ils avaient aussi par-devers eux de l'héroïne et d'autres substances illicites.

Le 21 juillet 2022, le tribunal d'Upington a condamné Lohde à 11 ans de prison ou à une amende de 175.000 rands (10.870 US\$) avec un sursis de 5 ans et Drescher à 10 ans de prison ou à une amende de 175.000 rands avec un sursis de 5 ans. En outre, Lohde doit s'acquitter de 350.000 rands (21.740 US\$) et Drescher de 100.000 rands (6210 US\$) auprès du Département des forêts, des pêches et de l'environnement.

A peine sont-ils sortis du tribunal qu'ils ont été de nouveau arrêtés pour une autre affaire de trafic d'espèces menacées dans le Gauteng. A suivre. SAPS, 20 novembre 2021; Independent Online, 22 novembre 2021; Save the Beasts, 22 novembre 2021; Department of Forestry, Fisheries and the Environment, 22 juillet 2022; Sowetan LIVE, 22 juillet 2022.

AMERIQUE


BRESIL

12 septembre 2021 Maceió, Etat de l'Alagoas, Brésil

Saisie de 54 animaux dans un domicile privé dont 11 boas constrictor (*Boa constrictor*, Annexe II), 3 tégus (*Tupinambis* spp., Annexe II), 9 tortues (*Chelonoidis carbonarius* ou *Chelonoidis denticulatus*, Annexe II), 13 serpents des blés (*Pantherophis guttatus*) et 2 sicales des savanes (*Sicalis luteola*). L'occupant des lieux dit les avoir achetés via l'Internet. Il a été prestement présenté au " Central de Flagrantes", la celule enquête des flagrants délits, et les animaux ont été remis à l'Ibama (Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis). G1 AL, 12 septembre 2021.²

CANADA

12 novembre 2021 Parry Sound, Province de l'Ontario, Canada



Gouvernement de l'Ontario, 12 novembre 2021.3

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début décembre 2021 Paroisse de Bienville, Etat de Louisiane, Etats-Unis d'Amérique

Sauvetage de 2 pythons royaux (*Python regius*, Annexe II) et de 5 chiens vivants en très mauvais état et saisie d'un iguane (*Iguana* spp., Annexe II) et d'un caméléon (famille Chamaeleonidae) morts au domicile de 2 personnes emprisonnées pour des délits de droit commun. Elles vont devoir faire face à de nouvelles charges pour cruauté envers les animaux. Il leur est reproché de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour nourrir et entretenir leurs animaux de compagnie pendant leur privation de liberté.

KTBS 3, 8 décembre 2021.4

FRANCE (MARTINIQUE ET GUADELOUPE)

Fin octobre 2021 Départements de la Guadeloupe et de la Martinique, France



Après 18 mois d'enquête partagée, l'OFB et les douanes judiciaires sous la coordination du parquet de Fort de France, Martinique, un réseau faunique a été démantelé aboutissant à la saisie de 283 animaux de 27 espèces dont des boas (Boidae, Annexe I ou II), des varans (Varanus spp., Annexe I ou II), des geckos (infra-ordre Gekkota), des lézards, des pythons (Pythonidae, Annexe I ou II) adultes ou juvéniles et des scorpions endémiques de Martinique ou exotiques importés de France continentale et d'Amérique du Sud et à l'arrestation de 17 personnes se livrant au transport, à la détention, à l'élevage, à leur commercialisation et à la falsification de documents administratifs. La valeur économique des animaux saisis est estimée à 125.000 € soit 145.700 US\$. Les scorpions ont été relâchés dans des milieux appropriés mais sous l'autorité de la justice certains spécimens exotiques considérés comme potentiellement invasifs et ne pouvant être accueillis par les zoos des Caraïbes françaises ou par des personnes habilitées seront volontairement tués.

Office Français de la Biodiversité, 28 octobre 2021; Martinique la 1^{ère}, 30 octobre 2021; 20 Minutes, 14 mars 2022.⁵

MEXIQUE

Début octobre 2021 Mexico, Mexique

Saisie dans la gare routière centrale dans un sac noir à côté d'une poubelle d'un boa (*Boa* spp., Annexe I ou II), de 3 lézards crocodiles (*Abronia graminea*, Annexe II), de 3 geckos, de 2 tortues et de 2 sauriens de l'espèce *Sceloporus torquatus*.

La Crónica de Hoy, 4 octobre 2021.6



CHINE

Novembre 2021

Aéroport International de Guangzhou Baiyun, Province du Guangdong, Chine

Saisie par les douanes postales de 4 ceintures en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et de 2 sacs à main en peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II).

Douanes chinoises, 29

Douanes chinoises, novembre 2021.⁷



PHILIPPINES

Décembre 2021 Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, Région de la Capitale Nationale, Philippines



Saisie par les douanes postales dans 2 colis déclarés contenir des "jouets d'enfants" en provenance de Thaïlande de 6 lézards américains (*Salvator merianae*, Annexe II) et de 22 agames (genre *Pogona*) vivants.

Bureau of Customs, 5 janvier 2022; Philippine News Agency, 5 janvier 2022; UNTV, 5 janvier 2022.8

EUROPE

BULGARIE

30 octobre 2021

Aéroport International de Sofia, Oblast de Sofia-Ville, Bulgarie

Saisie par les douanes dans un colis en provenance d'Argentine de la peau d'un caïman à museau large (*Caiman latirostris*, Annexe I sauf Annexe II en Argentine), 204 cm de long et 60 cm de large, de la peau d'un anaconda jaune (*Eunectes notaeus*, Annexe II), 260 cm de long et 20 cm de large, et de la peau d'un boa constrictor occidental (*Boa constrictor occidentalis*, Annexe I), 235 cm de long et 25 cm de large.

NOVA, 7 décembre 2021.9

ESPAGNE

Fin octobre 2021

Badalona, Province de Barcelone, Communauté autonome de Catalogne, Espagne

Saisie dans un entrepôt d'un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe I ou II), d'un python (Pythonidae, Annexe I ou II), de 2 pythons molures (Python molurus, Annexe II), d'un iguane commun (Iguana iguana, Annexe II), d'un crotale des bambous (*Trimeresurus albolabris*), d'un serpent liane nasique (Ahaetulla nasuta), de 6 kg de bourgeons de marijuana, 500 grammes de haschisch, 1103 pilules et de 2 kg de poudre d'ecstasy, 1500 grammes méthamphétamine, 2300 grammes d'amphétamine, 8 kg de pâte de cocaïne, 250 grammes de champignons hallucinogènes et 310 grammes d'héroïne. Six arrestations. Crónica Global, 26 octobre 2021.10

Début décembre 2021

Palencia, Province de Palencia, Communauté autonome de Castille-et-León, Espagne

Saisie d'un python molure à deux bandes (*Python bivittatus*, Annexe II), de 2 geckos diurnes de Madagascar (*Phelsuma madagascariensis*, Annexe II), de 2 geckos tokay (*Gekko gecko*, Annexe II), d'une tarente de Maurétanie (*Tarentola mauritanica*, une espèce de gecko), d'un serpent des blés (*Pantherophis guttatus*), de 2 lézards (*Broadleysaurus major*), de 2 basilics verts (*Basiliscus plumifrons*), de 2 geckos géants crêtés (*Rhacodactylus ciliatus*), d'un scinque (*Eumeces algeriensis*) et de 2 agames barbus (*Pogona vitticeps*). Interpellation de 2 hommes âgés de 22 et 24 ans. Europa Press, 9 décembre 2021.¹¹

FRANCE

8 octobre 2021

Clamart, Département des Hauts-de-Seine, France

La BAC (Brigade Anti-Criminalité) intervient dans un domicile privé pour des délits de droit commun et constate par la même occasion la présence de 5 tortues mauresques (*Testudo graeca*, Annexe II) et d'un lézard fouette-queue (*Uromastyx* spp., Annexe II). En liaison avec l'OFB, les animaux ont été saisis. Placé en garde à vue, l'individu dit avoir acheté les tortues sur un marché à Montreuil, Seine-Saint-Denis, et "trouvé" le lézard en été à Montpellier dans le sud de la France.

Actu Hauts-de-Seine, 14 octobre 2021.12

HONGRIE

29 octobre 2021

Aéroport International de Budapest-Ferenc Liszt, Hongrie

Saisie dans un colis en provenance d'Egypte de 1300 "animaux de compagnie" exotiques dont divers squamates (ordre Squamata), des geckos (infra-ordre Gekkota), des serpents, des araignées et des stellions (*Stellagama stellio*). Les stellions sont des agames d'une trentaine de centimètres de long dont l'aire de répartition couvre l'Asie de l'Ouest, l'Egypte et la Grèce. Capturés pour le marché des animaux de compagnie, ils sont menacés en Egypte. Bureau national des impôts et des douanes de Hongrie, 29 octobre 2021.¹³





ITALIE

9 septembre 2021 Grosseto, Province de Grosseto, Région de la Toscane, Italie

Saisie dans une maison abandonnée d'un lézard américain (*Salvator merianae*, Annexe II), de 2 trachémydes à ventre jaune (*Trachemys scripta scripta*) et de 2 geckos (famille Gekkonidae), de plusieurs chiens et chats survivants et d'un chien mort. Les 2 femmes qui occupaient les lieux sont recherchées par la justice.

La Nazione, 10 septembre 2021.14

PAYS-BAS

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021 Pays-Bas

Saisie dans le cadre de l'opération Thunder coordonnée par Interpol et menée conjointement par la NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), l'autorité nationale de sécurité des produits alimentaires et de consommation, la police et les douanes, de 145 reptiles et amphibiens dont des sauriens (*Abronia* spp., Annexe I ou II), des crotales (sous-famille Crotalinae) et des grenouilles arboricoles (5 étaient mortes) dans la valise d'une

voyageuse qui venait du Mexique et se rendait en Russie, de plusieurs colis postaux pleins de compléments alimentaires à base d'extraits végétaux et animaux d'espèces menacées d'extinction, de caviar et de salep (4,5 kg), une farine de tubercules d'orchidées.

A l'aéroport de Schipol Amsterdam, plusieurs bagages de passagers dissimulaient de la viande de python (Pythonidae, Annexe I ou II), de lambi (*Strombus gigas*, Annexe II) et d'iguane (famille Iguanidae).

Dans la province d'Overijssel, 121 boas constrictor (*Boa constrictor*, Annexe II) juvéniles et 10 serpents du genre *Heterodon*) ont été mis sous séquestre chez un éleveur non déclaré dans l'attente des conclusions de l'enquête.

Jamie Bouhuys, inspecteur à la NVWA, se réjouit de ce bilan spectaculaire et en même temps il s'inquiète du volume et de la diversité du trafic et des dangers pour la sécurité publique. Il cite l'exemple du détenteur d'un varan à gorge blanche (*Varanus albigularis*, Annexe II) qui n'osait plus ouvrir la porte du terrarium. Il l'avait acheté long de quelques dizaines de centimètres et c'était devenu un carnivore d'1,5 mètre de long aux dents tranchantes comme un rasoir.

BN DeStem, 1^{er} décembre 2021 ; Westlanders.nu, 1er décembre 2021.¹⁵



TORTUES TERRESTRES ET D'EAU DOUCE

Plus importantes saisies du trimestre:

Trachémyde à tempes rouges (*Trachemys scripta elegans*) : 9004 Tortue radiée de Madagascar (*Astrochelys radiata,* Annexe I) : 2052 Tortue étoilée de l'Inde (*Geochelone elegans*, Annexe I) : 795

AFRIQUE)

AFRIQUE DU SUD

Début octobre 2021 Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Les soigneurs vétérinaires d'Alphensur-le-Rhin, Pays-Bas (ci-dessous p. 193), auraient dû demander conseil à la clinique vétérinaire de Johannesburg. Là-bas, une tortue-léopard du Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe II), ex-animal



de compagnie, est arrivée blessée et anémique. La plaie à la patte gauche a été soignée et pansée. Trop souvent les gens pensent que les tortues terrestres sont des machines à manger de la laitue et que de la laitue. La tortue-léopard du Cap a subi une transfusion de sang en provenance d'une congénère et son régime alimentaire a été complété par des succulentes et d'autres plantes. A son arrivée, le pronostic vital était très pessimiste, aujourd'hui, il est très favorable.

Karin Lourens, 8 octobre 2021; Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 11 novembre 2021.

MADAGASCAR

Septembre 2021 Tsihombe, Région Androy, Madagascar

Remise en liberté surveillée de 1000 tortues radiées de Madagascar (*Astrochelys radiata*, Annexe I) dans un enclos de 6 hectares. Les clôtures en bois seront au bout d'un certain temps enlevées pour faciliter leur dispersion au sein d'un habitat approprié que la Turtle Survival Alliance a choisi de ne pas nommer pour des raisons de sécurité. RFI, 23 sept. 2021.²



Mi-septembre 2021 Beloha, Région Androy, Madagascar

Saisie et transfert dans l'aire naturelle d'Analamahavelona de 15 tortues radiées de Madagascar (*Astrochelys radiata*, Annexe I) adultes et de 9 juvéniles et saisie de 80 dépouilles (carapaces et abats) issues du dépeçage et de la commercialisation de la viande. Six interpellations. Newsmada, 22 septembre 2021.³

21 octobre 2021

Antananarivo, Région Analamanga, Madagascar

C'est encore une nouvelle version de Perrette et le pot au lait, la fable de Jean de la Fontaine, l'écrivain français du XVIIème siècle. Il se voyait déjà après un trajet en bus de 900 km entre Toliara au sud et Antananarivo (ou Tananarive) au nord vendre une par une aux alentours de 3000 € (3500 US\$) les presque 80 tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I), en profitant de l'engouement en Asie pour cette espèce endémique de sa grande île et de la reprise partielle des vols internationaux. Tout s'est effondré à cause d'un coup de fil reçu par les gendarmes qui l'attendaient de pied ferme à la gare routière. Le trafiquant est âgé d'une trentaine d'années.

L'Express de Madagascar, 22 octobre 2021.4

30 décembre 2021 Tranovaho, Région Androy, Madagascar

Saisie à l'arrière d'un pick-up de 868 tortues radiées de Madagascar (*Astrochelys radiata*, Annexe I) réparties dans 12 sacs. Les gendarmes une nouvelle fois bien renseignés attendaient l'arrivée du convoi venant de Soamanitra pour l'intercepter.

Le village est connu pour être une plateforme de transit des tortues capturées dans les derniers fragments des forêts sèches et épineuses de la région Androy au sud de la grande île. Deux des 3 trafiquants ont été arrêtés. Ils s'étaient à tort persuadés en accord avec les autres maillons de la filière que la nuit festive de la Saint-Sylvestre, dernier jour de l'année, était le meilleur moment pour circuler en paix et aller livrer la cargaison au nord de la grande île. Les tortues ont été remises à la Turtle Survival Alliance.

2424.mg, 30 décembre 2021 ; Réunion la $1^{\text{ère}}$, 3 janvier 2022 ; Turtle Survival Alliance, 15 janvier 2022.5

OUGANDA

3 et 20 septembre 2021 Kirambula, Région Centre, Ouganda

Juvenal Rugambwa, 57 ans, n'était pas très bien vu dans le village. Il faut dire qu'il affirme être le fils de Joseph Kibwetere et qu'il conserverait précieusement sa photographie chez lui. Kibwetere est un des fondateurs, dans les années 1980, de la secte nommée le Mouvement pour la restauration des dix commandements de Dieu, selon laquelle la fin du monde aurait lieu en 2000. En mars 2000, confrontés à la fausseté de leurs prédictions, les chefs de la secte ont eux-mêmes mis le feu à une église dans laquelle ils avaient enfermé leurs fidèles. Ils en avaient auparavant assassiné et empoisonné d'autres. Les autorités ont établi qu'il ne s'agissait pas d'un suicide collectif mais de meurtres.

Aussi, quand ses voisins ont entendu une petite fille pleurer chez Juvenal et qu'ils l'ont vu en train de creuser une tombe dans son jardin, ils n'ont pas hésité. Ils ont franchi la clôture dès qu'il a eu le dos tourné. La tombe était ouverte, et la fillette était sous une bâche. Ils ont aussitôt appelé la police. Juvenal et sa femme Winnie ont été arrêtés. Ils ont déclaré avoir creusé la tombe au cas où leur fille très malade mourrait. La petite fille mal nourrie a été transférée à l'hôpital de Luweero. Selon certaines sources, il s'agirait d'une enfant kidnappée.

A peine relâché sous caution, Juvenal a été à nouveau arrêté car la police a découvert chez lui 4 tortues. Elles ont été saisies et confiées à l'UWA (Uganda Wildlife Authority).

The Independent, 10 et 22 septembre 2021; The Observer, 11 septembre 2021; Daily Monitor, 24 septembre 2021.6

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

2 septembre 2021 Eugene, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amérique



Condamnation de Yuan Xie, âgé de 30 ans, à 5 ans de liberté surveillée et à 50 heures

de travail d'intérêt général pour avoir au moins entre mai 2017 et octobre 2018 acheté 769 tortues vivantes dans des foires à reptiles ou dans des magasins dans 9 Etats de l'Alabama à la Caroline du Sud en passant par le Nevada et le Michigan et les avoir expédiées en contrebande en Chine par colis postal ou messagerie aérienne. Les principales espèces victimes du trafic de Xie et de Xiao Dong Qin, son partenaire en crime organisé, étaient les tortues-boîtes de Caroline (*Terrapene carolina*, Annexe II), les clemmydes sculptées (*Glyptemys insculpta*, Annexe II), les tortues ponctuées (*Clemmys guttata*, Annexe II), les tortues à dos de diamant (*Malaclemys terrapin*, Annexe II) et les tortues mouchetées (*Emydoidea blandingii*, Annexe II).

Les heures d'interview par un chercheur en sciences sociales du Maryland pourront être comptées en travail d'intérêt général. "Le gouvernement est favorable aux recherches universitaires qui se consacrent à la protection de la faune sauvage et à la prévention du trafic" a déclaré le procureur dans son réquisitoire. Xie, dans le cadre de son



plaidoyer coupable, avait déjà accepté de verser 2233 US\$ à un refuge pour tortues près de Chicago et à The Turtle Conservancy près de Los Angeles pour compenser les frais d'hébergement et de soins des quelques tortues saisies dans son ancien domicile d'Eugene. Qin, son associé, a déjà été condamné en février de l'année 2020 à 2 ans de liberté surveillée et à payer 8000 US\$ au titre de la restauration des habitats des tortues terrestres.

US Department of Justice, 6 mai et 2 septembre 2021; E&E News, 15 septembre 2021.⁷

3 septembre 2021 Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique



Condamnation de Jorge Alonso Gutierrez à 3 ans de prison suivis de 3 ans de liberté sous condition pour avoir entre avril 2015

et février 2020 servi d'intermédiaire dans une filière de contrebande faunique entre le Mexique et les Etats-Unis. Le rôle de Gutierrez était pour l'essentiel de réceptionner les marchandises à l'aéroport international Benito-Juárez de Mexico et de les transmettre à un autre maillon de la filière qui les transportait en voiture aux Etats-Unis via le postefrontière d'El Paso, Texas. La valeur économique de tous les animaux vivants (ou mourants) dont Gutierrez a facilité la contrebande dépasse 3,5 millions d'US\$. Il payait les employés de l'aéroport pour qu'ils n'inspectent pas "ses" colis. Il était spécialisé dans les oiseaux et notamment les toucans (famille Ramphastidae), les tortues notamment les dermatemydes de Mawe (Dermatemys mawii, Annexe II), les serpents notamment les boas constrictor (Boa constrictor, Annexe II), les sauriens notamment les iguanes à queue épineuse de Yucatán (Ctenosaura defensor, Annexe II). Il a aussi manipulé des grenouilles arboricoles (Anotheca spinosa) et des lézards arboricoles (Abronia lythrochila, Annexe II). Dans quelques cas, le trafic était en sens inverse et Gutierrez sur commande importait frauduleusement au Mexique des "marchandises" venues des Etats-Unis notamment des vipères du Gabon (Bitis gabonica), des tortues sillonnées (Centrochelys sulcata, Annexe II) et des cobras cracheurs à cou noir (Naja nigricollis).

Pendant 4 ans, les communications du gang ont été interceptées par les enquêteurs. Quelques-uns des messages montrent les difficultés et les cruautés du "métier". "Scotchez leurs becs et ils ne feront pas de bruit et ligotez-les serrés" disent-ils entre eux à propos de toucans connus pour leurs cris bruyants susceptibles d'alerter les douanes routières ou postales. Alejandro Carrillo, un des passeurs via le poste-frontière d'El Paso, a été condamné en mars 2021 à un an et 8 mois de prison (cf. "A la Trace" n°30 p.127).

US Department of Justice, 3 septembre 2021; The Washington Post, 11 septembre 2021.8

5 octobre 2021

Miami, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique

Michael Van Nostrand et sa compagnie Strictly Reptiles Inc. sont poursuivis pour le trafic de tortues de boue rayées (*Kinosternon baurii*) qui étaient capturées par une équipe de collecteurs dans les marais et exportées en Chine et au Japon avec d'autres espèces sous l'appellation de tortues d'élevage. Van Nostrand s'est déjà fait connaître. Le best-seller "The Lizard King" paru en 2008 raconte et enjolive sa recherche dans le monde entier de reptiles susceptibles d'intéresser les collectionneurs.

US Department of Justice, 5 octobre 2021; Sun-Sentinel, 10 novembre 2021.9

AMERIQUE LATINE

BOLIVIE

Mi-septembre 2021 San Javier, Province de Cercado, Département du Beni, Bolivie

Plus de 30 nids de podocnémide de Cayenne (*Podocnemis unifilis*, Annexe II) ont été pillés au bord de la rivière Mamoré. Le Secrétariat de l'environnement et des ressources naturelles de Beni a annoncé qu'il renforçait la surveillance dans la zone, en particulier sur les chemins qui mènent à Trinidad où les œufs de tortue sont commercialisés. La Palabra del Beni, 12 septembre 2021.¹⁰

BRESIL

28 septembre 2021 Monte Alegre, Etat du Pará, Brésil

Saisie de 22 tortues dont 5 podocnémides de Cayenne (*Podocnemis unifilis*, Annexe II) en vente dans une cabane. Elles ont été réintroduites dans leur habitat.

G1 Santarém e Região, 28 septembre 2021.11

5 octobre 2021 Port de Maicá, Santarém, Etat de Pará, Brésil



La police a saisi plus de 200 œufs de tortue, 2 tortues vivantes et une glacière contenant de la viande de tortue. Deux hommes ont été emmenés au poste de police. G1 Santarém e região, 5 octobre 2021.¹²

22 octobre 2021 Araguaiana, Etat du Mato Grosso, Brésil



Saisie dans une voiture par une patrouille de nuit sur l'autoroute MT-100 d'une centaine d'œufs de tortue et d'un bagre laulao (*Brachyplatystoma filamentosum*).

G1 MT, 23 octobre 2021.13

20 novembre 2021 Caracaraí, Etat de Roraima, Brésil



Arrestation de 5 personnes, âgées de 21 à 38 ans et saisie de plus de 160 podocnémides élargies (*Podocnemis expansa*, Annexe II). Elles étaient emballées dans des sacs stockés sur un bateau et dans une cabane sur une rive du Rio Branco, un affluent du Rio Negro.

G1 Roraima, 21 novembre, 2021. 14

COLOMBIE


23 septembre 2021 Medellín, Département d'Antioquia, Colombie

Les autorités ont saisi plus de 100 tortues des espèces *Rhinoclemmys melanosterna* et *Trachemys venusta*. Elles sont nées en captivité mais pourraient être libérées dans la nature. Pour la vétérinaire du parc de conservation de Medellín, Natacha Mejía Castrillón, "la probabilité de survie est élevée avec ces espèces" car "les reptiles naissent sans soins maternels, ce sont donc des animaux qui ont un fort instinct de survie."

La Prensa Latina (avec EFE), 24 septembre 2021.¹⁵

Début octobre 2021

Bogotá, Département de Cundinamarca, Colombie



El Espectador, 3 octobre 2021.16

EQUATEUR

Mi-octobre 2021

lle Isabela du Sud, Parc National des Galápagos, Province des Galápagos, Equateur

Les efforts pour sauver de l'extinction les tortues géantes des Galápagos (*Chelonoidis niger*, Annexe I) sont battus en brèche par quelques braconniers qui ratissent les endroits les plus isolés. Les gardes forestiers ont découvert 15 tortues récemment abattues sur le volcan Sierra Negra.



(ASIE)

CAMBODGE

Début octobre 2021 Cambodge

Saisie et remise dans le milieu naturel de 70 tortues, des tortues feuilles d'Asie (*Cyclemys dentata*, Annexe II), des tortues-boîtes d'Asie orientale (*Cuora amboinensis*, Annexe II) et des émydes dentelées à 3 carènes (*Siebenrockiella crassicollis*, Annexe II). Wildlife Crime Hotline, 12 octobre 2021.¹⁸

Décembre 2021 Province de Sihanoukville, Cambodge

Descente dans 2 restaurants de la province et saisie de 7 tortues feuille d'Asie (*Cyclemys dentata*, Annexe II) et de 2 trionyx cartilagineux (*Amyda cartilaginea*, Annexe II) vivants. Remise en liberté. Wildlife Crime Hotline, 8 février 2022.¹⁹



CHINE

1^{er} décembre 2021 Qingdao, Province du Shandong, Chine

Deux individus sont condamnés à payer

solidairement au titre des dommages écologiques graves 30.000 yuans soit 4700 US\$ pour avoir acheté entre décembre 2018 et mai 2019 via l'Internet une tortue radiée de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) et une autre tortue exotique dont les experts n'ont pas réussi à déterminer l'espèce. Les 2 tortues sont mortes peu après leur acquisition.

Tortues radiées de Madagascar en Chine, cf. "A la Trace" n°4 p.28, n°6 p.18, n°10 p.16, n°14 p.19, n°16 p.102, n°23 p.154, n°26 p.24, n°29 p.135, n°30 p.130 et n°32 p.204.

Xiaoxiang Morning Herald, 2 décembre 2021.20

INDE

8 septembre 2021

Environs de Salhantpur, District de Siddharthnagar, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Le suspect arrivait du Népal avec une tortue d'une espèce non précisée pesant 845 g. Il est tombé sur une patrouille du SSB accompagnée d'agents du Département des forêts.

Sashastra Seema Bal, septembre 2021.21

18 septembre 2021 Dineshpur, District d'Udham Singh Nagar, Etat de l'Uttarakhand, Inde

La police avait reçu un coup de fil samedi comme quoi le dimanche 19, 2 hommes voyageant à moto transporteraient des tortues pour les vendre à Kantopa, un village sur la route de Kashipur. Un barrage a immédiatement été monté et effectivement une moto avec 2 hommes à bord et des gros sacs s'est approchée et a tenté de s'enfuir. Les 2 hommes ont finalement été arrêtés. Ils déclarent avoir acheté les trionyx à des pêcheurs de Rampur. Saisie de 8 trionyx du Gange (*Nilssonia gangetica*, Annexe I), dont un de 16 kg.

The Times of India, 19 septembre 2021.22

Nuit du 20 au 21 septembre 2021 Pulbhatta, District d'Udham Singh Nagar, Etat de l'Uttarakhand, Inde

Encore une fois, un homme à moto a refusé d'obtempérer et il a accéléré. Il a été repris par la police. Il avait 33 tortues sur son porte-bagage. Les trionyx du Gange (*Nilssonia gangetica*, Annexe I) et les trionyx de l'Inde (*Lissemys punctata*, Annexe II) sont les tortues les plus trafiquées dans le district. Hindustan Times, 22 septembre 2021.²³

22 septembre 2021

Nagaur, District de Nagaur, Etat du Rajasthan, Inde

Une tortue étoilée de l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I), 2 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) et 3 trionyx paons (Nilssonia hurum, Annexe I) ont été saisis dans les mains de 2 hommes qui venaient d'arriver dans un hôtel de la ville. La moto a aussi été saisie.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 23 sept. 2021; Dainik Bhaskar, 23 sept. 2021.²⁴



22 septembre 2021 Mahtosh, District d'Udam Singh Nagar, Etat de l'Uttarakhand, Inde

Kuldeep circulait à moto avec 20 tortues dans son sac sur la route de Kashipur.

Hindustan Times, 23 septembre 2021.25

Début octobre 2021 Singhapatti, District de Kushinagar, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Sous 12 sacs d'oignons, Rajneesh, Rakesh, Raju, Suresh, Vinod et Babulal transportaient 218 tortues, 67 adultes et 151 juvéniles. Le camion venait du Bihar et se dirigeait sur le Bengale-Occidental (420 km de centre à centre).

Les tortues victimes du trafic entre le Bihar et le Bengale-Occidental sont les trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I), les tortues étoilées de l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I), les tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I), les trionvx paons (Nilssonia hurum, Annexe I), les kachugas à dos en toit (Pangshura tecta, Annexe I) les trionyx de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe II), les kachugas carénées (Pangshura tentoria, Annexe II), les trionyx à rayures (Chitra indica, Annexe II) et les émydes indiennes à diadème (Hardella thurjii, Annexe II). Voir "A la Trace" n°2 p.15 et 16, n°3 p.10, n°4 p.18 et 19, n°5 p.18 et 19, n°6 p.17 et 18, n°7 p.14, n°8 p.12, 13 et 14, n°9 p.13, n°10 p.14, 15 et 16, n°15 p.20, n°16 p.18 et 19, n°20 p.25, n°21 p.17 et p.21, n°23 p.28, n°24 p.23 et 89, n°25 p.27, n°27 p.28, n°28 p.28, n°29 p.135, n°31 p.152 et 153 et n°32 p.204 et 205.

Dainik Jagran, 7 octobre 2021.26

12 novembre 2021

Bangalore, District de Bangalore-urbain, Etat du Karnataka, Inde

Les employés de National Travels repèrent au départ d'un autocar en direction de Chennai (à 340 km) au moins 7 cartons non enregistrés. Après inventaire, il s'avère qu'ils contiennent 170 tortues étoilées de l'Inde (*Geochelone elegans*, Annexe I) âgées d'environ 2 mois.

The Hindu, 13 novembre 2021; The Times of India, 15 novembre 2021.²⁷

15 novembre 2021 Bangalore, District de Bangalore-urbain, Etat du Karnataka, Inde

Après une pause due au Covid et à l'interruption du trafic aérien, les tortues étoilées de l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I) sont de nouveau soumises à une forte pression. Vers 11 heures du soir, Mutthu Hamad Meera Bin Wahab Haut a été intercepté par la police. Il en transportait 401. 21 étaient mortes, 20 étaient à l'agonie. Elles étaient au fond des sacs. Les tortues sont traitées comme des pierres. Il tentait de rejoindre Chennai. Il paraît que la cargaison était destinée au Moyen-Orient et aux Etats-Unis d'Amérique. Pourquoi pas au Sri Lanka? Des tribus sont spécialisées dans la capture, le stockage qui prend le faux nom d'élevage et le commerce des "étoilées". Ça se passe autour de Kolar, de Chikkaballapur et de Balegowdanahalli. Les interventions des agents forestiers ou des autres services de l'Etat sont compliquées. "Les femmes et parfois les enfants se mettent en travers des véhicules en marche" selon Sharath Babu, un militant de la cause animale, et il est vrai qu'"A la Trace" a souvent décrit des scènes de violence et de retrait précipité des forces de l'ordre quand elles interviennent dans des campements isolés pour enquêter sur des trafics d'espèces menacées ou placer des suspects en garde à vue ou saisir des animaux en attente de mise sur le marché. Sanjeev Pednekar, un "conservationniste" très bon connaisseur des tortues étoilées de l'Inde, s'inquiète aussi du sort de celles qui sont saisies. "Le plus gros challenge pour nous, c'est de nous assurer que les tortues rescapées du trafic sont remises en bon état et au bon endroit." Si possible à l'écart des foyers de braconnage.

Deccan Herald, 17 et 23 novembre 2021; The Times of India, 17 novembre 2021.²⁸



20 novembre 2021

Darjeeling More, District de Darjeeling, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Saisie de 3 trionyx du Gange (*Nilssonia gangetica*, Annexe I). Arrestation de 3 hommes venant du Bihar et se dirigeant sur Siliguri.

The Telegraph India, 22 novembre 2021.²⁹

21 novembre 2021


Lucknow, District de Lucknow, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Arrestation de Ravindra Kumar, Saurabh Kashyap et Armaan Ahmed dans le quartier résidentiel d'Indira Nagar. Saisie de 260 tortues dans des sacs en jute. Les tortues les plus trafiguées et braconnées dans l'Uttar Pradesh sont les tortues étoilées de l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I), les trionyx paons (Nilssonia hurum, Annexe I), les trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I), les kachugas à dos en toit (Pangshura tecta, Annexe I), les tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I), les trionyx sombres (Nilssonia nigricans, Annexe I), les trionyx de l'Inde (*Lissemys punctata*, Annexe II), les kachugas carénées (Pangshura tentoria, Annexe II), les trionyx à rayures (Chitra indica, Annexe II), les kachugas à front rouge (Batagur kachuga, Annexe II) et les tortues à carapace molle (famille Trionychidae).

Tortues dans l'Uttar Pradesh, cf. "A la Trace" n°3 p.10 et p.12, n°5 p.18 et p.19, n°6 p.16 et p.18, n°11 p.15, n°12 p.19, n°15 p.19, n°16 p.18-19, n°17 p.20 et p.21, n°20 p.25, n°22 p.22, n°23 p.27 et p.28, n°28 p.28, n°30 p.132, n°31 p.151, p.152 et p.153, n°32 p.205 et n°33 p.192.

Dainik Jagran, 21 novembre 2021; WCCB, 22 novembre 2021.30

27 novembre 2021 Sagar, District de Sagar, Etat du Madhya Pradesh, Inde





Comme ils sont en prison depuis leur arrestation en 2017 (cf. "A la Trace" n°17 p.41), ils sont tous libérables sauf Manni Murugushan qui fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Son extradition est réclamée par la Thaïlande où il est suspecté d'avoir organisé la contrebande de 890 tortues en 2012. Pour justifier l'acquittement de la quasi-totalité des trafiquants récidivistes de tortues kachugas et d'écailles de pangolin, le tribunal a relevé que les chefs d'inculpation de trafic en bande organisée étaient sans fondement et que les gardes forestiers avaient faussement alléqué de leur statut de cyberexperts. Selon l'avocat de Thamim Ansari, l'un des condamnés, plusieurs autres vices de forme ont entaché le dossier d'instruction. Sur l'implication de Thamim Ansari dans le trafic et sur l'identité des autres parties prenantes, voir "A la Trace" n°17 p.41, n°19 p.21-22, n°20 p.25, n°22 p.23

et n°33 p.191. Le Département des forêts du Madhya Pradesh a annoncé son intention de faire appel. The Times of India, 28 novembre 2021.³¹ 11 décembre 2021 Panchpota, District de North 24 Parganas, Etat du Bengale-Occidental, Inde



Quatre arrestations sur le marché de la ville, saisie de 95 tortues vivantes et de 4 mortes (espèce non précisée). Opération menée par les fédéraux du WCCB, la Wildlife Crime Control Unit (WCCU) et le Département des forêts de l'Etat. WCCB, 13 décembre 2021.³²

21 décembre 2021 Bandel, District de Hooghly, Et

Bandel, District de Hooghly, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Babulal Kanjar venu d'Amethi dans l'Uttar Pradesh a été interpellé par la brigade ferroviaire avec 100 tortues d'eau douce dans son sac dans le Doon Express. Dans le Doon Express, il y a déjà eu des saisies d'émydes fluviales indiennes (*Batagur baska*, Annexe I) et de trionyx de l'Inde (*Lissemys punctata*, Annexe II) (cf. "A la Trace" n°21 p.21, n°23 p.28 et n°28 p.28).

District de Hooghly, cf. "A la Trace" n°23 p.28 et p.132, n°28 p.84 et n°30 p.143.

Anandabazar Patrika, 26 décembre 2021.33

EN FAMILLE

27 décembre 2021

Sultanpur, District de Sultanpur, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde

Saisie de 80 kg de calipée, un dépôt gélatineux jaune clair qui entoure le bas de la carapace des tortues à carapace molle. La substance est très recherchée à Hong Kong, en Malaisie, au Bangladesh et en Inde, notamment au Bengale-Occidental. La rumeur lui attribue des vertus curatives et aphrodisiaques.

Calipée, cf. "A la Trace" n°20 p.25, n°26 p.24 et n°31 p.151 et p.152. WCCB, 28 décembre 2021.³⁴



29 décembre 2021

Belghoria, District de North 24 Parganas, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Arrestation sur la voie express de Sandipan Biswas et de Saurabh Munshi, habitant à New Barrackpore, à 10 km, et saisie de 50 tortues protégées qu'ils comptaient revendre.

Asianet News, 29 décembre 2021.35

JORDANIE

Octobre 2021

Poste-frontière de Jaber, Jordanie. Frontière avec la Syrie.

Saisie de tortues cachées à l'intérieur d'un sac de viande dans un véhicule en provenance de Syrie. International Truth for Studies and Research, 18 octobre 2021.³⁶

PAKISTAN

3 octobre 2021 Karachi, Province du Sind, Pakistan

L'homme a été dénoncé. Il a été arrêté le dimanche 3 octobre sous la direction de Naeem Khan, à la tête de la police du trafic faunique. Il transportait 40 tortues de Hamilton (*Geoclemys hamiltonii*, Annexe I). Elles ont été relâchées le jour même dans le lac Haleji, un sanctuaire pour la faune aquatique. Le journal pakistanais Nation rappelle que les tortues d'eau douce contribuent à l'assainissement des eaux superficielles notamment en mangeant les animaux morts. Elles sont dans une certaine mesure les vautours des lacs et des rivières.

Samaa, 10 octobre 2021 ; The Nation, 11 octobre 2021.³⁷

SRI LANKA

Début octobre 2021 Negombo, Province de l'Ouest, Sri Lanka

La police arrête 3 personnes dont 2 de nationalité indienne. Elles étaient sur le point de partir de Negombo avec 223 tortues étoilées de l'Inde (*Geochelone elegans*, Annexe I).

News 1st, 11 octobre 2021.38

THAILANDE

27 septembre 2021

Poste-frontière de Mae Sot, Province de Tak, Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.

Un Thaïlandais de nationalité est pris au postefrontière de Mae Sot avec 100 tortues étoilées de l'Inde ou de Birmanie (*Geochelone elegans* ou *Geochelone platynota*, Annexe I) et 9000 trachémydes à tempes rouges (*Trachemys scripta elegans*), toutes destinées au marché Chatuchak de Bangkok. Les étoilées s'y vendent autour de 15.000 bahts (460 US\$). Les tortues étoilées de Birmanie (*Geochelone platynota*) sont endémiques du Myanmar. Elles ressemblent aux tortues étoilées de l'Inde (*Geochelone elegans*) mais elles ont les écailles vertébrales aplaties et le plastron est presque entièrement beige-jaune, contrairement à celui des tortues étoilées de l'Inde qui comporte des motifs. Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 28 septembre 2021; Chiangrai Times, 30 septembre 2021.³⁹

19 octobre 2021 Mahachai, Province de Samut Sakhon, Thaïlande



Saisie de 33 tortues du genre *Malayemys* dans le marché du "frais" près de la gare. Le genre comprend 3 espèces : les émydes (*Malayemys macrocephala*, Annexe II), les émydes des rizières (*Malayemys subtrijuga*, Annexe II) et les malayémydes d'Isan (*Malayemys khoratensis*).

Elles sont achetées par des adeptes du bouddhisme et relâchées dans l'espoir de se faire pardonner une partie de leurs actes incompatibles avec l'enseignement de Bouddha. Les tortues terrestres sont parfois relâchées dans les marais et les aquatiques dans des forêts sèches.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 20 octobre 2021.⁴⁰

VIETNAM

10 septembre 2021 Cam Pha, Province de Quang Ninh, Vietnam

Contrôle d'un camion à 4h30 du matin. Le chauffeur ne savait pas qu'il transportait en plus de son chargement régulier 37 tortues d'une espèce protégée que son assistant avait accepté de livrer à Mong Cai, près de la frontière avec la Chine, pour la somme de 100.000 dongs soit 4,4 US\$. Les tortues qui sont les plus trafiquées au Vietnam sont les hyérémydes d'Annandal (*Heosemys annandalii*, Annexe II), les tortues-boîtes d'Asie orientale (*Cuora amboinensis*, Annexe II), les héosémydes géantes (*Heosemys grandis*, Annexe II) et les tortues à tête jaune (*Indotestudo elongata*, Annexe II).

Bao Giao Thong, 2 janvier 2022.⁴¹

28 octobre 2021 Bangkok, Thaïlande

Agissant sur information, la force d'intervention "Faucon" spécialisée dans la lutte contre le trafic faunique a saisi 7 trionyx cartilagineux (*Amyda cartilaginea*, Annexe II) d'un poids total de 23,8 kg à vendre 400 bahts/kg soit 12 US\$/kg. Pour les crédules, la soupe de trionyx cartilagineux est tonique et bonne pour le sexe.

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 28 octobre 2021.⁴²



RECIDIVE 10 novembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Saisie de 2 héosémydes géantes (*Heosemys grandis*, Annexe II), d'une tortue-boîte d'Asie orientale (*Cuora amboinensis*, Annexe II), de 4 émydes chinoises (*Mauremys sinensis*, Annexe III en Chine) et de 4 trachémydes à tempes rouges (*Trachemys scripta elegans*) dans le même temple qu'en mai (cf. "A la Trace" n°33 p.194). Elles ont été transférées au sanctuaire faunique de Cu Chi. ENV mène une campagne de sensibilisation auprès des fidèles à l'aide de vidéos.

ENV, 24 novembre 2021.43

18 novembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Condamnation à 6 ans et 6 mois de prison du vendeur de 64 tortues, des tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I), des tortues étoilées de l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I), des



tortues sillonnées (*Centrochelys sulcata*, Annexe II), 4 tortues étoilées de Birmanie (*Geochelone platynota*, Annexe I) et 3 tortues-léopards du Cap (*Stigmochelys pardalis*, Annexe II).

ENV, 18 novembre 2021.44

12 décembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Le vendeur de rue a pris la fuite mais la tortue hiérémyde d'Annandal (*Heosemys annandalii*, Annexe II) abandonnée sur le trottoir a été remise entre de bonnes mains.

ENV, 12 décembre 2021.45

Décembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Saisie dans la voiture d'un grossiste en tortues sauvages qui s'apprêtait à approvisionner des vendeurs de rue de tortues-boîtes d'Asie orientale (*Cuora amboinensis*, Annexe II), de héosémydes géantes (*Heosemys grandis*, Annexe II), de hiérémydes d'Annandal (*Heosemys annandalii*, Annexe II), d'émydes des rizières (*Malayemys subtrijuga*, Annexe II) et de tortues à tête jaune (*Indotestudo elongata*, Annexe II), au total 122. Les tortues dans les rues principales de la capitale du Vietnam sont achetées par des bouddhistes, bénies dans les pagodes et relâchées n'importe où, qu'elles soient terrestres ou aquatiques avec des chances infimes de survie.

Moitruongvadothi.vn, 19 décembre 2021 ; ENV, 23 décembre 2021.⁴⁶

EUROPE

ESPAGNE

11 octobre 2021

Aéroport International de Palma de Majorque, Communauté autonome des lles Baléares, Espagne

Saisie de 6 tortues d'Hermann vivantes (*Testudo hermanni*, Annexe II) serrées dans une boîte à chaussures placée dans une valise. Le passager se rendait à Valence.

Diario de Mallorca, 28 octobre 2021.⁴⁷

Mi-octobre 2021

Barcelone, Communauté Autonome de Catalogne, Espagne

L'enquête a débuté en 2017. Alors que la Guardia civil s'intéressait de près à un gang faunique, un éleveur de reptiles de Gérone s'est fait prendre avec des tortues protégées qu'il ramenait d'une foire en Allemagne (probablement Hamm). Les écoutes téléphoniques ont permis de joindre les différentes affaires et de démanteler un réseau international de trafic de tortues, notamment de tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I), mais aussi de tortues de l'île Maurice et des Seychelles. Une douzaine de personnes sont impliquées dont des éleveurs et des vétérinaires. Ils falsifiaient des permis et ils récupéraient les puces électroniques de tortues détenues légalement lorsqu'elles mourraient. Les décès n'étaient pas déclarés contrairement à l'obligation légale et les puces étaient réemployées pour des tortues de contrebande. Les perquisitions et arrestations ont eu lieu à Barcelone, Gérone, Murcie, La Corogne, Las Palmas et Madrid. 350 tortues vivantes et plusieurs carapaces ont été saisies. Les tortues étaient notamment vendues sur les marchés noirs de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de Malte ou du Portugal entre 10.000 et 20.000 €. Les délits complémentaires de blanchiment d'argent et d'appartenance à un groupe criminel sont étudiés par la justice.

=>

En parallèle, l'enquête se poursuit après l'arrestation d'un homme en avril 2019 à l'aéroport de Barcelone avec dans sa valise 76 tortillons de tortues géantes d'Aldabra (Aldabrachelys gigantea, Annexe II) provenant des Seychelles. Elle a déjà conduit les enquêteurs dans une ferme de Sant Vicenç de Montalt où ont été saisis d'autres reptiles.



FRANCE

24 septembre 2021 Draguignan, Département du Var, France

Le domaine viticole du château de Berne est condamné à une amende de 100.000 € (118.000 US\$), à s'acquitter de 375.000 € (442.550 US\$) au titre du préjudice écologique à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et de 3000 € (3540 US\$) aux ONG France Nature Environnement et Lique pour la Protection des Oiseaux pour avoir dévasté dans le but d'agrandir leur exploitation 5 hectares qui constituaient un habitat privilégié et reconnu pour les tortues d'Hermann (Testudo hermanni, Annexe II). Au moins 2 tortues ont péri dans les brûlis de défrichage. Cf. "A la Trace" n°29 p.137 pour la condamnation d'un autre domaine viticole dans une affaire similaire. Capital, 24 septembre 2021; France Bleu Provence, 24 septembre 2021.49

26 novembre 2021 Draguignan, Département du Var, France

Un autre domaine viticole, le Château des Launes, à 30 km de Saint-Tropez,

écope d'une amende de 30.000 € (34.800 US\$) pour avoir défriché en 2019 un terrain susceptible de constituer un habitat pour les tortues d'Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) et à une amende de 25.000 € dont 15.000 € avec sursis pour avoir en 2020 construit un muret et modifié l'accès au domaine en empiétant sur la réserve naturelle de la plaine des Maures. De plus, le domaine et son exploitant ont été condamnés à s'acquitter de 16.778 € soit 19.450 US\$ en réparation du préjudice écologique à France Nature Environnement, à la SOPTOM (Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux) et à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature.

Var-Matin, 23 octobre 2021; Le Figaro, 26 nov. 2021.50

ITALIE

7 octobre 2021

Province de Salerne, Région de la Campanie,

L'enquête des carabiniers, de la police de l'environnement et de l'association Agriambiente Onlus a permis la saisie de 12 tortues d'Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) dans une voiture. Un homme a été déféré devant la justice.

Anteprima24, 7 octobre 2021.51

Mi-octobre 2021

Lamezia Terme, Province de Catanzaro, Région de la Calabre, Italie

En perguisitionnant la maison d'une femme de 67 ans dans le cadre d'une opération contre le trafic de drogue, les carabiniers ont saisi une tortue sillonnée (Centrochelys sulcata, Annexe II).

Il Lametino, 16 octobre 2021.52

Semaine du 18 octobre 2021 Tempio Pausania, Province de Sassari, Région autonome de la Sardaigne, Italie

Saisie par le service forestier de 5 tortues marginées (Testudo marginata, Annexe II) dans un hôtel de la Costa Smeralda. Après examen vétérinaire, elles ont été relâchées dans leur habitat naturel. L'Unione Sarda, 23 octobre 2021.53

18 décembre 2021 Mammola, Ville métropolitaine de Reggio de Calabre, Région de la Calabre, Italie



Saisie dans une maison de 3 tortillons d'Hermann (*Testudo hermanni*, Annexe II) d'environ 20 grammes et 4-5 cm de long. Ils ont été remis au centre Tartanet de Brancaleone.

LameziaTerme.it, 18 décembre 2021; Veritas News 24, 18 décembre 2021.54

PAYS-BAS

2 décembre 2021 Rotterdam, Province de Hollande Méridionale, Pays-Bas



Les 188 tortues-léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe II) remises

par le RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Agence néerlandaise pour les affaires économiques) au refuge pour tortues n'étaient pas toutes en bonne santé à leur arrivée mais dans le refuge, faute de compétence et de soins avisés, ca n'a fait qu'empirer et la plupart sont mortes. Pour expliquer leur absence aux vétérinaires de l'Etat qui faisaient dans le refuge une visite d'inspection inopinée en mars 2019, le couple de fondateurs, administrateurs et soigneurs a dit qu'elles avaient été données à des gens qualifiés et fourni des adresses imaginaires. 39 tortues inscrites aux Annexes de la CITES n'étaient pas déclarées. L'inventaire officiel des tortues mortes au cours des dernières années était supérieur au nombre de carcasses livrées à l'équarisseur agréé. Les eaux du bassin de guarantaine étaient troubles. Des tortues étaient victimes de maux divers et de morsures infectées.



"Les enfants adoraient cet endroit par un mercredi de pluie pendant les vacances de printemps" dit l'Algemeen Dagblad et les enfants ne se rendaient pas compte derrière les vitres des aquariums et des terrariums des négligences et des cruautés. "Le RVO nous a confié ces tortues exotiques après avoir reçu les assurances qu'elles seraient bien traitées." "Elles sont arrivées dans des petites boîtes à gâteaux et malgré nos 40 ans d'expérience on n'a pas su s'en occuper et on n'a pas osé le dire au RVO."

La fondation Schildpaddencentrum a été condamnée à 2 amendes avec sursis de 15.000 et 500 € soit 16.900 et 560 US\$. Le tribunal dans le réquisitoire du procureur et le jugement s'est concentré sur les faux en écriture en mettant sous le tapis le sujet des cruautés et des négligences. Algemeen Dagblad, 18 novembre et 2 décembre 2021.⁵⁵

POLOGNE

Octobre 2021 Zosin, Voïvodie de Lublin, Pologne. Frontière avec l'Ukraine.

La tentative de traverser sans encombre la frontière avec la Pologne d'une citoyenne ukrainienne avec un plastron de tortue terrestre (Testudinidae, Annexe I ou II) non déclaré a échoué. Elle a eu beau expliquer aux douaniers qu'elle voulait en faire cadeau à son fils en Allemagne, les douaniers l'ont saisi.

Lublin112.pl, 23 novembre 2021 ; Onet, 23 novembre 2021.⁵⁶



Début novembre 2021 Dołhobyczów, Voïvodie de Lublin, Pologne. Frontière avec l'Ukraine.

Saisie dans un vaste Hummer d'une passagère inattendue, une tortue des steppes (*Testudo horsfieldii*, Annexe II) qui selon le conducteur doté d'un passeport lituanien faisait partie de la famille dans l'ignorance de toutes les formalités imposées par la Convention CITES. Les tortues des steppes mesurent jusqu'à 25 cm de long et peuvent vivre plus de 50 ans. Elles vivent dans des zones désertiques de l'Asie centrale. Deux tortues des steppes ont été envoyées dans l'espace entre le 14 et le 21 septembre 1968 dans la sonde spatiale soviétique Zond 5.

Lublin112.pl, 23 novembre 2021 ; Onet, 23 novembre 2021.⁵⁷

SUEDE

Début novembre 2021 Comté d'Örebro, Suède

Mise en examen d'une femme qui proposait 3 tortues d'Hermann (*Testudo hermanni*, Annexe II) à la vente en ligne.

Sveriges Television, 6 novembre 2021.58

AFRIQUE

BURUNDI

1^{er} septembre 2021 Burundi

"L'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement en collaboration avec l'Office National du Tourisme a procédé à la remise dans le milieu naturel de 13 serpents constitués de 3 spécimens du python royal [Python regius, Annexe II] et 10 spécimens de Python sabae [Annexe II]. Ces serpents étaient élevés en captivité et illégalement par un particulier".

Office Burundais pour la Protection de l'Environnement, 1^{er} septembre 2021.¹

NAMIBIE

11 octobre 2021 Rundu, Région de Kavango Est, Namibie

Arrestation de Dominikus Ndara en possession d'une peau de python (*Python* spp., Annexe I ou II). The Namibian, 18 octobre 2021; Namibian Sun, 22 octobre 2021.²

12 et 15 novembre 2021 Nkonke, Région de Kavango Ouest, Namibie

Arrestation de Hausiku Rudolf et de Pius Karupu en possession de 3 peaux de python (*Python* spp., Annexe I ou II) estimées à 90.000 dollars soit 5940 US\$ et 1980 US\$ par peau. Ils cherchaient à les vendre. Ils ont été remis en liberté sous caution de 3000 dollars soit 200 US\$ le 15 novembre.

The Namibian, 16 novembre 2021.3

SOUDAN

2 septembre 2021 Khartoum, Etat de Khartoum, Soudan

Saisie de 3582 peaux et fragments de peaux de serpent.

Al Taghyeer, 2 septembre 2021.4

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

27 octobre 2021

Niles, Etat de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique

Des jardiniers découvrent dans les parterres d'une résidence de l'avenue Oketo un boa, le capturent et le remettent à la police. Il s'agit selon John Archer, expert en herpétologie de Chicago, d'un boa constrictor occidental (Boa constrictor occidentalis, Annexe I). "Il s'est sans doute échappé ou pire encore, il a été relâché." "Il n'aurait pas survécu à l'hiver." A défaut de refuge spécialisé, il a été confié dans un premier temps à une animalerie spécialisée dans les serpents. L'ONG Friends of Scale qui depuis une dizaine d'années à Wheeling était la seule de l'Illinois habilitée à accueillir les serpents abandonnés, a suspendu ses activités à cause de la pandémie Covid-19. Plusieurs jours après la découverte, le propriétaire n'a toujours pas été identifié.

Chicago Tribune, 1er novembre 2021.5

(ASIE)

CHINE

Septembre 2021

Nanning, Préfecture de Nanning, Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine

Saisie dans un colis entrant d'un sanshin (cf. "A la Trace" n°32 p. 210) dont la caisse est couverte d'une peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II). Douanes chinoises, 24 septembre 2021.6

Octobre 2021 Wuhan, Province du Hubei, Chine



Saisie par les douanes postales d'une cithare et de 2 erhus dont les caisses de résonnance sont couvertes par de la peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II).

Douanes chinoises, 19 octobre 2021.7

Octobre 2021 Aéroport International de Tianjin Binhai, Chine



Saisie dans un colis d'un sac en peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II). Douanes chinoises, 4 novembre 2021.8

Début novembre 2021 Municipalité autonome de Shanghai, Chine

Saisie dans un colis venu de l'étranger d'un erhu dont la caisse est en peau de python molure à deux bandes (*Python bivittatus*, Annexe II). Douanes chinoises, 12 novembre 2021.⁹

INDE

15 septembre 2021 Zabadia, District de Banaskantha, Etat du Gujarat, Inde



Le folk singer Arjun Thakor a reçu dans son village la visite des agents forestiers après la diffusion sur des réseaux sociaux d'une vidéo le montrant face à face avec un cobra à lunettes (*Naja naja*, Annexe II) dans la main gauche et l'enroulant autour de son cou. Ce genre d'exhibition incite les populations à transformer les animaux sauvages en animaux de compagnie. Thakor dit s'être procuré le cobra auprès d'un charmeur de serpents. Il a été remis en liberté sous caution.

The Indian Express, 16 septembre 2021.10

Début octobre 2021 Narsampet, District de Warangal, Etat du Telangana, Inde

Un gang du "boa à 2 têtes" est en cours de démantèlement. Onze personnes sont arrêtées. Elles allaient capturer les boas des sables (*Eryx* spp., Annexe II) dans les forêts du district et les livraient, moyennant finances, à des contrebandiers originaires du Bihar. Malgré les rumeurs mirifiques qui courent sur lui, le boa des sables brun n'a rien de magique même si par un habile camouflage, sa queue ressemble à sa tête, ce qui complique l'attaque de ses prédateurs naturels et l'a fait connaître en Inde sous le pseudo de "boa à 2 têtes". Telangana Today, 9 octobre 2021.¹¹




Boa des sables brun (*Eryx johnii*, Annexe II). Photo Jayant M Deshpande



15 septembre 2021 Nagaram, District de Medchal-Malkajgiri, Inde Saisie d'un boa des sables brun (*Eryx johnii*, Annexe II) et arrestation des 4 hommes qui voulaient le vendre 700.000 roupies (9550 US\$)

Lynchages et trafics de serpents ou de venin en Inde entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Boa des sables (*Eryx* spp., Annexe II) Boa des sables brun (*Eryx johnii*, Annexe II) Cobra à lunettes (*Naja naja*, Annexe II) Python (*Python* spp., Annexe I ou II) Python molure (*Python molurus*, Annexe II) Sources: Devdiscourse; Hindustan Times; Mid-Day; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India); New Delhi Television Sashastra Seema Bal; Siliguri Times; The Free Press Journal; The New Indian Express; The Siasat Daily; The Times of India; WCCB.

VIETNAM

Septembre 2021 Municipalité de Hanoï, Vietnam

Condamnation du vendeur d'une bouteille de "vin de cobra royal" (Ophiophagus hannah, Annexe II) à 18 mois de prison et de l'acheteur à 15 mois de prison. Ils avaient été arrêtés en janvier 2021. ENV, 8 octobre 2021.



Septembre, octobre et décembre 2021 Province de Yen Bai, Vietnam

En septembre, dans la voiture du suspect contrôlée par la police, il y avait un cobra royal (Ophiophagus hannah, Annexe II). Chez lui, la police environnementale a découvert 4 autres cobras royaux, 35 cobras cracheurs chinois (Naja atra, Annexe II) et 2 civettes palmistes hermaphrodites (Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III en Inde) congelées.

Début octobre, l'homme a écopé d'une amende administrative de 20 millions de rands soit 880 US\$ pour le trafic des cobras cracheurs chinois et des civettes.

Le 28 décembre, s'est tenu le procès pour le transport et la détention des 5 cobras royaux et le trafiquant a écopé d'une amende de 550 millions de rands soit 24.255 US\$.

ENV, 28 décembre 2021.13



ALLEMAGNE

Octobre 2021 Erlangen, Land de Bavière, Allemagne

Découverte par les douanes postales d'un python mort dans un bocal à l'intérieur d'un colis en provenance de Grande-Bretagne. C'était un python arboricole vert australien (*Morelia viridis*) inscrit à l'Annexe II de la CITES mais les experts ont mis un certain temps à l'identifier. Le serpent mort était devenu bleu.

Presseportal, 1er mars 2022.14



25 novembre 2021 Hagen, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Cinquante serpents venimeux dont un cobra à lunettes (Naja naja, Annexe II), un cobra à monocle (Naja kaouthia, Annexe II), une vipère heurtante (Bitis arietans), une vipère rhinocéros (Bitis nasicornis) et un cobra cracheur (famille Elapidae), 4 serpents constricteurs, 2 scorpions venimeux et 2 mygales venimeuses dans l'appartement de 45 m2. Il a fallu 8 h aux pompiers spécialisés venus de Düsseldorf pour mettre en sécurité les animaux en se protégeant des morsures et des pigûres. L'appartement était transformé en jungle privée avec des plantes exotiques et des lianes selon le témoignage des pompiers. Un homme a été interpellé, victime du syndrome de Hamm, salon mondial qui expose les derniers modèles de l'exotique rampant et attire les adeptes des terrariums de l'Union européenne. Une fouille systématique de l'immeuble et des caves va être entreprise sous la tutelle de l'Office de la nature, de l'environnement et de la protection des consommateurs du land pour mettre la main sur d'éventuels animaux en fuite.

nrw-aktuell.tv, 26 novembre 2021; Recklinghäuser Zeitung, 27 novembre 2021.¹⁵

BELGIQUE

12 octobre 2021 Grâce-Hollogne, Province de Liège, Région Wallonne, Belgique

Sauvetage d'un python réticulé (Python reticulatus, Annexe II) originaire d'Asie du sud-est dans une maison inhabitée rue de l'Egalité.

7sur7, 12 octobre 2021.16

ESPAGNE

9 septembre 2021 Palencia, Province de Palencia, Communauté autonome de Castille-et-León, Espagne

Le boa constrictor (Boa constrictor, Annexe I ou II) subadulte échappé d'un domicile privé dans le centre-ville a été recherché pendant plus de 48h par les pompiers spécialisés. Le passionné de serpents qui a lui-même lancé l'alerte s'est efforcé de rassurer le voisinage. "Il mesure seulement 2 mètres de long, il n'est pas assez grand pour se nourrir d'animaux domestiques, il s'agit d'une espèce arboricole, il va sans doute se réfugier sur une branche ou sur un balcon". Finalement, il a été retrouvé et capturé dans une gouttière de la rue Lope de Vega.

El Confidencial, 9 septembre 2021.¹⁷

FRANCE

21 septembre 2021 Caen, Département du Calvados, France

La brigade des stupéfiants a saisi 0,5 gramme de cocaïne, un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II) de 2 mètres de long et un python royal (Python regius, Annexe II) de 1,2 mètre de long chez un homme d'une quarantaine d'années.

Ouest-France, 24 septembre 2021; Police Nationale du Calvados, 24 septembre 2021.18

16 octobre 2021

Forêt de Mormal, Département du Nord, France

Il ramassait des champignons dans la forêt lorsqu'il a soudain aperçu un serpent exotique abandonné, probablement un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II). Alerté par l'association Objectif Mormal, les agents de l'Office français de la biodiversité n'ont pas réussi à localiser l'animal avant la tombée de la nuit. Pas de nouvelle depuis.

Association Objectif Mormal, 19 octobre 2021; L'Observateur, 19 octobre 2021.¹⁹

ITALIE

19 octobre 2021

Cornigliano, Ville métropolitaine de Gênes, Région de la Ligurie, Italie

Abandonné ou échappé, le jeune python royal (Python regius, Annexe II) de 60 cm long errant sur le trottoir de la Via Romolo Gessi a été mis en sécurité jusqu'à l'arrivée de l'unité des carabinieri CITES. Liguria Oggi, 20 oct. 2021; Telenord, 19 oct. 2021.²⁰

facebook 23 novembre 2021 Fiorenzuola d'Arda, Province Plaisance, Région de l'Emilie-Romagne,

Un python réticulé (Python reticulatus, Annexe II) albinos de 4,2 mètres de long a été retrouvé mort de froid sur une aire de repos de l'autoroute A1 par la police routière. La photo de la victime est exposée sur le compte Facebook de la province accompagnée du message suivant : "L'article 727 du code pénal prévoit que toute personne qui abandonne des animaux domestiques ou ayant acquis des habitudes de captivité risque un an de prison ou une amende de 10.000 € [11.600 US\$]". Corriere di Bologna, 23 novembre 2021.²¹

Fin décembre 2021

Aéroport Guglielmo Marconi de Bologne, Ville métropolitaine de Bologne, Région de l'Emilie-Romagne, Italie

Saisie dans les bagages d'un passager arrivant du Sénégal via Paris de 3 portefeuilles en peau de python (Python spp., Annexe I ou II).

Agenzia Nazionale Stampa Associata, 28 décembre 2021.22

POLOGNE

11 novembre 2021

Poste-frontière de Medyka, Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne. Frontière avec l'Ukraine.

Saisie des 6 peaux de python réticulé (Python reticulatus, Annexe II) adultes (4 mètres de long) dans les bagages d'un Ukrainien à bord d'un autocar.

TVN24, 11 novembre 2021.23

RUSSIE

27 décembre 2021 Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie

Une amende de 3000 roubles soit 40 US\$ pour un homme qui avait acheté via l'Internet et qui cherchait à revendre avec profit un cobra cracheur indochinois (Naja siamensis, Annexe II). L'espèce est venimeuse.

Komsomolskaïa Pravda, 27 décembre 2021.24

UKRAINE

13 novembre 2021 Chostka, Oblast de Soumy, Ukraine

Découverte d'un python (Pythonidae, Annexe I ou II) long de 3 mètres et mort de froid près des poubelles dans le centre de la ville au nord-est de l'Ukraine près de la frontière avec la Biélorussie. Police de l'oblast de Soumy, 13 novembre 2021.²⁵

GECKOS, CAMELEONS, VARANS, IGUANES ...

(AFRIQUE)

AFRIQUE DU SUD

Fin septembre 2021 Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Double peine pour le caméléon bilobé (Chamaeleo dilepis, Annexe II) capturé pour le trafic d'animaux de compagnie et blessé à une patte, probablement par une clôture électrique. Tout va mieux pour lui depuis son arrivée à la clinique



vétérinaire de Johannesburg. Il devrait être relâché dans la nature.

Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 27 septembre 2021.¹

Décembre 2021 Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Encore un caméléon bilobé (*Chamaeleo dilepis*, Annexe II) sauvé du trafic faunique. En sous-poids, il a été soigné et relâché dans la nature.

Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 23 décembre 2021.²

COTE D'IVOIRE

OPERATION THUNDER 25 novembre 2021 Ouangolodougou, District des Savanes, Côte d'Ivoire. Frontière avec le Burkina Faso.



Saisie par les douanes de 4 colis en provenance du Burkina Faso contenant 4061 caméléons séchés. Ils étaient cachés sous des produits alimentaires. Poids total : 30 kg. 20 espèces de caméléons (famille Chamaeleonidae) africains sont inscrites aux Annexes de la CITES.

Yeclo.ci, 17 ianvier 2022: Fraternité Matin, 18 ianv. 2022.3

SOMALIE

14 septembre 2021

Aéroport International Egal d'Hargeisa, Région de Maroodi Jex, Région Autonome du Somaliland, Somalie



Saisie dans la valise d'un homme en partance pour un pays non précisé d'environ 200 lézards *Xenagama taylori* enveloppés dans des vêtements et placés dans des boîtes en plastique. Ces lézards peuvent être vendus 500 US\$ pièce sur l'Internet. Reuters, 15 septembre 2021.⁴



(AMERIQUE)

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

EN FAMILLE Octobre 2021

Aéroport International de Cayenne-Félix Eboué, Collectivité Territoriale de Guyane, France

Sa fille enceinte vivant en France métropolitaine avait "des envies de produits du pays". Les douaniers ont saisi le colis contenant des œufs et de la viande d'iguane cuisinés (*Iguana* spp., Annexe II). La papa poule mal informé a écopé d'un rappel à la loi. Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.⁵

MEXIQUE

Fin septembre 2021 Aéroport International de San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexique



Le colis était endommagé. En regardant à l'intérieur, les agents y ont vu une boîte en plastique contenant un gecko "léopard" (*Goniurosaurus* spp., Annexe II). Le colis saisi provenait d'Aguascalientes et était destiné à Chihuahua.

Pulso, 26 septembre 2021.6

(ASIE

INDE

16 septembre 2021

Environs de Bhuyanpara, District de Baksa, Etat de l'Assam, Inde

Deux trafiquants transportant 2 geckos tokay (*Gekko gecko*, Annexe II) sont capturés par une patrouille conjointe du 27^{ème} bataillon du SSB et du Département des forêts.

Sashastra Seema Bal, septembre 2021.7

19 septembre 2021

Alipurduar, District d'Alipurduar, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Huit étudiants ont été arrêtés pour consommation de cannabis. Ils ont finalement reçu un avertissement, sauf un qui a été inculpé pour possession d'un gecko tokay (*Gekko gecko*, Annexe II).

The Telegraph India, 21 septembre 2021.8

EN FAMILLE

22 septembre 2021

Kadepur, District de Sangli, Etat du Maharashtra, Inde

Dadaso Tukaram Pol et son fil Harshal Dadaso Pol, attrapeurs de serpents, ont été appelés par un habitant de Kadepur dont la maison était investie par un varan du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I). Non seulement ils l'ont attrapé mais ensuite, au lieu d'appeler les agents forestiers, ils l'ont mangé. Deux arrestations.

The Times of India, 22 septembre 2021.9

2 octobre 2021

Panitar, District de North 24 Parganas, Etat du Bengale-Occidental, Inde. Frontière avec le Bangladesh.

Le 153ème bataillon du BSF (Border Security Force) agissant sur information a intercepté un trafiquant en provenance du Bangladesh qui tentait d'introduire au Bengale-Occidental un gecko tokay (*Gekko gecko*, Annexe II) vivant près du postefrontière de Panitar.

Dainik Jagran, 2 octobre 2021.10

5 et 6 octobre 2021

Forêt de Tholampalayam et Bilichi, District de Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, Inde

Le duo avait réussi à s'échapper, pas pour longtemps. K. Rajendran et K. Mani ont été arrêtés pour le braconnage de 3 varans du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I).

The Times of India, 7 octobre 2021.11

9 octobre 2021

Bimlanagar, District de Baksa, Etat de l'Assam, Inde. Frontière avec le Bhoutan.

Les 2 trafiquants se dirigeaient vers le Bhoutan pour y livrer un gecko tokay (*Gekko gecko*, Annexe II) vivant. Ils ont été appréhendés à temps par une patrouille conjointe du 24ème bataillon du SSB et des gardes forestiers.

Sashastra Seema Bal, 9 octobre 2021.¹²

10 octobre 2021

Howly, District de Barpeta, Etat de l'Assam, Inde

Arrestation de 3 hommes pour possession et vente et de 2 autres pour tentative d'achat d'un gecko tokay (*Gekko gecko*, Annexe II) de 38 cm de long. Le gecko avait été transporté depuis Meghalaya à 291 km. Le prix improbable de 7 millions de roupies (94.350 US\$) est cité dans la presse.

The Sentinel, 11 octobre 2021.13

11 octobre 2021 Safidon, District de Jind, Etat de l'Haryana, Inde



Butti et Omnath ont été arrêtés en possession de 6 hémipénis de varan du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I) teints en rouge. Chaque hémipénis peut se vendre entre 5000 roupies (67 US\$) et 20.000 roupies (270 US\$).

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 11 octobre 2021; The Indian Express, 12 octobre 2021.¹⁴

21 octobre 2021

Panvel, District de Raigad, Etat du Maharashtra, Inde

Le militant Anarjit Chauhan n'en revient pas. "Vendredi, vers 11 h 15, alors que je me trouvais devant les bureaux de la Panvel Municipal Corporation (PCMC), j'ai été choqué de voir deux hommes attacher un varan du Bengale [Varanus bengalensis, Annexe I] de 1,5 mètre de long et l'emmener sur un pousse-pousse. Je les ai suivis jusqu'à Patel Nagar, et je leur ai dit qu'il était illégal de capturer et de transporter une espèce sauvage classée, mais ils ont refusé de relâcher le varan". Les autorités comptent sur les enregistrements de vidéosurveillance pour identifier les trafiquants. The Times of India, 24 octobre 2021.¹⁵

23 octobre 2021

Tanki Basti, District d'Udalguri, Etat de l'Assam, Inde. Frontière Inde-Bhoutan

Saisie d'un gecko tokay (*Gekko gecko*, Annexe II) en provenance du Bhoutan par des éléments du 37^{ème} bataillon du SSB à un point de contrôle. Pas d'arrestation mentionnée.

Sashastra Seema Bal, 23 octobre 2021.16

14 novembre 2021

Avant-poste frontalier de Bihangapur, District de Baksa, Etat de l'Assam, Inde. Frontière avec le Bhoutan.

Le gecko tokay (*Gekko gecko*, Annexe II) et le trafiquant appréhendé par des paramilitaires du 24^{ème} bataillon du SSB ont fini entre les mains des gardes forestiers du poste de Kumarikata.

Sashastra Seema Bal, 14 novembre 2021.¹⁷

12 décembre 2021

Avant-poste frontalier de Barhni, District de Balrampur, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde. Frontière avec le Népal.

L'individu stoppé par une patrouille du SSB s'apprêtait à passer au Népal avec un cobra (*Naja naja*, Annexe II ou *Ophiophagus hannah*, Annexe II) dans ses affaires. Les 2 ont terminé leur périple au poste forestier d'Itwa.

Sashastra Seema Bal, décembre 2021¹⁸

18 décembre 2021

Kamakhyaguri, District d'Alipurduar, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Saisie d'un gecko tokay (*Gekko gecko*, Annexe II) et arrestation de 3 personnes de nationalité indienne par une patrouille conjointe SSB / Département des forêts. Le Bhoutan est à une trentaine de kilomètres. Sashastra Seema Bal, décembre 2021.¹⁹

KIRGHIZISTAN

Septembre 2021 Tien Shan Occidental, Kirghizistan



Des spécialistes du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) et du Comité d'Etat pour l'Ecologie et le Développement ont organisé une expédition afin d'éclaircir les raisons du déclin des varans du désert (*Varanus griseus*, Annexe I) dans le Tien Shan occidental. La population aurait diminué de moitié en 20 ans.

Des habitants interrogés ont révélé que la principale menace pesant sur les varans du désert est le braconnage. Certains ont admis avoir tué des spécimens pour vendre leur viande et leur graisse réputées avoir des vertus médicinales, parfois après avoir reçu des commandes en provenance de "pays étrangers".

Le Tien Shan occidental (entre 700 et 4500 mètres d'altitude) couvre plus de 5000 km² répartis entre le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il fait partie de la chaîne des montagnes du Tien Shan, qui s'étendent jusqu'en Chine.

Varans du désert, cf. "A la Trace" n°2 p.18, n°3 p.20, n°12 p.24 et n°33 p.187. 24.kg, 7 octobre 2021.²⁰

VIETNAM

30 novembre 2021 District d'Ea H'leo, Province de Dak Lak, Vietnam

Condamnation d'un trafiquant faunique à 7 ans de prison et à une amende de 10 millions de dongs (440 US\$) pour possession de 14 varans nébuleux (*Varanus nebulosus*, Annexe I), de civettes et de serpents. ENV, 15 décembre 2021.²¹

Début décembre 2021 Province de Dak Nong, Vietnam

Condamnation d'un trafiquant à 6 ans de prison pour possession de 17 varans nébuleux (*Varanus nebulosus*, Annexe I) dans l'arrière-cour d'une résidence. ENV, 6 décembre 2021.²²

Décembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Deux varans à deux bandes (Varanus salvator, Annexe II) enfermés dans une cage métallique ont été signalés à ENV. Département de protection des forêts est intervenu. Les varans ont été transférés au refuge de Cu Chi. ENV, 27 décembre

2021.23



EUROPE

RUSSIE

13 décembre 2021 Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie

Saisie dans une animalerie de 5 agames à tête de crapaud (Phrynocephalus mystaceus). La directrice a prétendu qu'ils n'étaient pas à vendre. Une personne dont elle ne connaît pas l'identité lui aurait confiés les agames à titre provisoire et ne serait jamais revenu les reprendre. Ils ont été saisis avec en perspective une remise en liberté dans un habitat naturel.

L'agame à tête de crapaud vit en Asie centrale, de l'Afghanistan à la Chine, dans des dunes de sable. Face à une menace, il ouvre et gonfle les rabats de ses joues. Il est menacé par la destruction de son habitat pour l'extraction de sable ou la conversion en terres agricoles. Des individus sont capturés à l'état sauvage, notamment au Daghestan (Russie), pour répondre à un récent engouement sur le marché des animaux de compagnie. Il est inscrit sur le Livre Rouge de la Russie depuis l'année 2000. 47 channel, 13 décembre 2021; Rossiyskaya Gazeta, 13 décembre 2021.24

TCHEQUIE

Mi-novembre 2021 Pisek, Région de la Bohême-du-Sud, Tchéquie

Saisie de 50 caméléons panthères (Furcifer pardalis, Annexe II) dans un domicile privé. Un homme âgé de 32 ans les élevait dans son garage.

Budějcká Drbna, 14 novembre 2021.²⁵

OCEANIE

AUSTRALIE

OPERATION SHEFFIELD 15 novembre 2021 Melbourne, Etat de Victoria, Australie



Il exploitait Arcadia Reptile and Bird Australia à Werribee et détenait dans des condi-

tions déplorables dans son garage plus de 200 reptiles dont des scinques ruqueux (*Tiliqua rugosa*), des varans à tête noire (Varanus tristis, Annexe II) et des tiliquas scincoïdes (Tiliqua scincoides), la plupart capturés illégalement. L'homme alimentait aussi le trafic international. Il avait approvisionné un Taiwanais condamné en 2019 pour possession et trafic de reptiles (cf. "A la Trace" n°25 p.33). Il a été reconnu coupable de cruauté envers les animaux et condamné à une peine de 12 mois de travaux d'intérêt général.

Toute personne ayant des informations sur les crimes contre la faune sauvage en Australie est priée de contacter Crime Stoppers au 1800 333 000 ou www.crimestoppersvic.com.au.

Australian Geographic, 25 novembre 2021.26

19 novembre 2021 Melbourne, Etat de Victoria, Australie, et Région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

Un Victorien de 26 ans a été arrêté et inculpé pour tentative d'exportation et exportation de spécimens indigènes protégés. Tout a commencé lors de la saisie sur la plateforme postale de Melbourne de 32 lézards dissimulés sous des jouets dinosaures et destinés à Hong Kong. A Hong Kong, 4 scinques à langue bleue (genre Tiliqua) avaient été également saisis à leur arrivée. En perquisitionnant le domicile de l'expéditeur, les enquêteurs fédéraux de l'environnement ont trouvé 6 autres scinques à langue bleue et un tiliquas scincoïdes (Tiliqua scincoides). Dep. of Agriculture, Water and the Environment, 7 janvier 2022.27



Agame à tête de crapaud (Phrynocephalus mystaceus)

CROCODILES ET **A**LLIGATORS

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

30 septembre 2021 Roodepoort, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Lorsque la police a fait une descente au domicile d'un trafiquant de drogue présumé, elle n'a pas trouvé que de la drogue. En plus de 200.000 rands (13.300 US\$) de marijuana, elle a également trouvé un crocodile vivant (Crocodylidae, Annexe I ou II). La SPCA a été appelée pour s'en occuper.

Sowetan LIVE, 1er octobre 2021.1

Mi-octobre 2021

Réserve Forestière de Thuma, Région Centrale, Malawi

Un crocodile du Nil (*Crocodylus niloticus*, Annexe II) femelle a été relâché dans une rivière protégée après avoir vécu pendant 14 ans au Lilongwe Wildlife Centre. Elle vivait auparavant dans un minuscule enclos dans un zoo de Musa Mission. Son compagnon de longue date, Bushdog, a également été relâché.

Lilongwe Wildlife Trust, 19 octobre 2021.²

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

10 octobre 2021 Lac Séminole, Etat de Géorgie, Etats-Unis d'Amérique



Deux individus ont braconné un alligator américain (*Alligator mississippiensis*, Annexe II) long de 3,3 m. Ils ont été inculpés.

Law Enforcement Division - Georgia DNR, 10 octobre 2021.³

12 octobre 2021

Comté de Jasper, Etat de Caroline du Sud, Etats-Unis d'Amérique

La police recherche celui qui a coupé la queue d'un alligator américain de 3 m (*Alligator mississippiensis*, Annexe II) et l'a laissé mourir.

KDFM, 13 octobre 2021.4

Mi-décembre 2021

Comté de Hardee, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique

Accident de la route. Un SUV est couché sur le bas-côté de la route. Deux alligators (Alligator mississippiensis, Annexe II) morts dépassent de la vitre arrière. Les 2 chauffards sont arrêtés et reconnaissent avoir tué les reptiles pendant une partie de pêche.

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 17 décembre 2021.⁵

AMERIQUE LATINE

BRESIL

12 novembre 2021

Anastácio, Etat du Mato Grosso do Sul, Brésil

Trois hommes âgés de 23, 29 et 55 ans ont été condamnés à une amende de 12.000 reais (2400 US\$) pour avoir braconné et dépecé un caïman (Alligatoridae, Annexe I ou II). La police a saisi 8 kg de viande à l'intérieur de leur véhicule. G1 MS, 13 novembre 2021.6

ASIE

CHINE

Octobre 2021 Aéroport International de Shenzhen Bao'an, Province du Guangdong, Chine



Saisie d'articles en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) dont des sacs et de bracelets en bois de *Pterocarpus*. Poids total, 3,662 kg. Douanes chinoises, 7 novembre 2021.⁷

Début novembre 2021 Aéroport International de Shenzhen Bao'an, Province du Guangdong, Chine

Saisie de 11 sacs à main en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II). Ils ont été détruits. Douanes chinoises, 10 novembre 2021.8

INDE

9 décembre 2021 Bengaluru, District de Bengaluru Urbain, Etat du Karnataka, Inde

Abdul Khalid et son complice Gangadhar B.S. ont été arrêtés pour avoir tenté de vendre un crocodile des marais (*Crocodylus palustris*, Annexe I) juvénile. The Hindu, 9 décembre 2021.⁹

EUROPE

DANEMARK

Mi-octobre 2021 Aéroport International de Copenhague, Région-Capitale, Danemark



Saisie dans un colis postal venu d'Afrique de 2 têtes de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et de plusieurs têtes de poisson séché. L'histoire ne dit pas si les insectes exotiques qui se sont échappés à la sortie du colis ont eux aussi été saisis. Douanes danoises, 22 novembre 2021.¹⁰

POLOGNE

Début septembre 2021 Aéroport de Gdansk, Voïvodie de Poméranie, Pologne



Le voyageur comptait ouvrir un petit comptoir du crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) au nord de la Pologne. Dans ses bagages, il y avait des ceintures en crocodile, des portefeuilles, des portedocuments, un sac de voyage, d'autres horreurs en crocodile et un caïman (Alligatoridae, Annexe I ou II) naturalisé.

Trojmiasto.pl, 9 septembre 2021.11

Fin novembre 2021 Varsovie, Voïvodie de Mazovie, Pologne



La Pologne est victime de la crocodilomania. Un chapeau en feutre ourlé avec de la peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et décoré de dents de crocodile et un crâne présumé de crocodile sont découverts par les douanes postales de Varsovie dans 2 colis déclarés contenir des "articles publicitaires" et des "jouets".

Administration fiscale nationale, 25 novembre 2021.¹²

AMPHIBIENS



Urodèle (Batrachuperus tibetanus). Photo Theodore Papenfuss

ASIE

CHINE

6 octobre 2021 K o n g t a i g o u c u n , Préfecture de Huai'an, Province du Liaoning, Chine

Arrestation de 7 suspects. Le gang du crapaud (*Bufo gargarizans*) a fait au moins 8000 victimes éblouies en pleine nuit et électrocutées.

Bureau de la sécurité publique de la ville de Tieling, 12 octobre 2021.¹



Octobre 2021

Xian de Yuechi, Préfecture de Guang'an, Province du Sichuan, Chine Condamnation de 5 personnes à 6 mois de prison ferme, 4 mois avec un sursis probatoire de 6 mois, 3 mois avec un sursis probatoire de 6 mois pour avoir braconné de nuit en les éblouissant avec des lampes torches 381

crapauds (*Bufo gargarizans*) le 8 juillet 2021. Jiupai News, 20 octobre 2021.² Octobre 2021
Poste de contrôle
de Wenjindu, Shenzhen, Province du
Guangdong, Chine.
Frontière avec Hong
Kong.

Saisie dans un camion déclaré contenir des "légumes destinés à l'exportation" de 110 grenouilles vivantes entassées dans une boîte si petite que certaines étaient à l'article de l'asphyxie.

Douanes chinoises, 9 novembre 2021.3



Novembre 2021 Province du Shandong, Chine



Saisie de plusieurs milliers de peaux de crapaud (*Bufo gargarizans*). Linda Wong, 18 novembre 2021.⁴

Début novembre 2021 Xian de Lianshui, Préfecture de Huai'an, Province du Jiangsu, Chine

一里

Une condamnation à 3 mois de prison pour la capture de 282 crapauds (*Bufo gargarizans*).

Yangtse Evening Post, 14 novembre 2021.5

25 novembre 2021 Xian de Min, Préfecture de Dingxi, Province du Gansu, Chine



La police forestière a saisi chez Z. M. plus de 1000 urodèles (*Batrachuperus tibetanus*) séchés qu'il avait braconnés en juillet et août 2021. L'espèce est endémique de la Chine occidentale et des hauts plateaux du Tibet. Elle vit entre 1000 et 4000 mètres d'altitude dans les petits ruisseaux de montagne. Elle se nourrit d'insectes, de crustacés et de leurs larves. Elle est menacée par les barrages hydroélectriques en basse altitude, par la consommation humaine et par la médecine traditionnelle.

Minxian Bintong, 15 décembre 2021.6

23 décembre 2021 Gaoping, Préfecture de Nanchong, Province du Sichuan, Chine

1400 crapauds (*Bufo gargarizans*) ont été remis en liberté après une étude approfondie du site de lâcher pour s'assurer qu'il leur convient bien et qu'il ne nuira pas aux activités humaines. Le suspect chez qui ils avaient été saisis va faire l'objet de poursuites pénales et financières. Sichuan Legal News, 4 janvier 2022.⁷

HONGRIE

21 décembre 2021 Aéroport International de Budapest-Ferenc Liszt, Hongrie

EUROPE

Les services fiscaux ont saisi 93 salamandres tachetées (*Salamandra salamandra*) dans un colis en partance pour l'Allemagne déclaré contenir "des jouets". Les experts estiment leur valeur économique à 4,6 millions de forints soit 14.000 US\$. Après un temps au zoo de Budapest, elles pourraient être relâchées dans la vallée de Jegenye connue aussi comme la "vallée des salamandres".

Bureau national des impôts et des douanes de Hongrie, 21 décembre 2021 ; InfoRádió, 23 décembre 2021.8

SUEDE

Fin octobre 2021 Åkarp et Staffanstorp, Comté de Scanie, Suède



Sous les appellations de "figurines artisanales", d'"accessoires de pâtisserie", de "verreries", il se faisait envoyer du Canada, de Belgique, de Chine, du Japon, des colis de salamandres (famille Salamandridae), de grenouilles et de crapauds vivants. Le dernier envoi en provenance des Etats-Unis lui a été fatal. Quand il est allé le chercher au point de collecte, la police attendait l'homme au tournant. Le colis contenant 55 salamandres avait déjà été ouvert, vidé et refermé par les douanes postales suédoises. Elles avaient été alertées par leurs homologues aux Etats-Unis d'un trafic régulier d'amphibiens et de reptiles à destination de la Suède. Entre 500 et 1000 petits animaux gluants, rampants, cosmopolites et dépaysés ont été découverts dans une grange transformée en terrarium. Des serpents ont également été trouvés dans un congélateur.

Sveriges Television, 25 octobre 2021.9

INSECTES, ARACHNIDES ET ANNELIDES



Ornithoptera priamus. Photo Shirdipam

AMERIQUE)

COLOMBIE

2 décembre 2021 Aéroport International El Dorado, Bogotá, Colombie



Saisie dans les bagages de 2 biopirates allemands de 232 mygales (familles Barychelidae et Theraphosidae), d'un scorpion avec 7 petits (famille Buthidae), de 9 œufs d'araignée et de 67 blattes (famille Blaberidae). Ils auraient été prélevés à San Luis de Gaceno, département de Boyacá, à des fins de recherche.

Secrétariat de l'Environnement de Bogotá, 2 décembre 2021.¹

ASIE

CHINE

Septembre 2021

Jinan, Province du Shandong, Chine

Quatre papillons naturalisés dans le courrier entrant.

Douanes chinoises, 29 septembre 2021.²

Septembre 2021

Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

Cinq coléoptères vivants dans le courrier entrant. Douanes chinoises, 1^{er} octobre 2021^{.3}

5 novembre 2021

Ningbo, Province du Zhejiang, Chine

Saisie d'un coléoptère dans un colis postal venu de l'étranger déclaré contenir des "produits de première nécessité".

Douanes chinoises, 10 novembre 2021.4

Novembre 2021

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

Saisie de 6 scarabées vivants, sans doute des *Megasoma mars*, des dynastes (genre *Dynastes*) et des scarabées du genre *Allotopus*, longs de 10 cm et dans des boîtes en plastique remplies de copeaux de bois. Le colis postal venant de l'étranger était déclaré contenir "des jouets en plastique".

Douanes chinoises, 19 novembre 2021.5

6 décembre 2021 Municipalité de Shanghai, Chine

Saisie dans 2 colis postaux déclarés contenir "des produits de première nécessité" de 4 dynastes (genre *Dynastes*).

Douanes chinoises, 7 décembre 2021.6

Décembre 2021

Aéroport International de Qingdao-Jiaodong, Province du Shandong, Chine

Saisie par-devers 2 passagers d'une douzaine de papillons dont des morphos bleus (*Morpho menelaus*), des *Protesilaus protesilaus* et des voiliers géants (*Papilio thoas*).

Douanes chinoises, 14 décembre 2021.7



Décembre 2021 Qingdao, Province du Shandong, Chine

Saisie dans 3 courriers entrants de 5 papillons : un *Ornithoptera goliath* (Annexe II), 2 *Ornithoptera priamus urvillianus* (Annexe II) et 2 *Ornithoptera priamus* (Annexe II).

Douanes chinoises, 22 décembre 2021.8



Décembre 2021 Shenzhen, Province du Guangdong, Chine



Saisie de 2 papillons *Morpho hecuba* dans un courrier entrant.

Douanes chinoises, 4 janvier 2022.9

INDE

16 septembre 2021

Aéroport International de Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde

Le colis en provenance de Pologne adressé à habitant de Gajulaka dans l'Andhra Pradesh renfermait 10 mygales vivantes. Il aurait été retourné à l'expéditeur.

DT Next, 16 septembre 2021; The Times of India, 16 septembre 2021; The New Indian Express, 17 septembre 2021.¹⁰

MALAISIE

6 octobre 2021

District de Seremban, Etat de Negeri Sembilan, Malaisie

Saisie de 12 mygales détenues clandestinement par un jeune homme âgé de 20 ans.

Harian Metro, 22 octobre 2021; New Straits Times (avec Bernama), 23 octobre 2021.¹¹

PHILIPPINES

14 septembre 2021

Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, Région de la Capitale Nationale, Philippines

Saisie de 17 araignées adultes et de 809 juvéniles dans des colis déclarés contenir "des figurines" et "des médicaments" en provenance de Pologne. Philippine News Agency, 17 septembre 2021.¹²

Début décembre 2021 Aéroport International Ninoy-Aguino, Manille, Région de la Capitale Nationale, Philippines

Saisie de 10 araignées vivantes enfilées dans des étuis en plastique dans un colis postal en provenance de Pologne. Les araignées saisies par les douanes de l'aéroport international sont des mygales dont des spécimens du genre *Ornithoc*tonus. Araignées en provenance de Po-. logne, cf. "A la Trace" n°25 p.37, n°31 p.166



et n°33 p.217.

Manila Bulletin, 9 décembre 2021.13

THAILANDE

17 septembre 2021 Bangkok, Thaïlande

icebook Le cuisinier thaïlandais d'un restaurant japonais se disant dans un état de nécessité après la fermeture pour cause de Covid-19 de son établissement cherchait à vendre 8 papillons, un Teinopalpus imperialis, Annexe II, 3 Stichophthalma louisa, un Stichophthalma godfrevi, un Meandrusa paveni, un Actias rhodopneuma et un Actias maenas via Facebook. Il prétend qu'il s'agit de sa collection personnelle mais ne dispose d'aucun document pour le prouver. La valeur économique des 8 papillons est estimée à 17.400 bahts soit 540 US\$. Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 17 septembre 2021; Thai Public Broadcasting Service, 18 septembre 2021.14



TURQUIE

24 décembre 2021 Aéroport International d'Istanbul, Province d'Istanbul, Turquie



Saisie de 4000 sangsues de Verbano (Hirudo verbana, Annexe II) en partance pour un pays étranger. Sangsues, cf. "A la Trace" n°9 p.102, n°25 p.37, n°26 p.35, n°32 p.224 et n°33 p.217. NTV (avec IHA), 25 décembre 2021.15

EUROPE

FRANCE

7 octobre 2021 Le Havre, Département de la Seine-Maritime, **France**



Saisie dans un colis postal en provenance d'Allemagne de 128 sangsues médicinales (Hirudo medicinalis, Annexe II) transportées dans 5 bouteilles d'eau d'un demi litre chacune.

Direction générale des douanes et droits indirects, 20 octobre 2021.16

POLOGNE

Novembre 2019- 20 octobre 2021 Bialystok, Voïvodie de Podlaskie, Pologne

- Un citoyen russe a tenté en novembre 2019 d'introduire en Pologne 181 insectes naturalisés dont 3 papillons Apollon (*Parnassius apollo*, Annexe II) et 13 coléoptères protégés par la réglementation, des carabes chagrinés (*Carabus coriaceus*), des carabes à reflets d'or (*Carabus auronitens*), des carabes des arbres (*Carabus intricatus*) et des grands calosomes (*Calosoma sycophanta*). Il a écopé "d'une lourde amende".

- Les insectés sont remis au Museum d'histoire naturelle de Bialystok qui avant la fermeture pour cause de Covid-19 recevait 20.000 visiteurs par an. Au poste-frontière de Polowce (frontière avec la Biélorussie), les douanes ont déjà saisi des coraux, un perroquet vivant qui a été remis au zoo de Zamość, des parties d'ours, des peaux de castor et de crocodile.

Polskie Radio Bialystok, 20 octobre 2021.¹⁷





Parnassius apollo



Carabus auronitens



Carabus intricatus



Carabus coriaceus



Calosoma sycophanta

MULTI-ESPECES

Les évènements concernant notamment les éléphants, les rhinocéros, les félins, les ours ou les pangolins et leurs sous-produits sont indiquées par ces pictos :











Les évènements concernant exclusivement les pangolins, les félins, les éléphants et les rhinocéros : voir page 18, les éléphants, les hippos, les rhinos et les cachalots (ivoires) voir page 49.

AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

Année 2021 Wilaya de Médéa, Algérie

La chasse a ses limites. Le braconnage n'en a pas. Depuis 5 ans, la machine à tuer s'emballe. Les chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine), les perdrix gambra (*Alectoris barbara*), les lièvres, les lapins, les loups dorés africains (*Canis lupaster*) et même les hyènes rayées (*Hyaena hyaena*, Annexe III au Pakistan) dont les organes seraient utilisés à des fins de magie noire en sont les victimes, traquées par la glu, les furets, les sloughis, les lances et les coups de fusil.

Le loup doré africain vit dans toute l'Afrique du Nord et s'étend depuis le Sénégal à l'est jusqu'au Kenya à l'ouest. Son pelage est le plus souvent doré ou jaune pâle mais il peut aussi être couleur fauve ou grise. Il mesure à l'âge adulte entre 88 et 123 cm en moyenne de la tête à la queue et pèse entre 6 et 15 kg. Le loup doré africain est monogame et atteint sa maturité sexuelle à 11 mois. Une portée atteint en moyenne 6 louveteaux pesant chacun environ 189 g. Le loup doré africain est omnivore et se nourrit principalement de sangliers, de charognes ou d'autres mammifères mais aussi de fruits et de graines.

Liberté, 19 janvier 2022.1

EGYPTE

Septembre 2021 Gizeh, Gouvernorat de Gizeh, Egypte

Saisie dans 2 dépôts d'animaux exotiques arrivés en Egypte en contrebande de 55 perroquets (Psittaciformes, Annexe I ou II) dont des cacatoès soufrés (*Cacatua sulphurea*, Annexe I), de 16 singes (Annexe I ou II) dont des babouins (*Papio* spp., Annexe II) et de 23 tortues.

Al-Masri al-youm, 24 et 25 septembre 2021.²

Vendredis 1^{er}, 8, 15 et 22 octobre 2021 Le Caire, Gouvernorat du Caire, Egypte

Saisies sur le marché, les 1^{er}, 8 et 15 octobre, dans ou sur les cages des vendeurs ambulants de crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), de singes, de rapaces (Accipitridae et Falconidae, Annexe I ou II), de perroquets (Psittaciformes, Annexe I ou II sauf 4 espèces) et de tortues qui ont été remis à titre provisoire au zoo de Gizeh.

Saisie sur le marché du vendredi 22 octobre d'un cobra (famille Elapidae), de 5 scorpions, de 19 autres serpents, de 2 tortues, de 14 autres reptiles et de 11 rapaces.

Masrawy, 18 octobre 2021; Al-Masry al youm, 22 octobre 2021.³

AFRIQUE DE L'OUEST

COTE D'IVOIRE

12 octobre 2021 Abobo, District autonome d'Abidjan, Côte d'Ivoire

Arrestation d'une trafiquante nigériane âgée de 65 ans défavorablement connue sur le grand marché d'Abobo et de son homme de main, Salif. Ils vendaient en douce des hérissons à ventre blanc (Atelerix albiventris) éviscérés, des



caméléons séchés, des sabots d'âne, des peaux de ratel (Mellivora capensis, Annexe III au Botswana), de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), de python (Pythonidae, Annexe I ou II), de civette africaine (Civettictis civetta, Annexe III au Botswana) ainsi gu'une peau d'hyène et une peau de lion (Panthera leo, Annexe II) passées en contrebande depuis le Nigeria grâce aux connaissances et avec la contribution de Mme Adjenya Akembi. Les lions ne sont pas plus de 50 au Nigeria et pourtant Salif et Akembi n'ont été condamnés qu'à 6 mois de prison avec sursis et une amende égale à 355 US\$. Les saisies ont été réalisées par l'UCT (Unité de lutte contre la criminalité transnationale), le ministère des Eaux et Forêts en relation avec l'ONG Eagle. EAGLE, 16 octobre 2021 ; Fraternité Matin, 25 octobre 2021; EAGLE Côte d'Ivoire, octobre 2021.4

TOGO

Juillet-décembre 2021 Togo

Le bilan des saisies de la 2ème partie de l'année 2021 (juillet à décembre) s'établit à 42 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), 25 pythons royaux (Python regius, Annexe II) et 92 kg d'ailerons de requin. Togotopnews, 17 janvier 2022.5

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

18 novembre 2021 - 22 janvier 2022 Région du Centre, Cameroun

Arrêté chez lui à Nkoteng en novembre 2021 avec 86 kg d'écailles de Manis gigantea (Annexe I) et avec un très jeune babouin (*Papio* spp., Annexe II) attaché à un arbre, Armel Pene Yoko a été condamné en janvier 2022 à 2 mois de prison, à payer 920.250 francs CFA



d'amende soit 1590 US\$, 79.750 francs CFA de frais de justice soit 140 US\$ et un million de francs CFA de dommages et intérêts soit 1730 US\$ par le tribunal de Nanga Eboko.

EAGLE, 18 novembre 2021; Alwihda, 30 novembre et 22 décembre 2021 ; LAGA, novembre 2021 et janvier 2022; Camer.be, 28 décembre 2021.6



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

8 septembre 2021

Province du Nord-Kivu, Kiwanja, République Démocratique du Congo. Frontière avec l'Ouganda.



Deux trafiquants sont arrêtés avec une peau d'okapi (Okapia johnstoni) et une peau de léopard (Panthera pardus, Annexe I). Conserv Congo indique qu'une peau d'okapi se vend 10.000 US\$. La graisse d'okapi se vend également cher aux soldats de l'ONU.

Conserv Congo, 8 septembre 2021; Adams Cassinga, 11 novembre et 6 décembre 2021.7

5 novembre 2021

Kinshasa, Province de Kinshasa, République Démocratique du Congo

Libération par la police d'un bébé chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) connu sous le nom de "Obama" sur les réseaux sociaux pour sa proximité forcée avec des touristes locaux, d'un babouin mâle (Papio spp., Annexe II), de perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) et d'un python (Pythonidae, Annexe I ou II). Le gardien dit qu'ils appartiennent à un colonel de l'armée, ce n'est pas sûr. Les trafiquants et leurs complices jouent de leurs prétendues relations avec des personnages haut placés pour obtenir leur libération immédiate.

Conserv Congo, 8 et 28 novembre 2021 ; Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), novembre 2021.8

AFRIQUE DE L'EST

KENYA

Août-octobre 2021 Habitat Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya

Big Life revendique la saisie de 256 kg d'ivoire, de 434 kg de viande de brousse, de 2 dents d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II), de 6 peaux de léopard (Panthera





facebook





pardus, Annexe I), d'une peau de serval (Leptailurus serval, Annexe II), de 9 dents de phacochère (Phacochoerus africanus), 3263 kg de bois de santal, de 4 flèches empoisonnées et de 48 pièges à animaux terrestres et à oiseaux.

Big Life Foundation, 24 octobre et 1er nov. 2021.9

OUGANDA

13 novembre et 9 décembre 2021 Katunguru, Région Ouest, et Kampala, Région Centre, Ouganda

Après la saisie le 13 novembre 2021 dans son véhicule de 25 peaux de félin, d'une peau de varan (Varanus spp., Annexe I ou II) et d'écailles de pangolin à l'issue d'un contrôle sur la route reliant Kasese à Mbarara, Mubiru Erikana a été


condamné à 14 ans de prison. eTurboNews, 16 décembre 2021.10



ZIMBABWE

23 septembre 2021 Victoria Falls, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe


Pour Philani Nyoni et pour Christopher Ndlovu, c'est une amende égale à 70 US\$ ou en cas de non-paiement 2 mois de prison. Ils posaient des pièges pour avoir des zèbres (genre Equus) et des buffles d'Afrique (Syncerus caffer) pour leur viande et des hyènes (famille Hyaenidae) pour différents usages. The Chronicle, 15 octobre 2021.11



AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

9 septembre 2021 Milnerton, **Province** Cap-Occidental, Afrique du Sud





Cape Town Etc, 10 septembre 2021; SABC News, 10 septembre 2021.12

Octobre-novembre 2021 Punda Maria Gate, Province du Limpopo, Afrique du Sud

Quatre suspects sont arrêtés juste à côté de la porte Punda Maria du parc Kruger. Ils étaient en possession de viande séchée ou de viande de buffle d'Afrique (Syncerus caffer), de poison, de pièges, de bouses sèches, de peaux et de lèvres d'éléphant, de bras de babouin chacma (Papio ursinus, Annexe II) et d'os d'animaux sauvages dont les espèces ne sont pas identifiées.





DefenceWeb, 10 décembre 2021.13

12 novembre 2021 Zone humide d'iSimangaliso, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud



chasse par les rangers avec le renfort d'un hélicoptère. L'alerte avait été lancée après des coups de feu dans la réserve où un hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II) et un rhinocéros avaient été récemment braconnés. Les 4 fuyards étaient arrivés sur les lieux par le lac Sainte Lucie à bord d'embarcations diverses. Ils ont essayé de les rejoindre pour s'échapper. Un échange de tirs a eu lieu. Trois braconniers ont pris la fuite dans les marais, le 4^{ème} se serait jeté dans le lac. Des traces de sang ont été repérées. Selon Ezemvelo, l'organe de gestion de la réserve, le fuyard reste introuvable après 4 jours de recherche menée conjointement par les officiels et les communautés riveraines. Ses

The Witness, 17 novembre 2021; Independent Online, 16 novembre 2021.14

NAMIBIE

Mi-octobre 2021 Fransfontein, Région de Kunene, Namibie

3 complices ont aussi disparu des radars.

Arrestation de 2 suspects pour possession de viande de brousse.

The Namibian, 18 octobre 2021.15

21 octobre 2021 Rundu, Région de Kavango Namibie

Fabianus Ntjinano, Kazumba Hingura et Dube Vuthana, 2 Namibiens et un Zimbabwéen, sont arrêtés avec 2 armures de pangolin, une peau de lion (Panthera leo, Annexe II) et une peau de zorille com-



mune (Ictonyx striatus). Les zorilles communes sont de petits mustélidés. Elles sont chassées pour leur viande. Leurs os et leurs organes sont utilisés dans la médecine traditionnelle.

Namibian Sun, 27 octobre 2021.16



Zorille commune (Ictonyx striatus)

AMERIQUE DU NORD

CANADA

17 novembre 2021 Province de la Saskatchewan, Canada

M. McCallum plaide coupable et écope de plusieurs amendes. 7600 dollars soit 6150 US\$ pour commercialisation illégale de poissons, 2800 dollars soit 2270 US\$ pour trafic de vésicules biliaires d'ours . (Ursidae, Annexe I ou II), 1400 dollars soit



1130 US\$ pour gaspillage de poissons (il jetait dans des décharges des poissons comestibles), 250 dollars soit 200 US\$ pour avoir exercé sans permis une activité de guide de pêche, 1400 dollars soit 1130 US\$ pour détention d'équipements interdits. Il utilisait 2 filets maillants et capturait un grand nombre de truites de lac.

Global News, 14 décembre 2021.¹⁷

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Juillet-septembre 2021 Old Town et Cross City, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amériaue

Quatre jeunes gens de 18 à 20 ans sont inculpés de chasse aux cerfs avec des méthodes illégales, hors saison de chasse, avec des armes à feu depuis des véhicules avec des personnes à proximité, de capture et de détention d'alligators américains (Alligator mississippiensis, Annexe II) et de cerfs (famille Cervidae). Ils ont été placés dans la prison du comté de Dixie en attendant leur procès.

Mainstreet Daily News, 8 décembre 2021.¹⁸

1^{er} septembre 2021 Burnside, Etat du Kentucky, Etats-Unis d'Amérique



Saisie dans une animalerie à l'enseigne Tim's Reptiles and Exotics près d'un marché aux puces d'une tortue sillonnée (Centrochelys sulcata, Annexe II), de 80 petits rongeurs (gerbilles, hamsters, chinchillas, lapins, cochons d'Inde) et de 40 poissons et serpents dont les espèces au moment de l'intervention des pouvoirs publics et de l'ONG The Humane Society of the United States n'étaient pas encore connues. Des animaux ont été soignés sur place et ils ont été ensuite répartis dans des accueils spécialisés comme Liberty Nature Center, Thoroughbred Exotics, Bourbon County Rescue, Paws 4 the Cause, Lexington Humane Society et KY Fish and Tank Rescue. Le dénommé Timothy Lorraine est inculpé de cruauté de niveau 2 envers les animaux. Il plaide non coupable. Il a été remis en liberté sous une garantie de 2500 dollars.

The Humane Society of the United States, 2 septembre 2021; ABC 36 News, 3 septembre 2021; Yahoo News, 7 septembre 2021.¹⁹

25 septembre 2021 Billings, Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique

La vente aux enchères de bois de cerf, de wapiti (*Cervus canadensis*) et d'orignal (*Alces alces*), de peaux d'ours (Ursidae, Annexe I ou II), de puma (*Puma concolor*, Annexe II), de lynx roux (*Lynx rufus*, Annexe II) et de



martre (genre *Martes*), de cornes d'antilocapre (*Antilocapra americana*, Annexe I au Mexique), de mouflon d'Amérique (*Ovis canadensis*, Annexe II au Mexique) et de chèvre des montagnes Rocheuses (*Oreamnos americanus*) a connu un grand succès. Les bénéfices sont de 260.479 US\$. Des artistes, des stylistes, des décorateurs, des chasseurs sont venus de tous les Etats-Unis et certains repartiront avec leurs trophées et leur laisser-passer loin du Montana. Combien de ces pièces détachées fauniques ont été achetées par des hommes de paille en relation avec des acheteurs étrangers ? Est-ce que les Rathkeale Rovers étaient de la partie ? On le saura peut-être un jour à l'occasion d'une saisie dans l'Union européenne, au Canada ou en Asie.

Curieusement, aucune ONG n'a à notre connaissance protesté contre la mise sur le marché de parties d'animaux remarquables et parfois inscrits à l'Annexe I ou II de la CITES. S'il y en a, qu'elles nous le fassent savoir et nous en parlerons dans un prochain "A la Trace".

The Whitehall Ledger, 22 septembre 2021; KTVQ, 23 et 25 septembre et 8 octobre 2021.20

Novembre 2021 Comté de Beverhead, Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique

Yan "Bo" Fong est accusé d'avoir entre 2017 et 2018 frauduleusement acquis des vésicules biliaires, des pattes et des carcasses d'ours (Ursidae, Annexe I ou II), des carcasses de puma (*Puma concolor*,



facebook

Annexe II), de lynx roux (*Lynx rufus*, Annexe II), de wapiti (*Cervus canadensis*) et de cerf mulet (*Odocoileus hemionus*) à un braconnier qui en fait était un garde-chasse sous couverture. Il a été libéré sous garantie de 15.000 US\$.

Southwestern Montana News, 6 novembre 2021.21

15 décembre 2021 Little Rock, Etat de l'Arkansas, Etats- ⁴ Unis d'Amérique



Salamandres du père David, cf. "A la Trace" n° 20 p. 122, n°21 p. 26 et 116.

US Department of Justice, 16 décembre 2021.²²

Fin décembre 2021

Aéroport International de Minneapolis-Saint-Paul, Etat du Minnesota, Etats-Unis d'Amérique

Pendant la dernière semaine de l'année, à la veille des fêtes, les douaniers ont remarqué un pic de viande de brousse dans les bagages de citoyens américains et résidents permanents arrivant d'Afrique et notamment du Liberia. Un représentant de la communauté libérienne dans le Minnesota (environ 50.000 personnes) rappelle que la viande de brousse connue sous le nom de "viande séchée" dans son pays est considérée comme une gourmandise. Il souhaite que les autorités fédérales communiquent à sa communauté la liste des aliments qui ne sont pas autorisés à l'intérieur des Etats-Unis. Le CBP (Customs and Border Protection) considère que les saisies révèlent "une tendance qui pourrait avoir des effets sanitaires mortels et déclencher de nouvelles éruptions de maladies."

=>


Sous l'appellation de viande de brousse qui connaît un regain de consommation en Afrique depuis le début de la pandémie Covid-19 se regroupent la viande boucanée, la viande séchée et la viande salée provenant du braconnage de primates non humains, d'antilopes, de chauves-souris et de bien d'autres animaux sauvages des forêts et des savanes d'Afrique. Importée frauduleusement aux Etats-Unis et dans d'autres pays où les communautés africaines sont implantées, elle est souvent déclarée comme étant du "poisson".

Star Tribune, 12 janvier 2022; US Customs and Border Protection, 12 janvier 2022.²³

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Fin septembre 2021 Florencio Varela et San Justo, Province de Buenos Aires, Argentine





naturalisés, d'un hippopotame (*Hippopotamus amphibius*, Annexe II) en cours de tannage et de fragments de peau d'éléphant d'Afrique. Infobae, 23 septembre 2021.²⁴

Mi-octobre 2021 Ville autonome de Buenos Aires, Argentine

Saisie dans un restaurant d'une patte de nandou (*Rhea* spp., Annexe I ou II), d'un tatou (famille Dasypodidae), de 2 poissons-globes (famille Tetraodontidae), d'une étoile de mer naturalisée, de 5 trophées de cerfs (famille Cervidae) et de 175 kg de viande avariée.

AM 750, 22 octobre 2021.25

25 octobre 2021 Province de Sante Fe, Argentine

Saisie dans une voiture contrôlée sur la RN 11 en direction de Buenos Aires de 8 paroares huppés (*Paroaria coronata*, Annexe II) ligotés et de 3 tatous à sept bandes (*Dasypus septemcinctus*) dont 2 morts. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, 26 octobre 2021.²⁶



23 novembre 2021 Villa Berthet, Province de Chaco, Argentine



Saisie dans une voiture qui avait essayé d'éviter un contrôle routier en s'engageant dans un chemin rural en impasse de 2 caïmans à museau large (Caiman latirostris, Annexe II), d'une couleuvre lisse du Brésil (Cyclagras gigas, Annexe II), de 35 platémydes à éperons (Acanthochelys pallidipectoris), d'une tortue Phrynops hilarii et de 126 grenouilles cornues d'Argentine (Ceratophrys ornata). Arrestation d'un homme et d'une femme. Ils sont inculpés d'infraction à la loi sur la conservation de la faune sauvage et à la loi sur les mauvais traitements et actes de cruauté envers les animaux.

Ministère de l'Environnement et du Développement durable, 23 novembre 2021.²⁷

16 décembre 2021

Mar del Plata, Province de Buenos Aires, Argentine

Saisie dans un domicile privé sous couvert d'un mandat de perquisition du parquet général de 2 lézards américains (*Salvator merianae*, Annexe II), d'un boa arc-en-ciel (*Epicrates cenchria*, Annexe II), d'une tortue terrestre (Testudinidae, Annexe I ou II), d'une amazone à front bleu (*Amazona aestiva*, Annexe II), de 2 conures veuves (*Myiopsitta monachus*, Annexe II), de 2 serpents (famille Colubridae), de 2 tortues à ventre jaune (*Trachemys scripta scripta*), d'une tortue à long cou (*Chelodina longicollis*), de 3 araignées et d'un geai acahé (*Cyanocorax chrysops*).

Ministère de l'Environnement et du Développement durable, 17 décembre 2021.²⁸

BOLIVIE

19 septembre 2021 Cotoca, Province de Andrés Ibáñez, Département de Santa Cruz, Bolivie

450 œufs de tortues, de la viande de tatou (famille Dasypodidae) et 24 tourterelles oreillardes (*Zenaida auriculata*) mortes sont saisis sur le marché de Los Pozos

El Deber, 19 septembre 2021.29

Mi-décembre 2021

Caranavi, Province de Caranavi, Département de La Paz, Bolivie


Un atèle (Ateles spp., Annexe I ou II), 2 aras (Ara spp., Annexe I ou II), 2 tortues à ventre jaune (Trachemys scripta scripta), un cerf et un paresseux servaient d'attraction dans un restaurant. Les 7 animaux ont été transférés au refuge Senda Verde et au bioparc Vesty Pakos.


Página Siete, 20 décembre 2021.30

BRESIL

9 septembre 2021 Peruíbe, Etat de São Paulo, Brésil


Saisie en 2 temps.





Tribuna de Jundiaí, 10 septembre 2021.31

19 septembre 2021 Brejo da Madre de Deus, Etat du Pernambouc, Brésil



bassine, des oiseaux en cage, des pièges et une arme à feu. Il a été libéré sous caution dans l'attente des sanctions définitives.

G1 Caruaru, 21 septembre 2021.32


24 octobre 2021 Ceilândia, District Fédéral, Brésil



Saisie de 20 oiseaux dont des perruches aux ailes bleues (Forpus passerinus, Annexe II) et de viande de nandou commun (Rhea americana, Annexe II), de pécari à barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II), de tatou (famille Dasypodidae) et de paca (genre Cuniculus). L'homme marchandait les oiseaux et les viandes aux commerçants et allait les chercher dans son véhicule une fois que l'affaire était conclue.

Police militaire du district fédéral, 24 octobre 2021.³³

5 novembre 2021 Tarabai, Etat de São Paulo, Brésil





23 novembre 2021

Ituiutaba, Etat du Minas Gerais, Brésil Amende de 5500 reais soit 995 US\$ pour

la détention d'un sicale (genre Sicalis) et de la viande de plusieurs tatous (famille Dasypodidae). Il risque 6 mois ou un an de prison. G1 Triângulo e Alto Paranaíba, 24 novembre 2021.35

OPERATION ARCA 25 novembre 2021 Etat du Río Grande do Sul, Brésil

la suite d'interventions simultanées dans 14 villes dont Porto Alegre et de 44 perquisitions sous mandat du procureur, 200 animaux dont des sajous apelles apella, (Cebus synonyme de Sapaius apella,



Annexe II), des ouistitis (Callithrix spp., Annexe I ou II), des oiseaux dont des chouettes (Tytonidae, Annexe I ou II), des boas arc-en-ciel (Epicrates cenchria. Annexe II), des tortues dont des Chelonoidis carbonarius ou des Chelonoidis denticulatus (Annexe II), des iguanes (*Iguana* spp. Annexe II) et des hérissons à ventre blanc (Atelerix albiventris), 300 cages et 3 armes à feu ont été saisis et 5 personnes mises en détention provisoire. La coordination de l'opération Arca a été assurée par la police régionale, l'Ibama et l'ONG Reprass qui avait depuis plusieurs mois signalé un réseau de vente via l'Internet et des applications confidentielles. G1 RS, 25 novembre 2021.36

Fin novembre 2021 Peruíbe, Etat de São Paulo, Brésil

Saisie par l'Ibama dans une "ferme-hôtel" illégalement installée au sein d'une réserve d'Indiens natifs de 5 aras (Ara spp., Annexe I



ou II), d'un perroquet (Psittacidae, Annexe I ou II) et de 2 pythons (Pythonidae, Annexe I ou II). La capture et la saisie de poissons "exotiques" dans un bassin devraient suivre. Les amendes s'élèvent à 585,500 reais soit 104.500 US\$. L'établissement à vocation commerciale a été fermé.

La réserve de Piaçaguera abrite 358 Indiens Tupi-Guarani répartis en 11 villages, sur une superficie de 2774 hectares dans la municipalité de Peruíbe. La démarcation de Piaçaguera a été homologuée par la présidente Dilma Rousseff, en 2016 et enregistrée chez un notaire la même année. En 2018, le terrain a été enregistré au Secrétariat du Patrimoine de l'Union, finalisant ainsi la procédure de régularisation foncière. Yahoo Notícias, 24 novembre 2021.37

7 décembre 2021 Santo Antônio do Aracanguá, Etat de São Paulo, Brésil

Alertée par une information anonyme, la police militaire a saisi dans le congélateur

un tégu (*Tupinambis* spp., Annexe II), 3 tatous (famille Dasypodidae) et 6,5 kg de viande de capybara (*Hydrochoerus hydrochaeris*) et une conure pavouane (*Aratinga leucophthalma*, Annexe II) en cage. Amende de 5780 reais soit 1030 US\$. Rápido no Ar, 8 décembre 2021.³⁸

OPERATION CURUPIRA 31 décembre 2021 Région de Zona da Mata, Etat de l'Alagoas, Brésil

C'était la 5^{ème} séquence de l'opération Curupira pour l'année 2021. 215 oiseaux ont été saisis, 250 cages et pièges ont été détruits. Un caïman (Alligatoridae,



Annexe I ou II), un tégu (*Tupinambis* spp., Annexe II), 3 tatous à neuf bandes (*Dasypus novemcinctus*), 2 fourmiliers à collier (*Tamandua tetradactyla*) et 2 coatis (genre *Nasua*) morts ont été découverts dans des congélateurs. Le total des amendes approche 80.000 reais soit 14.000 US\$.

Pendant l'année 2021, l'opération Curupira menée conjointement par l'Institut de l'Environnement de l'Alagoas, l'Institut Chico Mendes et la police environnementale a sauvé de la captivité 1265 oiseaux sauvages et près de 5000 depuis l'année 2017. 200 armes à feu ont été saisies.

G1 AL, 31 décembre 2021.39

COLOMBIE

Mi-novembre 2021 Pereira, Département de Risaralda, Colombie



"Mi casa no es su casa, su casa es el bosque" (Ma maison n'est pas ta maison, ta maison est la forêt). La campagne anti trafic faunique se poursuit. A Pereira, Dosquebradas et La Virginia, 19 animaux dont des perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), des aras (*Ara* spp., Annexe I ou II) et des tortues ont été saisis.

RCN Radio, 13 novembre 2021.40

COSTA RICA

8 octobre 2021

Milano de Siquirres, Province de Limón, Costa Rica

Un ara macao (*Ara macao*, Annexe I), un grand hocco (*Crax rubra*, Annexe III en Colombie, au Guatemala et au Honduras) et 2 cerfs (famille Cervidae) servaient d'attraction pour le Granja y Paintball Sycomorus. Un paresseux (sous-ordre Folivora) juvénile qui a déclenché l'intervention du SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) venait de mourir de maladie selon les tenanciers de l'établissement. Tous les animaux survivants souffraient de troubles physiques et de comportement. Ils sont "imprégnés" par l'homme et par la tristesse.

La Nación, 8 octobre 2021.41

EQUATEUR

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021 Equateur

Saisie de félins et d'oiseaux dont un arableu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II) dans le cadre de l'opération Thunder. Interpol, 30 novembre 2021 ; World Customs Organization, 30 novembre 2021.⁴²

FRANCE

23 octobre 2021 Entre Farez et Mana, Collectivité Territoriale de Guyane, France

Un caïman (Alligatoridae, Annexe I ou II) et 2 anhingas d'Amérique (*Anhinga anhinga*) sont retrouvés dans une glacière à bord d'une pirogue de braconniers. Les anhingas sont des oiseaux des cours d'eau. 85 cm de longueur, 115 cm d'envergure. Quand ils nagent, seuls la tête et le bec dépassent ce qui leur vaut le diminutif d'oiseau serpent. A terre, ils se perchent sur une branche et déploient leurs ailes pour les sécher.

Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.43



Anhinga d'Amérique (Anhinga anhinga)

Début novembre 2021 Collectivité Territoriale de Guyane, France

Saisie dans une pirogue de transport sur le fleuve de 6 sajous apelle (*Cebus apella*, synonyme de *Sapajus apella*, Annexe II) et de 15 kg de viande de pécari à barbe blanche (*Tayassu pecari*, Annexe II) qui étaient en cours de livraison à Saint Laurent du Maroni. Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.⁴⁴

PEROU

Fin septembre 2021 Pucallpa, Province de Coronel Portillo, Département d'Ucayali, Pérou

Saisie dans les magasins Artesanía Guacamayo et Artesanía Amazonas d'une foule de curiosités fauniques dont 15 carapaces de tortue, 19 lézards et une chauve-souris naturalisés, 8 boîtes de papillons et une boîte de coléoptères épinglés et 112 bricoles en peau de reptiles ou de félins. Les exploitants ont prétendu ignorer que tout ce qu'ils vendaient était interdit de vente. Ils ont été remis en liberté après le paiement d'une caution.

Diario Ahora, 23 septembre 2021.45

19 novembre 2021 Lima, Province de Lima, Département de Lima, Pérou

Les abandons d'animaux de compagnie se multiplient. Alerté par la population, le Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) sauve de l'errance et des maltraitances un caïman (*Caiman* spp., Annexe I ou II), 3 podocnémides de Cayenne (*Podocnemis unifilis*, Annexe II), 3 podocnémides élargies (*Podocnemis expansa*, Annexe II), des tortues dentelées (*Chelonoidis denticulatus*, Annexe II), 2 saïmiris écureuil (*Saimiri sciureus*, Annexe II), 2 crécerelles américaines (*Falco sparverius*, Annexe II) et un bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

Agencia Peruana de Noticias (Andina), 19 novembre 2019.46

30 novembre 2021 District de Yavarí, Province de Mariscal Ramón Castilla, Département de Loreto, Pérou

Saisie dans un parc d'attractions organisant pour les badauds du Pérou, de la Colombie et du Brésil des circuits touristiques qualifiés d'"Amazonas Extremo", de 2 singes laineux à queue jaune (Oreonax flavicauda, Annexe I), d'un atèle belzébuth (Ateles belzebuth, Annexe II), d'un sajou apelle (Cebus apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe II), d'un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II), d'un anaconda (Eunectes murinus, Annexe II), de 4 podocnémides de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II), d'une tête d'anaconda et de vertèbres de dauphin de l'Amazone (Inia geoffrensis, Annexe II). Les singes laineux à queue jaune, dans le cadre des expériences de survie "Amazonas Extremo" mangeaient des snacks et buvaient des sodas que les visiteurs, par solidarité, partageaient avec eux. L'exploitant est en détention provisoire. Il risque 11 ans de prison.

Cf. "A la Trace" n°23 p. 152. Mongabay, 7 décembre 2021.47

1^{er} décembre 2021 District de Los Aquijes, Province d'Ica, Département d'Ica, Pérou

Dans la cave à vins Buena Vista, le Serfor sur réquisition du procureur a saisi du vivant, une amazone (Amazona spp., Annexe I ou II), un ara (Ara spp., Annexe I ou II), un caracara montagnard (Phalcoboenus megalopterus, Annexe II), (Cebus apella, sajou apelle synonyme Sapajus apella, Annexe II), 7 tortues et du mort, 2 flamants (Phoenicopteridae, Annexe II), une buse aguia (Geranoaetus melanoleucus, Annexe II), un manchot de Humboldt (Spheniscus humboldti, Annexe I), 2 crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), 2 iguanes (Iguana spp., Annexe II), 2 anacondas (Eunectes murinus, Annexe II), 13 carapaces de tortue et un paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) naturalisés.

Diario Correo, 2 décembre 2021.48

SALVADOR

27 décembre 2021 El Salvador




Ces 5 individus ont été pris en flagrant délit de transport de 38 amazones à joues jaunes (*Amazona autumnalis*, Annexe II), de 30 conures à front rouge (*Aratinga canicularis*, Annexe II), de 6 touis de Spix (*Forpus xanthopterygius*, Annexe II), de 4 amazones à tête jaune (*Amazona oratrix*, Annexe I), de 7 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), d'un capucin (*Cebus* spp. synonyme de *Sapajus* spp., Annexe II), d'un atèle (*Ateles* spp, Annexe I ou II) et d'un potos (*Potos flavus*, Annexe III au Honduras) Police nationale civile du Salvador, 27 décembre 2021.⁴⁹

ASIE CENTRALE

KIRGHIZISTAN

5 novembre 2021 District d'Aksy, Province de Djalal-Abad, Kirghizistan







l'Intérieur ont effectivement trouvé une Kalachnikov "Saïga" dont le numéro de série a été effacé, un fusil militaire de type "Mosin-Nagant" et un poignard, mais aussi des peaux complètes d'ours brun (Ursus arctos, Annexe II), de lynx (Lynx lynx, Annexe II) et de loutre commune (Lutra lutra, Annexe I).

Kloop, 10 novembre 2021 ; Ministère de l'Intérieur de la République kirghize, 10 novembre 2021.50

ASIE DE L'EST

CHINE

26 septembre 2021 Shenzhen, Province du Guangdong, Chine



Saisie dans un entrepôt de la zone franche de Futian de nids "d'hirondelle", de concombres de mer mélangés à des montres, des accessoires de mode, des bijoux estampillés Longines, Hermès, Chanel, Bulgari et Chaumet et de centaines de milliers de composés électroniques. La valeur fiscale de la totalité est estimée à 35 millions de yuans soit 5,4 millions d'US\$.

Douanes chinoises, 27 septembre 2021.51

Septembre 2021

Aéroport International de Zhanjiang, Préfecture de Zhanjiang, Province du **Guangdong, Chine**



Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des "colliers plaqué argent" de 2 ivoires travaillés de 27,9 grammes et d'un article en corail rouge (genre *Corallium*) de 0,9 gramme.

Douanes chinoises, 29 septembre 2021.52

Octobre 2021

Poste-frontière du Friendship Pass, Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine. Frontière avec le Vietnam.

La voiture sentait "le poisson". Le conducteur était nerveux. Les douaniers saisissent à l'intérieur du véhicule un gros lot d'hippocampes (Hippocampus spp., Annexe II) et de geckos (*Gekko gecko*, Annexe II) séchés dont la valeur économique est estimée à 200.000 yuans soit près de 31.000 US\$. Guangxi Daily, 13 octobre 2021.53

Octobre 2021

Aéroport International de Shenzhen Bao'an, Province du Guangdong, Chine



d'ivoires travaillés. arammes d'articles en coquille de bénitier (Tridacnidae, Annexe II) et en bois de santal rouge (Pterocarpus santalinus, Annexe II) dans les bagages de voyageurs venus de l'étranger.

Douanes chinoises, 3 novembre 2021.54

Octobre 2021

Xiamen, Province du Fujian, Chine



Les douanes postales saisissent dans un colis venant de l'étranger 8 dents présumées de félin "exotique" et 2 dents d'ours brun (*Ursus arctos*, Annexe I) montées en pendentifs.

Douanes chinoises, 8 novembre 2021.55

Novembre 2021

en tout.

Aéroport International de Shenzhen Bao'an, Province du Guanadona, Chine



entrants d'une coquille de nautile (Nautilidae, Annexe II) de 208 grammes, d'une coquille de triton géant (Charonia tritonis) et d'une quinzaine d'articles en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et en ivoire, 4,712 kg

Douanes chinoises, 1er décembre 2021.56

13 novembre 2021 Région adm. spéciale de Hong Kong, Chine

A la suite d'une grosse opération anti-contrebande des douanes et de la police maritime dans le secteur de Tung Chung, un gros stock de produits alimentaires de luxe, de produits vétérinaires et de produits électroniques du dernier cri, associés à des nids "d'hirondelle" et à des vessies natatoires de poisson, a été saisi de même que 3 véhicules routiers qui servaient au transfert



des marchandises vers un speed boat. Ce dernier a pris la fuite en direction de la Chine continentale. La valeur globale de la saisie est estimée à 21 millions de HK\$ soit 2,7 millions d'US\$. Quatre hommes ont été

Hong Kong Customs, 15 novembre 2021.⁵⁷

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

15 octobre 2021 Semarang, Province de Java Centrale, lle de Java, Indonésie




Une page Facebook suspecte est repérée par une cyber-patrouille à Yogyakarta au centre du trafic faunique via l'Internet. Un homme a été interpellé et 7 Ioris Ients (Nycticebus coucang, Annexe I), un binturong (Arctictis binturong, Annexe III en Inde), un crocodile d'estuaire (Crocodylus porosus, Annexe II) et un crocodile de Nouvelle-Guinée (Crocodylus novaequineae, Annexe II) sont saisis et transférés au zoo Gembira Loka.

Tempo, 23 octobre 2021.58

8 décembre 2021

Kenagarian Sumani, Kabupaten de Solok, Province de Sumatra Occidentale, lle de Sumatra, Indonésie Arrestation de A.R., agent de sécurité, de H.P., agriculteur, et R.S., agriculteur, sur le parking d'un restaurant où ils s'attendaient à rencontrer l'acheteur de la pelisse d'un ours (Ursidae, Annexe I



ou II) et de ses os et de 2 kg d'écailles de pangolin mais c'est la police et des agents du ministère de l'Environnement qui sont venus à leur rencontre. Langgam.id, 9 décembre 2021 ; Tribun Padang, 9 décembre 2021.59

LAOS

7 décembre 2021 Province de Luang Namtha, Laos

Destruction par le feu de 200 kg de viande et autres parties de cobra (Naja spp., Annexe II), de civette (Viverridae, Annexe II ou III), de muntjac (genre Muntiacus) et de sanglier (Sus scrofa) saisis sur des marchés par les services forestiers. La viande de forêt se vend aussi sur le réseau social WeChat. The Star, 11 décembre 2021.60

MALAISIE

27 septembre 2021 Kerdau, Etat de Pahang, Malaisie

Saisie dans un domicile privé d'un aigle (Accipitridae, Annexe I ou II), de 12 conures soleil (Aratinga solstitialis, Annexe II), de 2 râles à poitrine blanche (Amaurornis phoenicurus), de 2 faisans nobles (Lophura ignita), d'une tortue brune (Manouria emys, Annexe II), d'une civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III en Inde), de bois de cerf, d'une peau de chevrotain (genre Tragulus) et d'une peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II). Le suspect a été transféré au commissariat de police de Pahang. L'opération a été menée de concert par le Perhilitan, la police royale de Malaisie et les agents forestiers de Malaisie péninsulaire.

Dép. de la faune de la Malaisie péninsulaire, 12 oct. 2021.61

26 octobre 2021 Malaisie

Le parlement a approuvé l'amendement de la loi sur la conservation de la faune sauvage qui double les amendes et les peines de prison maximales pour les trafiquants. Les amendes passent de 500.000 ringgits à un million soit de 119.500 à 239.000 US\$. Les débats ont été l'occasion de commentaires des parlementaires parfois contradictoires. Azman Ismail a déclaré que les pangolins étaient traités comme des objets. Wong Hon Wai a souligné que le projet de chemin de fer sur la côte orientale met en danger l'habitat des tapirs à cause de déforestation. Salim Sharif demande au gouvernement d'autoriser les tirs à vue sur les sangliers qui menacent les récoltes et réclame que les agriculteurs puissent disposer d'un permis d'arme à feu à cet effet. Johari Abdul réclame des moyens de régulation des populations de singes qui posent des problèmes de sécurité dans les nouveaux lotissements résidentiels. Il dit avoir été informé d'un singe [sans doute un macaque, NDLR] qui est entré dans un logement et qui a ouvert le réfrigérateur pour chercher à manger. Lim Lip Eng a dit que le doublement des amendes allait augmenter le risque de corruption.

Free Malaysia Today, 26 octobre 2021.62

SINGAPOUR

Novembre 2021 Singapour

Le projet d'amendement de la loi sur les espèces menacées double les amendes maximales de 50.000 dollars à 100.000 dollars par spécimen soit de 37.100 à 74.200 US\$ et la peine de prison maximale de 2 ans à 4 ans. Il est aussi envisagé d'inclure les hybrides d'espèces menacées dans la liste des espèces menacées, conformément à la doctrine de la CITES, et d'exclure de la loi leurs excréments et urines et surtout le "vomi de baleine" à savoir l'ambre gris des cachalots (*Physeter* macrocephalus, Annexe I) qui représente un enjeu financier considérable. Une telle exclusion serait, quoiqu'en diront les parties prenantes, un coup de pouce aux multiples techniques de harcèlement des cachalots.

The Star, 12 novembre 2021.63

THAILANDE

5 septembre 2021

Parc National de Khao Laem, Province de Kanchanaburi, Thaïlande

La patrouille a rencontré dans la forêt 3 hommes qui transportaient des sacs à engrais et portaient 2 armes à feu. Après les sommations d'usage, les 3 hommes ont été immobilisés et les sacs fouillés. Il y avait à l'intérieur un varan nébuleux (Varanus nebulosus, Annexe I), 2 écureuils géants de Malaisie (Ratufa bicolor, Annexe II), 2 calaos charbonniers (Anthracoceros malavanus, Annexe II), 2 athérures malais (Atherurus macrourus), une tortue à carapace molle (famille Trionychidae) et 2 singes. Des lampes frontales, 3 machettes, une lampe torche, 4 casseroles, 3 hamacs, 4 briquets et quelques vivres étaient aussi de la partie avec un fusil CZ452, 75 munitions et un 22 long rifle de fabrication artisanale. Les 3 hommes sont inculpés de violation de la loi sur la conservation et la protection de la nature de 2019, de la loi sur les parcs nationaux de 2019 et de la loi sur les armes à feu de 1947. Bangkok Post, 6 septembre 2021.64

17 septembre 2021 Province de Chumphon, Thaïlande

Sur sa page Facebook, l'homme vendait des "crânes de taureau". Il s'agissait en fait de trophées de gaur (Bos gaurus, Annexe I). Chez lui, la police faunique a découvert en outre des molaires d'éléphant, des fragments de bois de cerf sambar (Rusa unicolor) et des parties de capricorne de Sumatra (Capricornis sumatraensis, Annexe I). Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 17 septembre 2021.65

27 septembre 2021 Province de Phetchaburi, Thaïlande

Ventes via l'Internet et livraisons dans les soutes à bagages d'autocars d'un loris lent (*Nycticebus coucang*, Annexe I) (3700 bahts soit 115 US\$), de 3 petites loutres cendrées (*Aonyx cinerea*, Annexe I) (3500 bahts soit 110 US\$ chacune), d'un chat-léopard du Bengale (*Prionailurus bengalensis*, Annexe II) (4200 bahts soit 130 US\$) et d'un chevrotain Kanchil de Java (*Tragulus javanicus*) (4500 bahts soit 140 US\$).

Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, 27 septembre 2021. 65 bis



8 décembre 2021

Province de Kanchanaburi, Thaïlande

Premchai Karnasuta défraye la chronique de "A la Trace" depuis 2018 (cf. "A la Trace" n°27 p.110 et p.126, n°28 p.132 et n°30



p.168). Surpris en flagrant délit de braconnage organisé et festif dans le parc national de Thung Yai Naresuan avec à ses pieds une panthère noire (*Panthera pardus*, Annexe I), il avait été condamné par la cour d'appel à 3 ans et 2 mois de prison et libéré après une nuit en prison, ses avocats ayant rédigé et finalisé en urgence un recours devant la Cour suprême.

Arrivé au palais de justice avec un pansement blanc qui lui cachait la moitié de son visage et en s'appuyant sur une canne, le diabétique magnat de travaux publics n'a pas ému les juges. Le verdict de la Cour suprême est en tous points celui de la cour d'appel.

Trois semaines après, l'épouse de M. Karnasuta a réclamé par courrier au ministre de la Justice son transfert dans un hôpital en joignant un certificat médical attestant son mauvais état de santé incompatible avec les conditions de vie en prison et le risque supplémentaire d'être infecté par le Covid. Le ministre a répondu qu'il s'en remettait à l'administration pénitentiaire et aux procédures habituelles pour juger de l'opportunité de transférer Premchai dans un hôpital et le lendemain l'adjoint au directeur de l'administration pénitentiaire a déclaré dans une conférence de presse que Premchai faisait l'objet d'une visite médicale quotidienne, qu'il était dans une cellule de confinement Covid pour encore 3 semaines et que son état de santé ne justifiait pas un transfert dans un établissement médical spécialisé.

Bangkok Post, 9 et 29 décembre 2021 ; The Nation, 30 décembre 2021.66

VIETNAM

Septembre 2021 et 21 mars 2022 Province de Lam Dong, Vietnam

La saisie d'un pangolin (*Manis* spp., Annexe I) vivant pris dans un filet à l'arrière de la moto de M. Dong au kilomètre 77 sur la route nationale 28 a, de fil en aiguille, débouché sur un gros coup de filet. A son domicile, la police a mis la main dans un congélateur sur 32 petites civettes de l'Inde



(*Viverricula indica*, Annexe III en Inde), 20 chevrotains (famille Tragulidae), 5 porcs-épics et 35 kg de viande et d'os de capricorne (genre *Capricornis*), sur un varan du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I) et 20 rats des bambous (*Cannomys badius*) vivants. Il a été condamné à une amende de 355,5 millions de dongs (15.580 US\$)

ENV, 28 sep. 2021; Lao Dong, 10 septembre 2021.67

23 septembre 2021 Municipalité de Haïphong, Vietnam

Nguyen Duy Thanh est condamné en première instance à 11 ans de prison. En juin de l'année 2019, son logement dans le quartier de Vinh Niem à Haïphong avait été perquisitionné après l'interception à Mong Cai, près de la frontière avec la Chine, d'un de ses hommes de



main qui convoyait des calaos. Il a été reconnu responsable du trafic de 8 calaos bicornes (*Buceros bicornis*, Annexe I), de 8 calaos pie (*Anthracoceros albirostris*, Annexe II), de 9 calaos festonnés (*Rhyticeros undulatus*, Annexe II), de 4 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), de 10 ibis falcinelles (*Plegadis falcinellus*), de 14 loutres cendrées (*Aonyx cinerea*, Annexe I) et d'un chat-léopard du Bengale (*Prionailurus bengalensis*, Annexe II).

Bao Tin tuc - TTXVN, 25 septembre 2021 ; ENV, 4 octobre 2021.⁶⁸

Fin septembre 2021 Province de Binh Dinh, Vietnam

Saisie d'un gibbon à joues jaunes du Nord (Nomascus annamensis, Annexe I) et de 2 paons bleus (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) gardés comme "animaux de compagnie" par un laboratoire médical qui certifie n'avoir effectué aucune expérience sur eux. Les 3 animaux auraient été importés du Laos.

ENV, 3 octobre 2021.69

21 octobre-16 novembre 2021 Huong Thuy, Province de Thua Thien Hue, Vietnam



Saisie dans le restaurant Son Hai Quan de 3 civettes palmistes hermaphrodites (Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III en Inde) mortes, d'une civette palmiste à masque (Paguma larvata, Annexe III en Inde) morte, d'un varan nébuleux (Varanus nebulosus, Annexe I) blessé à la patte avant gauche, d'un athérure malais (Atherurus macrourus) et d'une civette palmiste hermaphrodite en vie, et d'abats et de plumes dans un congélateur.

Condamnation du cuisinier à une amende de 270 millions de dongs soit 11.865 US\$ et du propriétaire à une amende de 10 millions de dongs soit 440 US\$. Hoang prétend avoir acheté les animaux à un vendeur ambulant inconnu pour soigner les rhumatismes de son épouse.

VietNamNet, 21 octobre 2021; Nguoi Lao Dong, 16 novembre 2021.⁷⁰


RECIDIVE Fin octobre 2021 Province de Lam Dong, Vietnam



Saisie dans un domicile privé de 3 chevrotains (famille Tragulidae), d'un rat des bambous, d'une civette (famille Viverridae) et d'un coucal congelés. L'alerte avait été donnée 6 mois plus tôt après un signalement de vente via Facebook d'un cobra cracheur chinois (*Naja atra*, Annexe II). L'enquête avait piétiné à cause de la pandémie Covid-19. ENV, 30 octobre 2021.⁷¹

Début novembre 2021

Da Lat, Province de Lam Dong, Vietnam Saisie dans une échoppe feng shui de 60 bagues et de 6 bracelets en ivoire, de 30 queues d'éléphant, de 20 griffes d'ours montées en pendentifs et de 20 dents de cochon sauvage montées en pendentifs. ENV, 9 novembre 2021.⁷²



Décembre 2021 Port de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Les experts de l'Académie vietnamienne des sciences et de la technologie ont identifié la plupart des os, griffes et canines découverts dans le conteneur de 40 pieds ouvert par les douanes dans le port de Hô Chi Minh-Ville en octobre 2021 (cf. page 233 ref. 5). Il s'agit de



56,3 kg d'os de tigre (*Panthera tigris*, Annexe I), de 9,7 kg d'os de panthère nébuleuse (*Neofelis nebulosa*, Annexe I), de 6,6 kg d'os de léopard (*Panthera pardus*, Annexe I), de 17 kg d'os de lion (*Panthera leo*, Annexe I) et de 7 kg de griffes et de crocs d'ours malais (*Helarctos malayanus*, Annexe I). Ho Chi Minh City Police Newspaper, 24 déc. 2021.⁷³



9 décembre 2021 Phieng Luong, Province de Ha Giang, Vietnam

Saisie de 431 parties d'animaux congelés et dépecés d'un poids total de 109,7 kg dont des civettes palmistes à masque (*Paguma larvata*, Annexe III en Inde), des petits félins sauvages et des écureuils. La police suspecte que toutes ces "délicatesses" étaient préparées en vue de la fête du Têt, le Nouvel An vietnamien (1er - 10 février 2022).

Giáo duc và Thoi dai, 11 décembre 2021.74



10 décembre 2021 Municipalité de Da Nang, Vietnam

La fête du Nouvel An se prépare au détriment de la faune sauvage. Saisie dans les coulisses d'un restaurant d'un pangolin (*Manis* spp., Annexe I), d'un macaque d'Assam (*Macaca assamensis*, Annexe II), de 2 dragons d'eau chinois (*Physignathus cocincinus*), de 2 mouffettes



et d'une tortue (tous encore vivants), de 16 kg de viande de forêt congelée, de cages et de pièges. Le restaurant servait de dépôt d'animaux sauvages morts ou vifs en prévision du Têt. Deux individus âgés de 21 et de 23 ans sont "cuisinés" par les enquêteurs.

Lao Dong, 10 décembre 2021.75

Mi-décembre 2021 Dien Bien Phu, Province de Dien Bien, Vietnam. Frontière avec le Laos.

- Saisie de 15 civettes palmistes à masque (*Paguma larvata*, Annexe III en Inde) (33 kg) et de 5 muntjacs (genre *Muntiacus*) congelés (72 kg).
- Saisie de 10 garrulaxes à joues blanches (*Garrulax chinensis*) dans un autocar. Interpellation de Hoang Minh Tuan

Nha bao & Cong luan, 17 décembre 2021.76

Décembre 2021 Pleiku, Province de Gia Lai, Vietnam

Le tribunal de la province de Gia Lai a condamné Nguyen Van Thuc, 35 ans, résidant à Pleiku, à passer 3 ans en prison pour avoir transporté sur une poignée de kilomètres d'un bout à l'autre de la ville 4 pangolins et 3 tortues terrestres.

Bao Giao Thong, 2 janvier 2022.⁷⁷





ASIE DU SUD


BANGLADESH

15 novembre 2021

Ranjitpur et Karamjal, District de Bagerhat, et Keshabpur, District de Jessore, Division de Khulna, Bangladesh



Saisie dans l'ecoparc Chandra Mahal par le 6ème bataillon d'action rapide agissant sous mandat de perquisition





bois et de peaux de cerfs axis (*Axis axis*) et de 43 animaux vivants. 17 d'entre eux, un crocodile des marais (*Crocodylus palustris*, Annexe I), 3 singes, 2 balbuzards pêcheurs (*Pandion haliaetus*, Annexe II), 2 tortues, 2 cerfs axis (*Axis axis*) et 7 aigrettes (genre *Egretta*) ont été transférés dans le centre d'élevage d'animaux sauvages de Karamjal avec en perspective leur remise en liberté totale dans les Sundarbans. Les autres animaux dont des paons bleus (*Pavo cristatus*, Annexe III au Pakistan) et des pigeons (famille Columbidae) ont été remis au parc safari de Keshabpur.

Un tribunal forain a condamné Mohammad Ali Chakladar, directeur de l'ecoparc, à une amende de 50.000 takas soit 585 US\$. Il se livrait à un commerce personnel avec les animaux sauvages morts ou vifs et tous non déclarés et d'origine inconnue.

The Daily Star, 15 et 27 novembre 2021; The Green Page, 9 décembre 2021.⁷⁸

INDE

11 septembre 2021 Khumti, District de Pithoragarh, Etat de l'Uttarakhand, Inde

Saisie d'une peau et de 27 dents de léopard (*Panthera pardus*, Annexe I) et de 2 vésicules biliaires d'ours (*Ursus* spp., Annexe I ou II) dans les mains d'Aan Singh Almia et de Trilok Singh.



Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 13 septembre 2021; Outlook India, 13 septembre 2021.⁷⁹



16 septembre 2021

Kalyan, District de Thane, Etat du Maharashtra, Inde

Saisie dans les locaux de la Shubh Sanket Vastu spécialisée dans la vente d'huiles et de bougies aromatiques, la numérologie, la thérapie par le cristal et les cartes de tarot de 50 hémipénis de varan du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I) et de 250 fragments de gorgone (ordre Alcyonacea) et de corail noir (ordre Antipatharia). Interpellation de Geeta Anand Jakhotiya, le directeur, 47 ans, de son adjoint Navnath Trimbak Ghuge âgé de 30 ans et de Akshay Manohar Deshmukh, âgé de 22 ans, consultant en Vastu. Le Vastu shastra est une science traditionnelle hindoue visant à mettre en symbiose l'architecture, l'environnement et la conscience.

Hindustan Times, 19 septembre 2021; Mid-Day, 19 septembre 2021; The Times of India, 19 septembre 2021; WCCB, 20 septembre 2021.80

RECIDIVE

17 septembre 2021

Mundhakati, District de Mayurbhanj, Etat de l'Odisha, Inde

Cinq peaux de varans du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I) et un bois de cerf sambar (*Rusa unicolor*) de 79 cm pesant 2 kg sont saisis dans le village chez Ramanidhi Bhoe et Kshamanidhi Pradhan qui déclarent être gardiens de troupeaux et n'en sont pas à leurs premières captures d'animaux sauvages. "Les peaux de varan ont été séchées et fumées pour éviter les moisissures et les odeurs." "Les bois de cerf sambar sont demandés pour des usages médicinaux", dit le responsable des agents forestiers.

The New Indian Express, 18 septembre 2021; The Times of India, 18 septembre 2021.81

4, 5 et 6 octobre 2021

Kolhapur, District de Kolhapur ; Satara et Karad, District de Satara ; Islampur, District de Sangli, Etat du Maharashtra, Inde

Saisie dans 4 boutiques ayurvédiques et dans leurs remises de 27 hémipénis de varans du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I), de 1520 plumes de paon bleu (*Pavo cristatus*, Annexe III en Inde), de bois de cerf sambar (*Rusa unicolor*), de 59 gorgones (ordre Alcyonacea) et de 87,5 kg de bois de santal rouge (*Pterocarpus santalinus*, Annexe II). Tous les produits ont aussi été saisis, les "médicaments" vont être soumis à des analyses génétiques. Deux personnes sont en garde à vue pendant 3 jours. Les boutiques et leurs dépendances sont sous scellés iudiciaires.

The Times of India, 6, 7 et 28 octobre 2021.82

5 octobre 2021

Fort, District de Mumbai-ville, Etat du Maharashtra, Inde

Les revenus, les actes et les motivations de M. Pradeep Gabriel D'suza et de sa famille ne sont pas très clairs et son insistance à exploiter un refuge en plein Mumbai où les oiseaux sont enfermés, divisés, maintenus à l'écart du ciel dans une terrasse grillagée avait déjà conduit le WCCB, alerté par des voisins, à saisir 191 oiseaux et chauvessouris en 2014 et à les transférer pour examens à la SPCA (Society for Prevention of Cruelty to Animals) de Mumbai. D'suza se présente comme le dernier recours des oiseaux accidentés ou abandonnés. Il n'a pas obtenu des autorités religieuses ni du secteur privé les 60 m² dont il estime avoir besoin pour mener à bien sa mission et le manque de soigneurs qualifiés et des difficultés financières l'ont empêché d'obtenir le statut officiel de refuge pour oiseaux.

Selon ses dires, les journées de D'suza sont entièrement dévouées à sa mission. Il se lève à 4h30 pour acheter dans les marchés le jowar (sorgho) et le bajra (mil) pour les pigeons, les graines pour les perruches, les fruits pour les chauves-souris, les têtes de poulet pour les chouettes et les milans. A 9 heures, il nettoie les fientes, 15 kg par jour, préciset-il, et le reste du temps, il procède aux soins urgents et fait le tour des "paniers" près des temples du quartier et au pied de l'immeuble où les habitants ont pris l'habitude de déposer des oiseaux trouvés. Le reste du temps, il fabrique des cages.

Le 5 octobre 2021, le WCCB et une équipe d'agents forestiers ont investi l'appartement de la famille D'suza au 4 è me étage du Que en Mansion, une bâtisse vieille d'un siècle, et saisi 43 perruches (Psittacidae, Annexe I ou II), 7 chouettes (Strigiformes, Annexe I ou II), 110 milans et 2 aigles (Accipitridae, Annexe I ou II), 2 bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax), une mouette (famille Laridae) et 8 chauves-souris (ordre Chiroptera) dont 3 renards volants d'Inde (Pteropus giganteus, Annexe II). D'suza a été mis en liberté sous caution dans l'attente d'un procès. Son avocat a produit la copie du courrier adressé en mars 2020 au conservateur des forêts de l'Etat où son client explique dans le détail qu'il héberge des oiseaux et des mammifères volants accidentés ou des oiseaux de compagnie abandonnés. "Mon client ne se cache pas des autorités."

DNA India, 5 décembre 2017; The Times of India, 6 et 10 octobre 2021; WCCB, 10 octobre 2021; Sprouts, 11 octobre 2021.83

9 octobre 2021

Aranthangi, District de Cuddalore, Etat du Tamil Nadu, Inde

Saisie de 3 varans du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I) et de 10 crabiers de Gray (*Ardeola grayii*). Chandiran et Babu sont en garde à vue.

The Hindu, 11 octobre 2021.84

12 octobre 2021 Keelapanangadi, District de Madurai, Etat du Tamil Nadu, Inde

i,

Le district est connu pour héberger des faucons shaheen (Falco peregrinus

peregrinator, Annexe I), des aigles de Bonelli (Hieraaetus fasciatus, Annexe II) et des oiseaux de passage comme les aigles bottés (Hieraaetus pennatus, Annexe II). Une telle renommée attire les trafiquants. Un aigle lancéolé (Aquila hastata, Annexe II), un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) mais aussi 4 chats de jungle (Felis chaus, Annexe II) ont été saisis dans un domicile privé par la MFD (Madurai Forest Division) et le WCCB. Quatre hommes sont maintenus en garde à vue par les agents forestiers pendant 3 jours et pourraient selon les premiers résultats de l'enquête être mis en détention préventive judiciaire pendant 14 jours au maximum à l'issue desquels ils pourront demander leur remise en liberté sous caution.

The Hindu, 12 octobre 2021; The Times of India, 13 octobre 2021; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India), 14 octobre 2021.85

12 novembre 2021 District de Jalgaon, Etat du Maharashtra, Inde



400 fragments de glandes préputiales de chevrotain porte-musc de l'Himalaya (*Moschus leucogaster*, Annexe I), 3 cadavres et 10 hémipénis de varans du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I), 40 fragments de corail noir (Myriopathidae, Annexe II), de la fourrure de mangouste (*Herpestes* spp., Annexe III en Inde) et 40 piquants de porc-épic indien (*Hystrix indica*) sont saisis dans un atelier de fabrication de pinceaux avec des poils de mangouste. Arrestation d'une femme et d'un homme.

Connect Gujarat, 13 novembre 2021; WCCB, 15 novembre 2021; Thevar Steffy, 18 novembre 2021.86

24 décembre 2021 District de Pune, Etat du Maharashtra, Inde

Saisie de 8 hémipénis de varans du Bengale (*Varanus bengalensis*, Annexe I) et de 188 morceaux de corail noir (ordre Antipatharia) par une équipe conjointe du WCCB et de la division forestière de Pune. Trois arrestations. WCCB, 27 décembre 2021.⁸⁷



ASIE DE L'OUEST

ARABIE SAOUDITE

Novembre 2021

Gouvernorat de Djeddah, Province de La Mecque, Arabie Saoudite

Inculpation de 2 hommes qui via un réseau social confidentiel offraient à la vente 7 lions (*Panthera leo*, Annexe I ou II), un autre grand félin, 3 hyènes (famille Hyaenidae) et 2 loups (genre *Canis*). Ils risquent au maximum une amende de 30 millions de riyals soit 8 millions d'US\$ et/ou une peine de 10 ans de prison.

Sawah News, 30 novembre 2021.88

ARMENIE

Année 2021 Arménie



Pendant l'année 2021, les restrictions logistiques internationales imposées par le Covid-19 n'ont pas freiné le trafic faunique

légal. 300 animaux ont été importés d'Afrique du Sud, dont 44 servals (Leptailurus serval, Annexe II), 20 caracals (Caracal caracal, Annexe II), 44 girafes (Giraffa camelopardalis, Annexe II), 20 crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe II), 7 lycaons (Lycaon pictus), 68 antilopes de plusieurs espèces dont 7 hippotragues noirs (Hippotragus niger, Hippotragus niger variani en Annexe I présents en Angola et en Zambie), 12 cacatoès rosalbins (Eolophus roseicapilla, Annexe II), 6 ibis rouges (Eudocimus ruber, Annexe II), 10 cygnes noirs (Cygnus atratus) et 4 porcs-épics du Cap (Hystrix africaeaustralis). Le lot a été acheté par Artur Khachatryan, une figure du trafic faunique (cf. "A la Trace" n°10 p.33 et n°12 p.42). Khachatryan a un partenaire principal en Russie du nom d'Eduard Khachaturyan qui exploite un zoo privé près de Moscou. Depuis janvier 2018 et juin 2020, les autorités vétérinaires russes interdisent l'importation de tous les animaux en provenance d'Afrique du Sud pour éviter la propagation de la grippe aviaire et d'autres zoonoses. Khachaturyan est aussi en relation avec des zoos en Ukraine d'où il a importé 5 tigres de Sibérie (Panthera tigris altaica, Annexe I) et avec le Kazakhstan où il a exporté la même année 30 singes d'espèces indéterminées. Pour finir de rendre les choses encore plus opaques, le porte-parole de l'Agence de sécurité alimentaire et sanitaire a précisé aux enquêteurs du magazine Hetq que l'accès à la plateforme faunique de Khachatryan pourrait être refusé aux inspecteurs si la période de guarantaine est dépassée, ce qui est le cas pour tous les animaux importés d'Afrique du Sud avant l'hiver.

Il n'est pas exclu que les animaux importés d'Afrique du Sud soient à terme réexpédiés dans un pays de l'Union européenne. Artur Khachatryan dispose d'une plateforme de "stockage" des animaux d'environ un hectare dans la banlieue d'Erevan. Le choc climatique et alimentaire doit être sévère pour tous les animaux et en particulier les girafes qui ont été capturées dans la savane.

Hetq, 17 mars 2022.89

EUROPE DU NORD

NORVEGE

29 septembre et 21 décembre 2021 Norvège

Faisant suite aux recommandations du Conseil d'éthique, Norges Bank exclut de ses fonds de pension 4 compagnies pharmaceutiques qui utilisent dans leurs spécialités, sous une forme ou sous une autre, des os de léopard (*Panthera*



pardus, Annexe I), des écailles de pangolin (Manis spp., Annexe I), des cornes d'antilope saïga (Saiga tatarica, Annexe II) et des glandes préputiales de chevrotain porte-musc (genre Moschus). La China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd, la Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd, la Tong Ren Tang Technologies Co Ltd et la China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd sont visées. Jusqu'alors, Norges Bank investissait 27 millions d'US\$ dans les 4 compagnies.

Norges Bank Investment Management, 29 septembre 2021; Environmental Investigation Agency, 1er octobre 2021; Conseil d'éthique, 21 décembre 2021.90



ROYAUME-UNI

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021 Royaume-Uni

Dans le cadre de l'opération Thunder organisée par Interpol et l'Organisation

mondiale des douanes, les douanes anglaises ont saisi 250 spécimens appartenant à des espèces menacées ou produits issus d'espèces menacées : des défenses d'éléphant et des ivoires travaillés, des articles en peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II) et en écailles de tortue, des compléments alimentaires à base de sang de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et d'extraits de cactus et d'orchidées, des coraux et des animaux vivants. UK Government, 30 novembre 2021.⁹¹

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

Novembre 2021

Aéroport Konrad-Adenauer de Cologne/Bonn, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Les douaniers de Cologne ont eu fort à faire. Ils ont intercepté et détruit 15 colis de viande de brousse en provenance du Nigeria et à destination de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. Chacun des colis pesait entre 100 et 300 kg, une demi-tonne au total. A l'intérieur, il y avait surtout des poissons, des crustacés, de la peau de vache et des escargots. Les plus raffinés contenaient aussi 4 galagos (Galagidae, Annexe II), un porc-épic (famille Hystricidae) et une antilope (famille Bovidae, 7 espèces en Annexe au Nigeria). La viande, souvent en décomposition et mal emballée, était pêle-mêle parmi des vêtements, des cosmétiques et des médicaments.

Douanes allemandes, 1er décembre 2021.92

Décembre 2021

Land de Sarre, Allemagne. Frontière avec la France et le Luxembourg.

Le Covid-19 est-il un accélérateur de contrebande? Le porte-parole des douanes Dominik Brach n'est pas loin de le penser. "Bien sûr, en 2021, il y a eu beaucoup moins de voyageurs mais il y a eu beaucoup plus de colis postaux". En 2020, les douanes du land ont réalisé 147 saisies. En 2021, le bilan final sera de 4 chiffres. Des couverts avec manches en ivoire venaient des Canaries. Un scorpion empereur (*Pandinus imperator*, Annexe II) naturalisé et encadré venait de Tunisie. Un bâton de pluie en bois inscrit aux Annexes de la CITES venait d'Australie. Les douanes ont aussi mis la main dans un colis entrant sur une paire de bottes en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et sur bien d'autres produits animaux ou végétaux interdits. Bild, 5 mars 2022.93

AUTRICHE

7 décembre 2021 Vienne, Land de Vienne, Autriche

Remise par les douanes de Klagenfurt am Wörthersee au Muséum d'Histoire Naturelle de Vienne de 22 articles en peau d'éléphant, de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), d'alligator (Alligatoridae, Annexe I ou II) et de python (Pythonidae, Annexe I ou II), principalement des bottes



et des vestes, ainsi qu'un pied d'éléphant. Ils avaient été saisis en septembre 2014, avec 252 produits similaires, sur le stand d'un couple suisse dans un rassemblement de Harley Davidson à Faaker See à l'occasion de la European Bike Week. Les 2 vendeurs avaient écopé d'une amende de 75.000 € (78.800 US\$). La saisie était estimée à 130.000 € (171.300 US\$), mais les prix demandés par le couple étaient bradés. Les articles qui n'intéressent pas le musée devraient être détruits.

Heute, 14 déc.; OTS, 14 déc.; Puls 24, 14 déc. 2021.94

FRANCE

9 décembre 2021

Aéroport International de Paris-Orly, Département du Val-de-Marne, et Aéroport International de Paris-Charles-de-Gaulle, Roissy-en-France, Département du Val-d'Oise, France



Encore une fois, ce jeudi 9 décembre au matin, les bagagistes de l'aéroport d'Orly découvrent dans un avion en provenance d'Abidian des valises pestilentielles et dégoulinantes. Depuis mai 2021, ce genre d'incidents est devenu presque quotidien dans les avions arrivant d'Afrique de l'Ouest. L'OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) a été alerté en septembre mais peine à mettre fin au problème: "Il n'y a aucun trafic organisé, aucune filière à faire tomber." "Quand quelqu'un voyage avec de la viande, ce n'est pas pour faire de la contrebande. C'est pour la famille ou les proches." La seule chose qui a changé, c'est que les bagagistes ont désormais le droit de porter des combinaisons de protection et des gants à usage unique.

En attendant une éventuelle sensibilisation des voyageurs aux risques sanitaires posés par cette pratique, les valises de viande de brousse sont saisies et détruites. Elles contiennent le plus souvent des cadavres en décomposition de pangolin, de singe (Primates, Annexe I ou II), d'agouti (genre Dasyprocta), de phacochère (Phacochoerus africanus), d'antilope (famille Bovidae, 18 espèces en Annexe en Afrique) ou du poisson.

Le problème n'est pas cantonné à l'aéroport d'Orly. En 2021, 17 tonnes de produits issus d'espèces animales ont été saisies au terminal T2 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, très majoritairement en provenance d'Afrique.

Le Parisien, 12 décembre 2021; Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 17 décembre 2021. 95



EN FAMILLE 17 décembre 2021 Metz, Département de la Moselle, France






"A la Trace" n°25 p.119 rapportait les saisies en avril et mai 2019 d'un tigreau (*Panthera tigris*, Annexe I) blanc, de 9 serpents dont 2 pythons royaux (*Python regius*, Annexe II), d'un toucan (famille

Ramphastidae) congelé et de 4 phalangers volants (*Petaurus breviceps*) chez un homme soupçonné de se livrer depuis octobre 2018 chez lui et chez sa mère à la vente de lémuriens (Lemuriformes, Annexe I) et de saïmiris (*Saimiri* spp., Annexe I ou II). Il a été condamné à un an de prison et 5000 € (5640 US\$) d'amende. Il doit également s'acquitter de 1000 € (1130 US\$) de dommages et intérêts et de frais judiciaires de 700 € (790 US\$) au profit de l'association Stéphane Lamart.

Ouest-France, 24 décembre 2021 ; Lorraine Actu, 27 décembre 2021.⁹⁶

Fin de l'année 2021 Département du Var, France





et de policiers. La fouille n'a pas été inutile. Elle a abouti à la saisie de 180 articles principalement issus d'espèces marines : cachalots (*Physeter macrocephalus*, Annexe I), poissons-scies (Pristidae, Annexe I), hippocampes (*Hippocampus* spp., Annexe II), bénitiers (Tridacnidae, Annexe II), lambis (*Strombus gigas*, Annexe II), nautiles (Nautilidae, Annexe II), requins, grandes nacres (*Pinna nobilis*), coraux, mais aussi d'espèces terrestres : tigres (*Panthera tigris*, Annexe I), hippopotames (*Hippopotamus amphibius*, Annexe II), crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), autruches (genre *Struthio*), papillons, scorpions...

Office Français de la Biodiversité, 21 janvier 2022.97

LUXEMBOURG

Mi-novembre 2021 Schifflange, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg

184 animaux ont été découverts au domicile d'une luxembourgeoise, dont un serval (*Leptailurus serval*, Annexe II) qu'elle avait acheté en Allemagne, 10 pythons (Pythonidae, Annexe I ou II),





2 boas (Boidae, Annexe I ou II), 9 chinchillas (genre *Chinchilla*), une perruche ondulée (*Melopsittacus undulatus*), un crabe, 30 chats et un Staffordshire terrier. La femme avait demandé de l'aide sur les réseaux sociaux pour s'occuper de ses chats.

L'essentiel, 17 novembre 2021.98

PAYS-BAS

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021

Pavs-Bas


Dans le cadre de l'opération Thunder, la police et la NVWA (Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation) ont saisi 8 manteaux en fourrure de loutre commune (Lutra lutra, Annexe I), d'ocelot (Leopardus



pardalis, Annexe I), de lynx (Lynx lynx, Annexe II) et de loup gris (Canis lupus, Annexe II) et 3 peaux d'ours brun (Ursus arctos, Annexe II). Tout était à vendre sur le site Marktplaats.

BN DeStem, 1er décembre 2021; Westlanders.nu, 1er décembre 2021.99

6 décembre 2021 Bois-le-Duc, Province du **Brabant-Septentrional, Pays-**



cées a été très clair face au juge:



"Je sais que ce n'est pas autorisé mais j'achète ce qui me plaît et je me moque de l'origine et du statut de protection de l'espèce." Il s'adonnait à cette activité depuis 2015.

Chez lui, les autorités avaient saisi 70 animaux ou parties d'animaux : un perroquet gris (Psittacus erithacus, Annexe I) naturalisé, les crânes d'un orangoutan (Pongo spp., Annexe I), d'un léopard (Panthera pardus, Annexe I), de plusieurs tigres (Panthera tigris, Annexe I), d'un lion (Panthera leo, Annexe I ou II) et d'un babouin (Papio spp., Annexe II), les têtes d'un léopard, d'un lion et d'un ours polaire (Ursus maritimus, Annexe II), des défenses d'élé-



phant et de babirous-(Babyrousa spp., Annexe I) et des dents d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II), à côté d'une impressionnante et illégale collection d'armes à feu anciennes.

En 2017, il avait demandé à un homme de vendre pour son compte 9 crânes de tigre et un crâne de lion. Cet intermédiaire est également accusé d'avoir envoyé à l'étranger par UPS un phoque (famille Phocidae), un koala (Phascolarctos cinereus) et un tenrec (famille Tenrecidae) naturalisés sous la dénomination de "modèles éducatifs".

Le tribunal a condamné les 2 hommes à 190 heures de travail d'intérêt général et 2 mois de prison avec sursis et à 100 heures de travail d'intérêt général. De Telegraaf, 22 novembre 2021; RTL Nieuws, 22 novembre 2021 ; Tribunal de district du Brabant Oriental, 6 décembre 2021.¹⁰⁰

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

18 septembre 2021 Madrid, Communauté de Madrid, Espagne

Les policiers inspectent le salon Expoterraria, une foire aux reptiles, aux amphibiens, aux arthropodes et aux poissons. Dès leur arrivée sur le parking, ils repèrent un homme transportant un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II). Il se présente comme un simple convoyeur. Un peu plus tard, les policiers croisent un mineur qui vient d'acheter un python (Pythonidae, Annexe I ou II). A l'intérieur, ils remarquent 30 chauvessouris roussettes paillées africaines (Eidolon helvum) vendues sans autorisation. Les animaux ont été saisis et remis à des institutions spécialisées.

El Mundo, 30 septembre 2021; Heraldo de Aragón, 30 septembre 2021.¹⁰¹

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021

Espagne

Dans le cadre de l'opération Thunder, la Guardia Civil a saisi 250 animaux ou sousproduits fauniques estimés à 250.000 € (291.350 US\$), dont de l'ivoire, des perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), des tortues, parmi lesquelles des tortues d'Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) ou des tortues mauresques (Testudo graeca, Annexe II), une tortue à nez de cochon (Carettochelys insculpta, Annexe II) et des peaux de serpent.

Interpol, 30 novembre 2021; World Customs Organization, 30 novembre 2021.102



Début novembre 2021 Alcobendas, Communauté de Madrid, Espagne

49 animaux naturalisés, dont des ours (Ursidae, Annexe I ou II), des lynx (Lynx spp., Annexe I ou II), des léopards (Panthera pardus, Annexe I), des loups (Canis lupus, Annexe I), des crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II) et des primates, 4 défenses d'éléphant, 4 défenses d'hippopotame, 2 cornes de rhinocéros et 132 ivoires travaillés d'éléphant ont été saisis par les autori-



tés espagnoles dans la maison cauchemardesque de Marcial Gómez Sequeira, dans le quartier très aisé de La Moraleja. Monsieur Segueira, ancien directeur de Sanitas (groupe d'assurance maladie en Espagne), prétend avoir voulu ouvrir un musée pour attirer les touristes.

Público, 11 novembre 2021. 103

OPERATION THUNDER 2021

24 novembre 2021

León, Province de León, Communauté autonome de Castille-et-León, Espagne

Saisie d'un sac en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), d'une peau de boa arboricole d'Amazonie (*Corallus hortulanus*, Annexe II) et d'une couverture en peau de guanaco (*Lama guanicoe*, Annexe II) au domicile d'une femme de 61 ans qui les proposait à la vente sur l'Internet. COPE, 26 novembre 2021.¹⁰⁴

COFL, 20 HOVEIHBLE 2021.

Fin novembre 2021 Móstoles, Communauté de Madrid, Espagne

Démantèlement d'un atelier de taxidermie clandestin. A l'intérieur, il y avait un crâne de loup gris (*Canis lupus*, Annexe II), 4 trophées de bouquetin d'Espagne (*Capra pyrenaica*), 13 trophées de chevreuil (*Capreolus capreolus*), un congélateur plein d'animaux prêts à être naturalisés et 123 dispositifs de marquage de gibier falsifiés. Le taxidermiste et 22 chasseurs des provinces d'Ávila, de Burgos, de Valladolid et de Guadalajara et de la communauté de Madrid ont été mis en examen. Ils sont accusés de crimes contre la faune, de falsification de documents, de recel et de méfait en bande organisée.

Eldiadigital.es, 25 novembre 2021.¹⁰⁵

ITALIE

Fin septembre 2021

Ciminà, Ville métropolitaine de Reggio de Calabre, Région de la Calabre, Italie

Arrestation de nuit par une patrouille de surveillance du parc national de l'Aspromonte de 2 habitants âgés de 23 et 49 ans et saisie de 2 fusils, de munitions et de spécimens de "faune protégée". Les suspects ont été assignés à résidence. Le parc national de l'Aspromonte, 64,5 hectares, héberge des rapaces, des loups gris (*Canis lupus*, Annexe II), des chats sauvages (*Felis silvestris*, Annexe II) et des loirs gris (*Glis glis*).

Il Meridio, 29 septembre 2021.¹⁰⁶

9 décembre 2021

Padoue, Province de Padoue, Région de la Vénétie, Italie

Les autorités confient à "Esapolis" un ara bleu et jaune (*Ara ararauna*, Annexe II), un python royal (*Python regius*, Annexe II) et une tortue (espèce non précisée) récemment saisis chez des particuliers dans la ville de Venise. Ils bénéficieront de soins vétérinaires.

PadovaOggi, 9 décembre 2021.107

Septembre-décembre 2021

Villes Métropolitaines de Catane et de Palerme et Libres Consortiums Municipaux de Caltanissetta, d'Agrigente et de Trapani, Région de la Sicile, Italie




En 4 mois, 23 personnes ont été mises en examen pour la détention et la commercialisation de 112 tortues d'Hermann (*Testudo hermanni*, Annexe II) et 130 chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*, Annexe III en Ukraine). Tous les animaux ont été remis à des centres de réhabilitation.

Castello Incantato, 27 décembre 2021 CataniaToday, 27 décembre 2021.¹⁰⁸

EUROPE DE L'EST

HONGRIE

1^{er} octobre 2021 Erd, Comitat de Pest, Hongrie





leo, Annexe I ou II), des pumas (Puma concolor, Annexe II), des porcs-épics à crête (Hystrix cristata) et des renards arctiques (Vulpes lagopus) avaient été saisis. Il ne s'est pas découragé. Il a récidivé en avril 2018.

Service des poursuites judiciaires de Hongrie, 1^{er} octobre 2021.¹⁰⁹

Début décembre 2021 Comitat de Győr-Moson-Sopron, Hongrie



En septembre 2019, 5 hommes avaient été arrêtés lors d'une opération qui avait mobilisé 138 policiers pour 12 perquisitions simultanées aux alentours de Mosonmagyaróvár. Ils étaient soupçonnés de s'adonner au braconnage autour de la ville. Les policiers ont mis la main sur des centaines de trophées de mouflon de Chypre (Ovis gmelini, Annexe I à Chypre), de chevreuil (Capreolus capreolus), de cerf élaphe (Cervus elaphus), de daim européen (Dama dama) et de sanglier (Sus scrofa), des armes à feu, des munitions et de la viande de gibier.

=>

L'un des braconniers détenait sans permis des animaux naturalisés acquis entre 2004 et 2006, 2 buses variables (Buteo buteo, Annexe II), 2 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II), 4 éperviers d'Europe (Accipiter nisus, Annexe II), un hibou moyen-duc (Asio otus, Annexe II), une sarcelle d'hiver (Anas crecca), un goéland argenté (Larus argentatus), un coucou gris (Cuculus canorus), un choucas des tours (Coloeus monedula), une tourterelle des bois (Streptopelia turtur), une grive litorne (Turdus pilaris), un jaseur boréal (Bombycilla garrulus), un cygne tuberculé (Cygnus olor), un fuliqule nyroca (Aythya nyroca), un castor d'Eurasie (Castor fiber) et une martre des pins (Martes martes), une collection évaluée à 1,75 million de forints soit 5350 US\$. Il a été condamné à 2 ans de prison avec un sursis de 5 ans. Un deuxième braconnier a lui été condamné à une amende de 264.000 forints (810 US\$). Les trois autres hommes n'ont pas encore été jugés.

Ujszo.com, 11 décembre 2021.¹¹⁰

POLOGNE

Octobre 2021 Terespol, Voïvodie de Lublin, Pologne. Frontière avec la Biélorussie.

Une peau de loup gris (Canis lupus, Annexe II) avec tête et un grand tétras (Tetrao uroaallus) naturalisé ont été saisis par les douaniers. Lublin112.pl, 23

novembre 2021; Onet, 23 novembre 2021.111



Mi-octobre 2021

Limanowa, Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne

Une animalerie soupçonnée de maltraiter les animaux et de les vendre sans facture est inspectée par des membres de la Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (Société Protectrice des Animaux) accompagnés par des policiers et un vétérinaire. Ils y trouvent des animaux sans accès à l'eau et malades. Parmi eux, un sajou apelle (Cebus apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe II) femelle et un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) proposés à l'achat sans certificat d'origine. Ils sont tous les 2 saisis. Une plainte est déposée à l'encontre des dirigeants du magasin.

Limanowna.in, 6 mars 2022.112

RUSSIE

14 septembre 2021 Oblast de Samara, Russie

Une base touristique disposant d'un mini-zoo fait l'objet de poursuites pour la détention sans permis d'une tigresse (Panthera tigris, Annexe I) et d'un ours (Ursidae, Annexe I ou II).



63.ru, 15 septembre 2021.¹¹³



Mi-octobre 2021 Slavyanka, Kraï du Primorié, Russie

Condamnation d'un ressortissant chinois à 6 ans et de mi de colonie pénitentiaire et à une amende de 30.000 roubles (410 US\$) pour l'achat et la tentative d'exportation vers la Chine de 23 griffes et canines de tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica, Annexe I), de 23 vésicules biliaires d'ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) et d'ours brun (Ursus arctos, Annexe II), de 225 cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) et de glandes préputiales de





chevrotain porte-musc (genre Moschus). Il avait été arrêté en août 2020 (cf. "A la Trace" n°30 p.176). 130.000 bêches-de-mer japonaises (Apostichopus japonicus) avaient aussi été découvertes pendant les perquisitions.

Interfax Russia, 19 octobre 2021; BezFormata, 20 octobre 2021; Primgazeta, 21 octobre 2021; Vostok Media, 16 février 2022.114



Année 2021

Tchita, Kraï de Transbaïkalie, Russie

Les chiens renifleurs des douaniers ont empêché le passage en contrebande vers la Chine de 76 dents d'ours (Ursidae,



Annexe I ou II), de 43 cornes de saïga (*Saiga tatarica*, Annexe II) et de 64 glandes préputiales de chevrotain porte-musc (*Moschus moschiferus*, Annexe II).

Krest'ianskie Vedomosti, 16 février 2022.115

SLOVAQUIE

9 décembre 2021 Slovaquie

Grâce au travail du député européen Martin Hojsík, le parlement a voté une loi interdisant la détention par des élevages privés de tigres et autres grands carnivores sauvages comme les ours. L'interdiction ne s'applique pas aux spécimens nés entre janvier et octobre





2022 dans les élevages existants et ne concerne pas les zoos et les refuges agréés. Il y aurait plus de 200 "big cats" en cage dans des domiciles privés dans le pays.

Europske Noviny, 9 décembre 2021 ; Four Paws, 13 décembre 2021.¹¹⁶

TCHEQUIE

OPERATION KAMNAK Septembre et mi-décembre 2021 District de Klatovy, Région de Plzeň, Tchéquie

Les douanes tchèques ont cherché à infiltrer dès 2017 un groupe de braconniers opérant en Slovaquie et en Tchéquie. Ils proposaient des chasses "exotiques" payantes sur des terrains privés. Des tigres (*Panthera tigris*, Annexe I) faisaient partie de l'offre. Les braconniers importaient également des trophées d'animaux menacés





d'extinction. Les autorités ont ainsi découvert, entre 2019 et 2020, 204 animaux congelés ou naturalisés, des ours (Ursidae, Annexe I ou II), des léopards (*Panthera pardus*, Annexe I), des caracals (*Caracal caracal*, Annexe I ou II), des lions (*Panthera leo*, Annexe I ou II), des lynx (*Lynx lynx*, Annexe II), des pumas (*Puma concolor*, Annexe I ou II), des rapaces (Accipitridae ou Falconidae, Annexe I ou II), des chouettes (Strigiformes, Annexe I ou II sauf *Sceloglaux albifacies*), des loups gris (*Canis lupus*, Annexe II ou I), des tétras (*Tetrao urogallus* ou *Lyrurus tetrix*), des élans (*Alces alces*) ... 12 personnes ont été arrêtées.

Deník, 14 septembre 2021.¹¹⁷

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021 Nouvelle-Zélande



Saisie d'un crâne de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) en provenance d'Australie, de 115 kg de coraux, d'extraits de racines de costus, l'herbe médicinale de l'Himalaya et de chaises en bois de rose en provenance du Royaume-Uni. Stuff, 1er décembre 2021.¹¹⁸



Loup doré africain (Canis lupaster) - cf. p. 211

MULTI-ESPECES MARINES ET D'EAU DOUCE



Manta des récifs (Mobula alfredi). Photo Serena Stean

(AMERIQUE)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EN FAMILLE 12 décembre 2021 Port de La Nouvelle-Orléans, Etat de Louisiane, Etats-Unis d'Amérique

Saisie au débarquement d'un navire de croisière qui avait fait escale à Montego Bay (Jamaïque), Grand Cayman et Cozumel (Mexique), dans les bagages d'une femme et de son époux, de 508 "souvenirs de la mer" dont 5 coquilles de lambi (*Strombus gigas*, Annexe II), 68 fragments de corail dur (Scleractinia, Annexe II), 297 coquilles de mollusque, 30 oursins et 9 gorgones (genre *Gorgonia*) dont ils voulaient faire "des projets artistiques".

US Customs and Border Protection, 25 janvier 2022.1

MEXIQUE

OPERATION THUNDER 2021 Octobre 2021 Mexique

Arrestation de 3 ressortissants chinois impliqués dans la contrebande de vessies natatoires de totoaba (*Totoaba macdonaldi*, Annexe I), de concombres de mer, de coraux et de méthamphétamine.

Interpol, 30 novembre 2021; World Customs Organization, 30 novembre 2021.²

ASIE

CHINE

OPERATION "830" 1er décembre 2021

Guangzhou, Foshan, Shenzhen, Jiangmen et Maoming, Province du Guangdong, Chine

Arrestation de 25 suspects trempant dans la contrebande via Hong Kong et le Vietnam de concombres de mer, de vessies natatoires de totoaba (*Totoaba macdonaldi*, Annexe I) et d'autres produits de la mer et dans leur commercialisation en Chine continentale. La plateforme de regroupement et de distribution des produits fauniques de luxe était située au rez-de-chaussée d'un bâtiment dans le district de Yuexiu (Guangzhou). La valeur globale des saisies s'élèverait à 198 millions de yuans (310.000 US\$).

Beijing Net, 31 décembre 2021.³

SRI LANKA

Du 1^{er} au 31 octobre 2021 Provinces du Nord-Ouest, de l'Ouest, de l'Est, du Nord, et du Sud, Sri Lanka



Pendant le mois d'octobre, 112 personnes ont été interpellées par la Marine et les gardes-côtes du nord au sud et de l'est à l'ouest pour la pêche et le transport de concombres de mer frais, de concombres de mer séchés, la détention d'ailerons de requin séchés et la pêche à l'explosif. Un camion, 26 barques et engins de pêche et de plongée ont été confisqués.

Sri Lanka Navy, 1er novembre 2021.4

VIETNAM

6-7 octobre 2021 Port de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Officiellement, le conteneur de 40 pieds (12 mètres) était supposé contenir des seiches et des calmars congelés répartis en 1069 colis. Passée au scanner, la cargaison a dévoilé des anomalies incompatibles avec l'homogénéité du manifeste et du packaging. C'est l'Ever Clever, un porte-conteneurs dont c'était le voyage inaugural qui a amené cette boîte "toxique" sentant la contrebande à plein nez. L'Ever Clever bat pavillon du Panama. Son propriétaire est basé à Panama et il est exploité par Evergreen basé à Taïwan. Il venait de Tanjung Pelepas en Malaisie. Le destinataire du conteneur est la Vietseatrust Food Import-Export. Débarqué dans le port de l'ex-Saïgon le 28 septembre 2021, il a fait l'objet d'une ouverture protocolaire par les douanes de la zone 1

du port les 6 et 7 octobre. Derrière 80 cartons de 10 kg de calmars "en vitrine", il y avait 500 kg d'hippocampes (*Hippocampus* spp., Annexe II) séchés, 120 kg de branchies séchées de raie Manta (*Manta* spp., Annexe II), 100 kg de syngnathes séchés, 240 kg d'ormeaux séchés et 170 kg d'os, de cornes, de griffes et de canines d'animaux sauvages (cf. page 222 ref. 73 pour l'identification), des pièces détachées d'autos et de motos, des vêtements, des appareils électroménagers, du bois d'agar, tout ça en cartons plus ou moins ficelés.

Vietseatrust Food est nouveau sur le marché. La compagnie a une existence fiscale depuis février 2021 et elle a déjà dédouané 6 conteneurs à Hô Chi Minh-Ville.

Customs News, 8 octobre 2021; Binh Duong Province Customs Department, 13 octobre 2021.⁵

EUROPE

ROYAUME-UNI

Août-octobre 2021 Région de l'Angleterre du Nord-Est, Angleterre, Royaume-Uni

Saisie de 20 nasses dans les rivières et les étangs. Elles capturent des loutres communes (*Lutra lutra*, Annexe I), des anguilles (*Anguilla anguilla*, Annexe II) et des écrevisses à pattes blanches (*Austropotamobius pallipes*). Pour David Shears, inspecteur principal des Pêches, "c'est horrible de voir des loutres noyées dans ces pièges."

BBC, 24 octobre 2021.6



L'Ever Clever à Hashihama, Imabari, Japon, 27 juillet 2021

(ASIE)

CHINE

8 octobre 2021 Port de Dalian, Province du Liaoning, Chine



Saisie dans un colis déclaré contenir des "ornements en porcelaine" de bracelets et d'une broche en corail rouge (genre *Corallium*). Poids total, 65 grammes. Douanes chinoises, 9 octobre 2021.¹

4 novembre 2021 Foshan, Province de Foshan et Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

Trois arrestations. La bande, basée dans la région du Guangxi, s'approvisionnait en coraux durs (Scleractinia, Annexe II) au Vietnam, les élevaient dans des bacs en attendant de les expédier en contrebande jusqu'à la province du Guangzhou où ils étaient vendus à des magasins d'aquariophilie. Global Times, 29 novembre 2021.²

12 novembre 2021 Shenzhen, Province du Guangdong, Chine



La saisie de 1125 coraux (sous-classe Hexacorallia) dans un camion entraîne l'arrestation de 8 suspects. Douanes chinoises, 12 novembre 2021.³

Novembre 2021 Aéroport International de Shanghai Pudong, Municipalité de Shanghai, Chine



Saisie de 41 bijoux en corail dur (Scleractinia, Annexe II). Poids total, 282,5 grammes. People's Information Network, 30 novembre 2021.⁴

Décembre 2021

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine

Saisie de 17 fragments de corail dur (Scleractinia, Annexe II) dans un colis entrant. Poids total, 226,3 grammes.

Douanes chinoises, 19 décembre 2021.5

Décembre 2021 Municipalité de Tianjin, Chine

Arrestation de 8 suspects impliqués dans la contrebande de 2392 spécimens de corail dur (Scleractinia, Annexe II) soit 210 kg. Les spécimens encore vivants sont transférés au Tianjin Haichang Polar Ocean World.

People's Daily, 22 décembre 2021.6

Décembre 2021

Heshan, Préfecture de Jiangmen, Province du Guangdong, Chine

Saisie dans un colis entrant d'un collier en corail rouge (genre *Corallium*).

Douanes chinoises, 1er janvier 2022.7

EUROPE

ITALIE

7 décembre 2021 Aéroport International de Palerme Falcone-Borsellino, Région de la Sicile,



Saisie dans les bagages d'un passager en provenance de Tanzanie de 9 coraux orgues (Tubipora musica, Annexe II) et de 19 coraux durs (Madrepora spp., Annexe II). Amende de 5000 € (5640 US\$).

Agence des douanes et des monopoles, 7 déc. 2021.8

POLOGNE

Octobre 2021

Zosin, Voïvodie de Lublin, Pologne. Frontière avec l'Ukraine.

Saisie dans les affaires personnelles d'un chauffeur de bus d'origine ukrainienne de 29 coraux durs vivants (Scleractinia, Annexe II) qu'il avait soigneusement conditionné dans des sacs en plastique remplis d'eau. Ils ont été confiés au zoo

Lublin112.pl, 23 novembre 2021; Onet, 23 novembre 2021.9

Début décembre 2021 Gdansk, Voïvodie de Poméranie, Pologne

La trajectoire du cargo a attiré l'attention des douaniers. Il venait d'Extrême Orient et d'Afrique. A bord, les hommes en uniforme ont découvert, posé sur une étagère, un corail blanc.

Trojmiasto.pl, 10 décembre 2021.10

RUSSIE

2 novembre 2021

Aéroport International d'Orenbourg, Oblast d'Orenbourg, Russie

Saisie dans les bagages d'un passager égyptien débarquant d'un vol en provenance du Caire de 4 coraux durs (Scleractinia, Annexe II), 154 grammes. Douanes russes, 2 novembre 2021.1

Mi-novembre 2021

Aéroport International Roshchino, Oblast de Tioumen, Russie

Saisie dans les bagages d'un passager en provenance du Caire, Egypte, de 44 grammes de corail dur (Scleractinia, Annexe II).

Douanes russes, 19 novembre 2021.12

15 décembre 2021

Aéroport International Platov, Rostov-sur-le-Don, Oblast de Rostov, Russie

Saisie dans le bagage d'une passagère russe voyageant sur un vol en provenance de Dubaï, Emirats arabes unis, de 19 coraux durs (Scleractinia, Annexe II), un "souvenir de vacances" dit-elle.

Douanes russes, 15 décembre 2021.¹³

17 décembre 2021

Aéroport de Tomsk-Bogachevo, Oblast de Tomsk, Russie

Saisie d'un corail de 200 grammes dans les bagages d'un passager en provenance d'Egypte. Douanes russes, 17 décembre 2021.1

Fin décembre 2021 Aéroport International Kouroumotch, Oblast de Samara, Russie



13 coraux durs (Scleractinia, Annexe II) dans les bagages d'une passagère en provenance de Dubaï, Emirats arabes unis.

Argoumenty i Fakty (AIF), 29 décembre 2021.15

TCHEQUIE

12 octobre 2021

Aéroport de Prague-Václav-Havel, Ville Capitale de Prague, Tchéquie

Saisie dans les bagages d'un passager de 70 ans débarquant de Curação de 164 morceaux de corail. Douanes tchèques, 12 octobre 2021.16



BENITIERS, DATTES LITHOPHAGES ...

AMERIQUE

FRANCE (GUADELOUPE)

30 septembre 2021 Département de la Guadeloupe, France

Les douanes françaises arraisonnent au nord de la Guadeloupe la Kon Zéklé, une grosse barque de pêche motorisée chargée de 417 kg de chair de lambis (Strombus gigas, Annexe II) en provenance de l'île d'Antigua. En complément de la contrebande, Marcus, le patron-pêcheur, pratique le pescatourisme à partir de Morne-à-l'Eau.

Guadeloupe la 1ère, 30 septembre 2021.1



ASIE)

CHINE

Début octobre 2021 Municipalité Autonome de Shanghai, Chine



Saisie de 2 coquilles de nautiles (Nautilidae, Annexe II) montées en bougeoirs. Ils étaient importés par une entreprise de Shenzhen. Ils datent du 20^{ème} siècle.

Douanes chinoises, 14 octobre 2021.2

Début novembre 2021

Aéroport International de Shenzhen Bao'an, Province du Guangdong, Chine

Saisie de 11 bijoux en coquille de bénitier (Tridacnidae, Annexe II).

Douanes chinoises, 19 novembre 2021.3

PHILIPPINES

26 octobre 2021

Sipalay, Province du Negros occidental, Philippines

Saisie de 7 tonnes de coquilles de bénitier (*Tridacna* spp. Annexe II) connu localement sous le nom de taclobo. Leur valeur est égale à 490.000 pesos soit 9645 US\$.

Saisies de coquilles de bénitier aux Philippines, cf. "A la Trace" n°5 p.126, n°6 p.5, n°27 p.11, n°28 p.11, n°31 p.195, n°32 p.261, et n°33 p.248.

The Manila Times, 28 octobre 2021.4

28 octobre 2021

Sitio Tabunok, Ile de Lipayran, Province de Cebu, Philippines

Saisie de 735 coquilles de casque cornu (Cassis cornuta) réparties dans 48 sacs apparemment abandonnés sur le littoral. La valeur globale est estimée à 365.000 pesos soit 7185 US\$ et près de 9,8 US\$

SunStar, 2 novembre 2021.5

10 décembre 2021 Poblacion, Municipalité d'Oslob, Province de Cebu, Philippines

facebook Saisie de 89 coquilles de bénitier géant (Tridacna gigas, Annexe II) dont certaines pèsent un peu moins de 100 kg. Jagger Gaje Vitorillo les offrait à la vente via Facebook. Il sérait aussi en lien avec des vendeurs de souvenirs de la mer dans la station balnéaire d'Oslob. La valeur globale de la saisie atteindrait 500.000 US\$ soit 5620 US\$ par coquille. L'opération a été menée par le CIDG (Criminal Investigation and Detection Group) et le BFAR (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources) avec la coopération des services de renseignement de la PAF (Philippine Air Force).

SunStar, 12 décembre 2021.6

EUROPE

ALLEMAGNE

Début novembre 2021

Aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg, Schönefeld, Land de Brandebourg, Allemagne

Des touristes de retour du Kenya ont tenté d'introduire sur le sol allemand 2 coquilles de bénitier géant (Tridacna gigas, Annexe II) de 15 kg chacun. Le poids autorisé pour une coquille de cette espèce est au maximum de 3 kg à la condition qu'elle soit utilisée à des fins personnelles excluant toute transaction commerciale.

Douanes allemandes, 10 novembre 2021.7

CROATIE ITALIE

5 octobre 2021

Slatine, lle de Čiovo, Comitat de Split-Dalmatie, Croatie

Saisie de 3 kg de dattes lithophages (*Lithophaga lithophaga*, Annexe II), du piolet et de la pince utilisés pour les décrocher dans les anfractuosités des falaises et des rochers.

24sata, 6 octobre 2021.8

24 décembre 2021

Split, Comitat de Split-Dalmatie, Croatie

Saisie de 10,762 kg de dattes lithophages (*Lithophaga*, Annexe II) dans une poissonnerie, un mets de choix pour les fêtes de Noël. Jutarnji list, 24 déc. 2021; Index, 28 mars 2022.9

24 novembre 2021

Porto Cesareo, Province de Lecce, Région des Pouilles, Italie

Un jeune homme appliqué avec le piolet et la pince à "dévisser" les dattes lithophages (*Lithophaga lithophaga*, Annexe II) dans les rochers était observé de près et de loin par les caméras de vidéosurveillance des gardes-côtes locaux. Il a au bout de quelques heures été interpellé avec 176 dattes lithophages dans sa barcasse.

Quotidiano di Puglia, 26 novembre 2021 ; Lecce-Prima, 25 novembre 2021.¹⁰

ORMEAUX I

Haliotis spp.

(AFRIQUE)

AFRIQUE DU SUD

2 septembre 2021

Entre Buffeljags et Stanford, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Les policiers prennent en chasse vers 20 heures une voiture soupçonnée de transporter des ormeaux depuis Buffeljags. Le conducteur accélère et perd le contrôle de son véhicule qui finit dans le fossé. Il réussit à s'enfuir en laissant derrière lui 6123 ormeaux estimés à 2,4 millions de rands (116.115 US\$).

SABC News Western Cape, 3 septembre 2021; SAPS, 3 septembre 2021.¹

2 septembre 2021

Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

Le ressortissant chinois de 30 ans s'apprêtait à acheter des ormeaux au noir. Quand il a vu les policiers, il a pris la fuite dans sa BMW, en vain. Il avait sur lui un pistolet calibre 9 (numéro de série effacé) et du liquide. Faute d'acheter des ormeaux, il a tenté d'acheter sa liberté. Tentative vaine. SAPS, 3 septembre 2021.²

9 septembre 2021

Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Les policiers sont aux aguets. Un véhicule transportant 10 hommes, certains en tenue de plongée, leur a été signalé. Quand ils les retrouvent sur la route Ou Kaapse Weg, les hommes s'évanouissent dans la nuit. Par contre, il y a 22 bouteilles et 12 sacs contenant 567 ormeaux et 10 écrevisses à l'intérieur.

Cape Town Etc, 10 septembre 2021.3

14 septembre 2021

Centurion, Province du Gauteng, Afrique du Sud Inspection sur information de locaux commerciaux dans le quartier de Laezonia. Les congélateurs sont pleins d'ormeaux. Un homme de 26 ans est surpris sur les lieux. Il tente d'offrir 10.000 rands (680 US\$) aux policiers pour qu'ils ferment les yeux et n'obtient pour toute réponse que d'être menotté sans délicatesse. Saisie des ormeaux et de l'argent.

SAPS, 15 septembre 2021.4

16 septembre 2021 Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

Il est 14h30. Les membres de l'unité K9 sont en plein entraînement sur la côte de Marine Drive. L'exercice prend une autre envergure quand un plongeur surgit de l'eau. Paniqué, il disparaît aussitôt en profondeur et laisse un sac contenant 126 ormeaux. SAPS, 17 septembre 2021.⁵

17 septembre 2021

Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

Il est 9h50. Les agents des SAPS, de la police de la route et de la police métropolitaine ont mis en place un barrage sur la route de Standford près de Windvogel. Le conducteur de la Volkswagen Golf GTI, Mathemba Mathikinca, 46 ans, est pris au dépourvu. Visiblement nerveux, il déclare transporter des sacs de viande congelée. Les policiers, dubitatifs, les ouvrent. Ils contiennent 349 ormeaux, 70 kg en tout, estimés à 251.280 rands soit 17.180 US\$ et 245 US\$/kg.

SAPS, 17 et 20 septembre 2021.6

19 septembre 2021 Brackenfell, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Les policiers en patrouille aperçoivent du coin de l'œil 2 hommes en train de transférer dans un camion des cartons stockés dans une Ford Ranger. A quoi bon les interrompre ? Autant attendre que le camion soit chargé. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de renfort et un peu de patience. Le camion finit par apparaître à l'intersection des rues Viben et Petersen. Il est aussitôt immobilisé, les 2 hommes de 26 et 36 ans arrêtés, et 12 lourdes caisses d'ormeaux séchés estimés à 2 millions de rands (136.760 US\$) sont confisquées. SAPS, 19 septembre 2021.⁷





7 et 8 octobre 2021 Municipalité locale d'Overstrand, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Opérations conjointes de l'unité K9 et de l'équipe spéciale de la municipalité :

- Arrestation d'un homme venant d'Hermanus en voiture en possession de 4747 ormeaux décortiqués près d'Houwhoek.

- Interception le jeudi soir d'une voiture suspecte près de Grabouw. Le conducteur parvient à s'enfuir. Saisie de 5 sacs d'ormeaux.

- Inspection le vendredi matin



d'une voiture suspecte près de Gansbaai. Saisie de 17.324 ormeaux. Deux arrestations.

Overstrand Municipality, 8 octobre 2021.8

9-10 octobre 2021 Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

De nouvelles opérations conjointes de l'unité K9 et de l'équipe spéciale de la municipalité aboutissent à 3 arrestations séparées et à la saisie de 1053 ormeaux et d'équipements de plongée.

Overstrand Municipality, 19 octobre 2021.9



12 octobre 2021 Belleville et Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Démantèlement d'un atelier clandestin de préparation d'ormeaux dans le quartier de Welgemoed. Arrestation de 2 Chinois et de 2 Zimbabwéens et saisie de matériel et de 11.320 ormeaux séchés estimés à 6,5 millions de rands soit 432.300 US\$. Et ce n'est que le début.

Les activités d'un autre atelier clandestin sont stoppées dans le quartier de Stikland, à 8 km. Cette fois, les ormeaux et le matériel confisqués sont estimés à 13 millions de rands soit 864.700 US\$. Arrestation d'un Kenyan et d'un Somali.

Dans le quartier limitrophe de Parow, au Cap, ce sont 2 Chinois et un Zimbabwéen qui sont arrêtés. Leur atelier était plein d'ormeaux.

La police ne précise pas si ces ateliers faisaient partie d'un même réseau.

SABC News Western Cape, 13 octobre 2021; SAPS, 13 octobre 2021.¹⁰



13 octobre 2021

Poste-frontière de Lebombo, Komatipoort, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud. Frontière avec le Mozambique.

10h50. Un minibus avec remorque se présente au poste-frontière. Il va à Johannesburg. Les douaniers remarquent des incohérences entre les biens déclarés et le chargement. 21 caisses ont été passées sous silence. Et pour cause, elles contiennent 460 kg d'ormeaux séchés d'une valeur d'1,6 million de rands soit 106.400 US\$ et 230 US\$/kg. Le chauffeur âgé de 39 ans est placé en garde à vue.

SAPS, 14 octobre 2021; Sowetan LIVE, 15 octobre 2021.¹¹

13 octobre 2021 Cradock et Hofmeyr, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

L'attention des policiers est attirée par 2 bakkies roulant de concert en direction de Cradock. Il n'en faut pas plus pour déclencher un petit contrôle. Le premier se laisse prendre au piège. Il contient 783 kg d'ormeaux congelés. Son chauffeur de 37 ans est arrêté. Le second part à toute vitesse vers Hofmeyr. Après une course-poursuite mouvementée, les policiers retrouvent le bakkie abandonné et verrouillé. Au total, les policiers mettent la main sur 1,4 tonne d'ormeaux congelés estimés à 2 millions de rands soit 133.000 US\$ et 95 US\$/kg. SAPS, 14 octobre 2021.¹²

22 octobre 2021 Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Condamnation de Peter Nel (37 ans) à 5 ans de prison avec sursis et à 2 ans de travaux d'intérêt général. Il s'était rendu à la police de Touws River le 23 mars 2019. Le 18 février 2019, à bord de son camion en stationnement sur la N1 direction Johannesburg, la police avait découvert 2905 kg d'ormeaux. SAPS, 22 octobre 2021. 13

25 octobre 2021 Melkbosstrand, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Un autre atelier clandestin a connu son clap de fin. Les agents des Hawks et du DFFE (Department of Forestry, Fisheries and the Environment) ont interpellé un homme de 27 ans et mis la main sur 5206 ormeaux séchés pesant 375,44 kg estimés à 2,7 millions de rands soit 180.000 US\$ et 480 US\$/kg. SAPS, 27 octobre 2021.¹⁴

Début novembre 2021 Pringle Bay, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Une opération conjointe de 7 heures menée par les autorités de la municipalité d'Overstrand, des agents du DFFE et l'organisation gouvernementale CapeNature a abouti à l'arrestation de 9 suspects. Ces habitants de Zwelihle (à 60 km) avaient seulement eu le temps de pêcher 38 ormeaux. Overstrand Municipality, 11 novembre 2021.¹⁵



9 novembre 2021 Entre Jeffreys Bay et Thornhill, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

5 heures du matin. Le téléphone sonne dans le commissariat d'Humansdorp. Un habitant du coin voit des gens en train de charger des sacs et des sacs dans une Volkswagen Polo rouge et une Audi bleue au niveau de la plage de Pellsrus à Jeffreys Bay. La police entre aussitôt en action et sillonne la N2 entre Jeffreys Bay et Thornhill. Il ne faut pas longtemps pour que les voitures suspectes soient repérées et cernées. Les 3 suspects glissent entre les mailles du filet mais laissent derrière eux l'équivalent de 600.000 rands (39.620 US\$) en ormeaux.

SAPS, 10 novembre 2021.16

9 novembre 2021 Grabouw, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Arrestation à 5h55 d'un homme de 27 ans roulant encore une fois sur la N2 avec 1158 ormeaux décortiqués emballés dans 14 sacs en plastique. SAPS, 9 novembre 2021.¹⁷

10 novembre 2021 Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Condamnation de Qing Yun Jiang, 56 ans, à une amende de 200.000 rands (13.210 US\$) ou à 2 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans ainsi qu'à remettre 200.000 rands au fonds de recouvrement des avoirs criminels. Il avait été arrêté le 18 mai 2020 avec un complice qui a été acquitté (cf. "A la Trace" n°29 p.165).

Independent Online, 12 novembre 2021; SAPS, 12 novembre 2021.¹⁸

19 novembre 2021 Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud



Une explosion secoue la banlieue de Motherwell à 21h50. Quand la police arrive, elle découvre une maison détruite rue Ncwazi. Il ne reste qu'une pièce. Cette maison n'est plus habitée depuis 6 mois. Et pourtant, à l'intérieur, il y a des bouteilles de gaz, sans trop de surprise, et ... 2227 ormeaux. Personne n'est là. La saisie est estimée à un million de rands soit 66.000 US\$.

Explosion de gaz dans des ateliers clandestins de préparation d'ormeaux, cf. "A la Trace" n°20 p.7 et n°32 p.264.

SAPS, 21 novembre 2021.19

22 novembre 2021

Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

Feng Zhu (50 ans), Zhou Wang Feng (47 ans) et Richard Rayson (33 ans) avaient été arrêtés le 12 mai 2020 en possession de 4600 ormeaux, dont 1098 cuisinés, 1858 frais et 1644 séchés, d'une valeur équivalente à 52.700 US\$ (cf. "A la Trace" n°29 p.165).

Feng Zhu et Zhou Wang Feng, ressortissants chinois, écopent de 2 ans de prison pour trafic d'ormeaux, exploitation d'un atelier de préparation clandestin et immigration illégale. Ils doivent remettre respectivement 100.000 et 14.620 rands (6600 et 965 US\$) au fonds de recouvrement des avoirs criminels. Richard Rayson, ressortissant malawite, est condamné à un an de prison avec un sursis de 5 ans.

News24, 24 novembre 2021; SAPS, 25 novembre 2021.²⁰

6 décembre 2021

Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

La brigade volante de Maitland en patrouille sur la N1 au niveau de Brackenfell repère une voiture suspecte. L'intuition était bonne. Arrestation du chauffeur âgé de 26 ans et saisie de 496 ormeaux. SAPS, 7 décembre 2021.²¹

19 décembre 2021

Parc National de Table Mountain, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud

L'hélicoptère Airbus H125 de la nouvelle équipe ranger spéciale Sea, Air and Mountain (SEAM) a déjà fait les preuves de son utilité. Ce dimanche, un vol de bon matin a permis de détecter la présence de 3 plongeurs dans la section du cap de Bonne-Espérance. Ils ont été arrêtés sans attendre. Leur matériel de plongée a été confisqué. Ils sont soupçonnés de s'adonner au braconnage d'ormeaux.

Independent Online, 19 décembre 2021 ; News24, 20 décembre 2021.²²

21 décembre 2021 Bloemfontein, Province de l'Etat-Libre, Afrique du Sud



L'informateur ne s'était pas trompé. Il y avait bien un atelier de préparation d'ormeaux dans la banlieue de Bayswater, rue Olympus. La fouille des locaux a permis de rassembler une quantité d'ormeaux frais et séchés estimés à 7 millions de rands (432.500 US\$). Les Hawks ont passé les menottes à Jinghuan Zhen, David Mbewu, Thabo Johannes Khaile, Randy Alfred Mapoe, Marvin Fazel Kekana et Clareece Genevieve. Le réseau s'étendrait jusqu'au Cap où les ormeaux seraient braconnés avant d'être transportés dans l'Etat-Libre.

SAPS, 21 décembre 2021 ; Daily Dispatch, 22 décembre 2021 ; News24, 22 décembre 2021 et 12 janvier 2022.²³

22 décembre 2021

Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

A 8h30, les braconniers sont en action et la police en est informée. Pas une minute à perdre, ils appellent en renfort une unité anti-braconnage privée et se précipitent sur les lieux. Pendant que les plongeurs de l'unité anti-braconnage retrouvent dans l'eau 2 sacs verts contenant 128 ormeaux, les policiers coursent les braconniers. Ils en arrêtent 2. Le 3ème est trop rapide.

SAPS, 23 décembre 2021 ; The Bay Bulletin, 23 décembre 2021.²⁴

27 décembre 2021 Mothibistad, Province du Cap-Nord, Afrique du

Les 2 hommes de 29 et 32 ans n'ont pas eu de chance. Il y avait un barrage sur la route TM Tlhabane et les policiers ont tenu à fouiller tout leur véhicule. Bilan: 20 kg d'ormeaux estimés à 50.000 rands (3090 US\$ soit 155 US\$/kg), une balance, une machine à sous et du liquide. Pour faire bonne mesure, leur bakkie a aussi été confisqué.

SAPS, 28 décembre 2021.25



28 décembre 2021 Rouxville, Province de l'Etat-Libre, Afrique du Sud

Des membres de la brigade de prévention de la criminalité contrôlent Andile Nini (28 ans) et Lizo Vengeka (42 ans) lors d'une patrouille de routine sur la N6. Il y a des ormeaux recouverts d'une bâche dans leur voiture, et pas en petite quantité : 1,6 million de rands (98.850 US\$) en nature. Malgré une tentative de corruption, Vengeka est arrêté. Nini, le conducteur, est laissé en liberté. News24, 12 janvier 2022.²⁶

EUROPE

FRANCE

6 septembre 2021 Brest, Département du Finistère, France

Les 3 pêcheurs avaient ramassé des ormeaux en mars alors que leur pêche n'est autorisée qu'à partir du 1^{er} avril, ils étaient en possession de spécimens sous taille et ils avaient dépassé le quota maximum (en période autorisée) de 20 spécimens par jour et par personne dans l'archipel de Molène. La plus grosse saisie était de 32 ormeaux dont 30 sous taille. Ils ont été condamnés à des amendes de 650 € (765 US\$), 750 € (885 US\$) et 900 € (1060 US\$).


France 3 Bretagne, 6 septembre 2021; Ouest-France, 7 septembre 2021.²⁷

OCEANIE

AUSTRALIE

14 septembre 2021 Bega, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Condamnation de Robert James Ahoy, 49 ans, et de Clyde William Parsons-



The South Coast News, 16 septembre 2021.²⁸

OPERATION DEEPWOLF 30 octobre 2021

Perth, Etat d'Australie-Occidentale, Australie

L'opération Deepwolf vise à lutter contre le trafic de produits de la mer. Dans ce cadre, l'ABF (Australian Border Force) a effectué 2 perquisitions en coordination avec le DPIRD (Department of Primary Industries and Regional Development) et la police de l'Etat. Un véhicule qui aurait servi à transporter des cargaisons importantes d'ormeaux pour le marché noir a été saisi et plusieurs personnes ont été interrogées, dont une femme de 61 ans. Australian Border Force, 9 novembre 2021.²⁹

CONCOMBRES DE MER ET OURSINS

Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): Annexe II. Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.

AFRIQUE

MAROC

Fin décembre 2021 Nador, Région de l'Oriental, Maroc

Contrôle routier. Arrestation de 4 personnes, dont un ressortissant chinois, en possession d'une quantité "importante" de concombres de mer dans une camionnette.

NadorCity, 27 décembre 2021.1

AMERIQUE

MEXIQUE

Mi-novembre 2021 Apatzingán, Etat de Michoacan, Mexique

Démantèlement d'un atelier de fabrication de drogues dans le quartier Niños Heroes. Saisie d'une voiture, d'un kilo de fentanyl, d'un kilo de cocaïne coupée, de 10 litres d'acétone, de 5 litres d'anhydride d'acide, de 3 litres de soude caustique, d'une presse hydraulique, et, perdus au milieu du laboratoire, de 2,5 kg de concombres de mer. Deux arrestations.

La Voz de Michoacán, 19 novembre 2021.²



CHINE

15 novembre 2021 Région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

Saisie par les douanes dans un speed boat près de l'abri anti typhon Aberdeen de 930 kg de concombres de mer séchés et de 890 kg de homards d'une valeur globale estimée à 10 millions de HK\$ soit 1.29 million d'US\$

Hong Kong Customs, 16 novembre 2021.3



30 décembre 2021 Région administrative spéciale de Hong Kong, Chine



Agissant sur information, la police et les douaniers ont observé le chargement par grue de 120 caisses à bord d'un petit "kaito ferry" et l'ont arraisonné au large de Cheung Chau. Il y avait à bord 3560 kg de concombres de mer destinés à la contrebande vers la Chine continentale. Valeur estimée à 17 millions de HK\$ soit 2,2 millions d'US\$. Sept personnes ont été arrêtées dont une femme âgée de 80 ans.

The Standard, 31 décembre 2021 ; The Star, 31 décembre 2021.⁴

INDE

19 septembre 2021

Au large de Vedalai, Golfe de Mannar, Etat du Tamil Nadu, Inde

Les gardes-côtes savaient que quelque chose était en train de se tramer du côté du golfe de Mannar et de la baie de Palk. Au lever du jour, ils ont bouclé la zone pour éviter la fuite d'un bateau dont ils connaissaient le nom. Ils l'ont trouvé à l'ancre et vide de son équipage à 15 km au large de Vedalai. Il y avait 200 sacs à bord soit 2000 kg de concombres de mer. La filière Tamil Nadu-Sri Lanka a perdu un de ses fers de lance.

Press Information Bureau, Government of India, 19 septembre 2021.⁵

19 octobre 2021

Au large d'Uchippuli, District de Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde

L'hovercraft des gardes-côtes a fondu sur une grosse barque en bois pleine de 600 kg de concombres de mer répartis dans 31 sacs. Le transbordement sur une autre embarcation à destination du Sri Lanka a échoué. Valeur estimée à 30 millions de roupies (404.340 US\$, soit 674 US\$/kg)

Indian Coast Guard, 19 octobre 2021; India Today, 20 octobre 2021.6

20 octobre 2021

Rameswaram, District de Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde

300 kg de concombres de mer emballés dans des sacs en nylon saisis près de la plage de Seran Kottai par la police maritime assistée du WCCB. Une arrestation.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 22 octobre 2021.⁷

24 octobre 2021

Au large de Mandapam, District de Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde



500 kg de concombres de mer sur un vallam fantôme. Bien renseignés, les hovercraft ont encore frappé. Les langues se délient dans les villages de pêcheurs du district.

Asian News International, 24 octobre 2021.8

RECIDIVE

9 décembre 2021

Gomaspuram, District de Tuticorin, Etat du Tamil Nadu, Inde

La patrouille terrestre était sur le point de terminer sa ronde de minuit quand elle a été alertée par une odeur de tambouille émanant d'un petit bâtiment à 50 mètres de la mer et tout près d'un crématorium. Trois hommes cuisaient des concombres de mer dans des grosses marmites. Un des 3, Senthil Kumar, est un habitué du trafic comme le sont aussi Mansoor Ali et Meera Shah qui ont un lourd casier judiciaire concombres de mer. Ils ont déjà été respectivement impliqués dans 5 et 6 affaires. Shah est directeur de la compagnie Vijayakumar spécialisée dans la vente de produits de la mer.

The Hindu, 9 décembre 2021; The Times of India, 10 décembre 2021.9

16 décembre 2021

Réserve de Jawara, District d'Andaman-Sud, Territoire de l'Union des îles Andaman et Nicobar, Inde

Une barque de pêche birmane s'était invitée dans la réserve marine de Jawara. Les 10 pêcheurs se livraient à la capture des concombres de mer. Les équipes de plongée, les engins de pêche, le carburant, les vivres ont été saisis avec 500 kg de concombres de mer.

East Mojo, 17 décembre 2021.¹⁰

21 et 23 décembre 2021 lles de Kalpitti et de Kalpeni, Territoire de l'Union de Lakshadweep, Inde

- Saisie sur l'île inhabitée de Kalpitti de 23 concombres de mer d'un poids total de 7,69 kg. Les officiels disent qu'ils étaient en attente de collecte par les trafiquants.
- Saisie dans une maison de Kalpeni de concombres de mer d'un poids total de 5,24 kg. L'attention des officiels a été captée par une odeur de putréfaction. Un gros tas de viscères de concombres de mer pourrissait au soleil derrière la maison.

La valeur des 2 saisies est estimée à 2 millions de roupies sur le marché international soit 26.637 US\$ et environ 2060 US\$/kg.

Devdiscourse, 24 décembre 2021.11

26 décembre 2021

Mandapam, District de Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde

Interception d'un van. Saisie de 150 kg de concombres de mer. Interpellation du chauffeur qui a été trahi par un coup de fil anonyme.

The Hindu, 26 décembre 2021; WCCB, 31 décembre 2021.¹²

MALAISIE

OPERATION SEA HORSE 26 septembre 2021 Au large de Tok Bali, Etat du Kelantan, Malaisie



Dans le cadre de l'opération Sea Horse, 2 bateaux de pêche vietnamiens ont été détectés à 15h29 dans les eaux sous juridiction malaise. Le premier a été arraisonné à 17h07, le 2ème à 17h35. Les 2 bateaux avaient essayé de rejoindre les eaux thaïlandaises pour échapper à la marine malaise. Ils ont été escortés à terre. Des engins de pêche aux concombres de mer interdits dans les eaux malaises, y compris pour les pêcheurs nationaux, ont été saisis avec 10.000 litres de carburant. Les pêcheurs âgés de 24 à 53 ans n'avaient pas encore eu le temps d'entrer en action.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), septembre 2021; Kosmo!, 27 septembre 2021.¹³

10 octobre 2021

Au large de Tok Bali, Etat du Kelantan, Malaisie

Bis repetita. Cette fois, le bateau vietnamien et les 6 membres de l'équipage étaient en action de pêche. Il y avait 40 kg de concombres de mer à bord. Ils ont été saisis avec les engins de pêche et 1200 litres de carburant.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), octobre 2021; Kosmo!, 11 octobre 2021.14

23 octobre 2021


Au large de l'île Tigabu, Etat de Sabah, Malaisie

Un bateau de pêche vietnamien a été arraisonné à 7 milles au large de l'île et escorté à terre. Des concombres de mer et 3000 litres de carburant ont été saisis ainsi qu'un engin de "cueillette" des concombres de mer qui pèse très lourd et détruit les coraux dans les fonds marins et qui est interdit dans les eaux malaises. La valeur totale de la saisie est estimée à environ 120.500 US\$. Les 7 marins n'ont pas de papier d'identité.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), octobre 2021; Harian Metro, 23 octobre 2021.15

1er novembre 2021

Kota Bharu, Etat du Kelantan, Malaisie



malaises entre le 23 février et le 25 septembre ont été globalement condamnés à s'acquitter de 7 millions de ringaits soit 1,69 million d'US\$. Sept étaient défendus par des avocats.

Sinar Harian, 1er novembre 2021.16

SRI LANKA

12 septembre 2021 Mannar, Province du Nord, Sri Lanka



Interception d'un pick-up transportant des gros fûts. A l'intérieur, il y avait 72.542 concombres de mer. Le chauffeur et le passager sont entendus par la police.

Sri Lanka Navy, 12 septembre 2021.¹⁷

15 octobre 2021

Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka

Deux suspects remontaient de la plage. Le premier dans un camion transportait 1196 kg de concombres de mer séchés, le 2ème dans sa voiture 800 grammes de concombres de mer séchés. Les 2 cargaisons sont entachées d'illégalité. Tous les concombres de mer étaient des juvéniles inférieurs à la taille autorisée.

Sri Lanka Navy, 17 octobre 2021.18

16 et 28 octobre 2021 Province du Nord, Sri Lanka



Saisie dans 2 vallams de 706 concombres de mer et de 1120 kg de curcuma. Le curcuma est venu du Tamil Nadu indien en contrebande. Les concombres de mer sont le fruit d'une pêche clandestine sans permis et sans quota. Parmi les espèces les plus recherchées au Sri Lanka, il y a les Holothuria fuscogilva, les Holothuria nobilis et les Thelenota ananas.

Sri Lanka Navy, 29 octobre 2021.19

TURQUIE

23 novembre 2021

Ayvalık, Province de Balıkesir, Turquie

Saisie à bord d'une barque en bois immatriculée à Izmir de 55 kg de concombres de mer et d'une bonbonne d'oxygène, de 100 mètres de tuyau et d'équipements de plongée. Les concombres de mer ont été remis en mer.

Cumhuriyet (avec DHA), 29 novembre 2021; Deniz Haber, 29 novembre 2021.20

EUROPE

CROATIE

27 septembre 2021 Rovanjska, Comitat de Zadar, Croatie

L'homme transportait dans sa voiture 148 kg de concombres de mer. Une enquête pénale est ouverte.

Dnevnik.hr, 29 septembre 2021.21

FRANCE

29 décembre 2021 Martigues, Parc Marin de la Côte Bleue, Département des Bouches-du-Rhône, France



Saisie et remise en mer de 985 oursins dits châtaignes de mer (*Paracentrotus lividus*). Observé pendant 3 heures dès le petit matin par une équipe de l'OFB, un plongeur sous-marin faisait des allers et retours entre la mer et la côte. Il cachait son butin dans des sacs et des filets au pied de la falaise. Il aura du mal à convaincre la justice que son pillage était réservé à sa consommation personnelle. Il était sans doute de mèche avec des restaurateurs pour agrémenter les réveillons de la Saint-Sylvestre. Dans le bassin méditerranéen, tous les oursins comestibles sont en déclin.

Office Français de la Biodiversité, 19 janvier 2022.²²

ITALIE

16-17 octobre 2021

Port de Licata, Libre consortium municipal d'Agrigente, Région de la Sicile, Italie

Saisie par la Guardia di Finanza de 80 kg de concombres de mer dont la pêche est interdite par décret du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts en date du 30 décembre 2020.

Quotidiano di Ragusa, 18 octobre 2021.23

OPERATION KALIMERA 19 novembre 2021

Tarente, Province de Tarente, Région des Pouilles, Italie

Après l'accumulation d'informations et d'observations convergentes, l'opération Kalimera a été déclenchée à l'aube avec la mobilisation d'une centaine d'hommes et de femmes de la garde côtière, de 34 véhicules terrestres et d'un hélicoptère, 17 personnes ont été interpellées et assignées à résidence. Elles sont suspectées d'avoir, en bande organisée, monté une filière clandestine de capture et de contrebande de concombres de mer sous la direction d'Ivan Cardellicchio et de Vito Modesto Colella résidant à Bari et à Tarente.

Les 2 chefs d'orchestre coordonnaient le trafic en recrutant des pêcheurs et des plongeurs dans le golfe de Tarente. Le chiffre d'affaires de la triade est estimé à 4,5 millions d'€ soit 5,2 millions d'US\$. Le tonnage global des captures clandestines serait de l'ordre de 15 tonnes.

Il y a 10 espèces de concombres de mer dans le golfe de Tarente.

Il Giornale dei Marinai, 19 novembre 2021; Quotidiano di Puglia, 19 novembre 2021; Il Fatto Quotidiano, 20 novembre 2021.²⁴



Fin octobre 2021 Région autonome de la Sardaigne, Italie

La Sardaigne suspend la pêche des oursins pendant 3 ans. "L'intérêt commercial croissant pour les oursins a conduit au cours de la dernière décennie à une exploitation massive de la ressource, qui, dans de nombreuses zones de la mer territoriale sarde, se trouve dans un état de grande détresse, comme le soulignent la recherche scientifique et les opérateurs eux-mêmes." 400.000 € soit 466.000 US\$ pour 2021 et 1,2 million d'€ soit 1,4 million d'US\$ pour 2022 et 2023 sont alloués pour vérifier l'application de la mesure et compenser les pertes des pêcheurs licenciés qui seront sollicités à d'autres tâches comme le nettoyage des fonds marins. Ohga, 27 octobre 2021.²5

RUSSIE

OPERATION POUTINE-2021 Février-novembre 2021 Oblast de Sakhaline, Russie

Le bilan global des saisies pendant les 10 premiers mois de l'année s'élève à 7500 concombres de mer de l'espèce *Apostichopus japonicus*, 75 tonnes de saumon rose (*Oncorhynchus gorbuscha*) et de saumon keta (*Oncorhynchus keta*), 1000 saumons du Japon (*Oncorhynchus masou*), 16 taïmens ou saumon de Sibérie (*Hucho taimen*), 10 tonnes de caviar rouge, 311 crabes et 40 kg de chair de crabe, plus de 169 engins de pêche, 85 combinaisons de plongée sous-marine, 33 embarcations à moteur hors-bord et 70 véhicules terrestres.

ASTV.RU, 19 novembre 2021.26

Octobre 2021

Baie de Possiet, Kraï du Primorié, Russie

Interpellation d'un braconnier de bêches-de-mer japonaises (*Apostichopus japonicus*) du village de Slavyanka qui avait récolté 700 spécimens. Ils ont été remis en mer.

VladNews, 14 janvier 2022.27

Fin octobre 2021

Kraï du Primorié, Russie. Frontière avec la Chine.

Quatre tentatives de contrebande de ginseng et de "trepang" (concombres de mer) ont été déjouées par les douanes et les forces spéciales de la Fédération de Russie. La bourgeoisie chinoise attribue au ginseng des propriétés préventives ou curatives au Covid-19. Les concombres de mer sont qualifiés de "ginseng marin".

- Saisie de concombres de mer et de racines de ginseng dans une cache à bord d'une locomotive diesel dans la gare de Sosnovaya Pad. Le train se dirigeait vers la Chine.
- Saisie de 2556 racines de ginseng dans une voiture se dirigeant vers la Chine.
- Saisie de 1001 racines de ginseng chez un citoyen chinois qui avait comploté leur introduction dans son pays d'origine.
- Saisie de 410 racines de ginseng et de 51 kg de concombres de mer de l'espèce *Apostichopus japonicus* dans une voiture en partance pour la Chine.

La valeur totale des saisies est estimée à 85 millions de roubles soit 1,17 million d'US\$.

Kommersant, 25 octobre 2021.28

9 novembre 2021

Putyatin et Slavyanka, Kraï du Primorié, Russie

- Saisie à Putyatin de 600 kg de concombres de mer *Apostichopus japonicus* frais et cuisinés, de 1400 pétoncles du Japon (*Mizuhopecten yessoensis*) et de 40 saumons.
- Saisie à Slavyanka de 200 kg d'*Apostichopus japonicus* dans un camion réfrigéré. Considérés comme viables, ils ont été remis en mer.

Le FSB estime la valeur des saisies à au moins 6 millions de roubles soit 85.250 US\$ et rapporte que plusieurs armes et munitions ont aussi été confisquées.

Fishnews, 9 novembre 2021; Interfax Russia, 9 novembre 2021; RIA FAN, 9 novembre 2021.²⁹

Début décembre 2021 Korsakov, Oblast de Sakhaline, Russie





Saisie par le FSB de 120 kg de "trepang" séché, de racks et de matériel de cuisson. Les dommages écologiques subis par les écosystèmes aquatiques sont évalués à 15 millions de roubles soit 200.000 US\$.

Interfax Russia, 9 décembre 2021 ; SakhalinMedia, 10 décembre 2021.³⁰

RECIDIVE 14 décembre 2021 District de Khasansky, Kraï du Primorié,



Condamnation de 2 habitants du village de

Kraskino à 2 ans et 2 ans et demi de prison avec sursis pour avoir "récolté" en illégalité 559 *Apostichopus japonicus* d'une valeur estimée à 762.000 roubles soit 10.200 US\$ dans la baie d'Ekspeditsii considérée comme un "monument naturel".

GTRK Vladivostok, 14 décembre 2021.³¹

Fin décembre 2021 Oussouriisk, Kraï du Primorié, Russie

Le FSB et les douanes saisissent dans une maison 2 tonnes de concombres de mer séchés cachés derrière des fausses cloisons. Une arrestation. Oussouriisk, cf. "A la Trace" n°7 p. 56, n°30 p. 176, n°31 p. 84, p. 201 et n°32 p. 290. Russian Public Te-

Russian Public Television (OTR), 28 décembre 2021 ; Fishnews, 29 dé-

© пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

cembre 2021; PrimaMedia, 29 décembre 2021.32

OCEANIE

AUSTRALIE

Octobre 2021

Parc Maritime de Rowley Shoals, Etat d'Australie-Occidentale, Australie

L'ABF (Australian Border Force), le MBC (Maritime Border Command) et l'ADF (Australian Defence Force) ont arraisonné 16 bateaux de pêche indonésiens suspectés de se livrer au large de Darwin à la pêche INN (pêche Illicite, Non déclarée et Non réglementée). 630 kg de concombres de mer ont été saisis avec 5 tonnes de sel, 5 canots et 59 paires de jumelles. Trois bateaux ont été brûlés en pleine mer après le transfert de leurs équipages à bord des 13 bateaux qui ont été escortés au-delà de la Zone Economique Exclusive australienne. Cette pratique brutale, polluante et humiliante est indigne d'un pays qui se prétend démocratique et civilisé. La multiplication des bateaux pirates en direction ou autour du banc de Rowley classé parc maritime protégé a été signalée aux autorités par des organisations de croisières touristiques et par le syndicat des pêcheurs du nord de l'Australie.



Le vice-amiral Mark Hill qui a dirigé l'opération navale manie dans ses interviews l'autoritaire: "nous sommes engagés dans la protection de l'environnement maritime de l'Australie et la défense de nos frontières y compris face aux tentatives illégales de pêcher dans les eaux australiennes" et l'humanitaire: "l'augmentation de la pêche illégale est due aux conditions économiques en Indonésie". ABC News, 7 novembre 2021; Australian Border Force, 8 novembre 2021.³³

ILES SALOMON

16 septembre 2021

lles Salomon. Frontière avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La RSIPF (Royal Solomon Islands Police Force) a localisé et arraisonné dans les eaux des îles Salomon une embarcation venant de l'île de Bougainville sous tutelle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y avait 20 personnes à bord et l'embarcation a été reconduite hors des eaux territoriales. Les interprétations sur cette incursion divergent. Selon la police, les Bougainvillais sont venus dans l'intention de capturer des bêches-de-mer autrement dit des concombres de mer en sachant que leur pêche est suspendue dans les îles Salomon et en présumant donc qu'elles devaient être nombreuses au fond des baies. Selon d'autres sources, ils venaient au contraire vendre dans les îles Salomon des bêches-de-mer braconnées en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Solomon Islands Broadcasting Corporation, 17 septembre 2021.³⁴

HIPPOCAMPES

Hippocampus spp., Annexe II

AMERIQUE

EQUATEUR

Mi-septembre 2021

Aéroport International José Joaquín de Olmedo, Guayaquil, Province de Guayas, Equateur

Un citoyen chinois s'envolant à destination d'Amsterdam cachait dans ses bagages 213 hippocampes séchés. Selon le média Algemeen Dagblad, les Chinois pensent que la consommation d'hippocampes aide à résoudre les problèmes d'érection.

Algemeen Dagblad, 21 septembre 2021.1

ASIE

CHINE

Début septembre 2021

Poste de contrôle de Sha Tau Kok, Région Spéciale Administrative de Hong Kong, Chine. Frontière avec la Chine continentale.

Saisie dans les bagages d'un passager entrant de 29 hippocampes séchés, 76 grammes. Douanes chinoises, 10 septembre 2021.²

Octobre 2021

Poste-frontière de Wanding, Ruili, Préfecture Autonome Dai et Jingpo de Dehong, Province du Yunnan, Chine. Frontière avec le Myanmar.

Saisie dans 4 sacs blancs déclarés contenir «des oignons» de 34,4 kg d'hippocampes séchés soit 4381 spécimens de 4 espèces différentes, des Hippocampus spinosissimus (Annexe II), des Hippocampus trimaculatus (Annexe II), des Hippocampus histrix (Annexe II) et des Hippocampus kelloggi (Annexe II).

Douanes chinoises, 10 octobre 2021.3

Poissons d'eau douce ou marins

AFRIQUE `

MAURICE

1er septembre 2021 Quatre Cocos, District de Flacq, Maurice

Les raies vont-elles subir le même sort que les requins? Le cadavre d'une raie amputée de ses ailerons a débarqué sur la plage de Palmar sous l'effet des courants et du vent. La MMCS (Mauritius Marine Conservation Society) a d'abord pensé à un dauphin en voie de décomposition. La vérité a vite été rétablie grâce à Mark McGrouther, spécialiste des poissons à l'Australian Museum (Sidney). Il s'agissait d'une raie du genre Aetobatus. La soupe à l'aileron de raie prendrait la relève de la soupe à l'aileron de requin. Mark McGrouther dit que les raies prises dans les filets sont amputées et rejetées agonisantes dans l'océan.

L'Express, 8 septembre 2021.1

24 octobre 2021 Quatre Cocos, District de Flacq, Maurice

Après la raie mutilée sur la plage de Palmar, c'est le tour de la raie mutilée (genre *Aetobatus*) de Belle-Mare. Les langues des pêcheurs se délient sous réserve de rester anonymes. Les ailerons de raie se vendraient 1500-2000 roupies soit 35-45 US\$ aux restaurateurs qui accueillent des touristes du monde entier.

L'Express, 1^{er} novembre 2021.²

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

12 novembre 2021 Clifton Court Forebay, Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique

Un esturgeon vert (Acipenser medirostris, Annexe II) d'1,63 mètre de long exactement est embarqué à l'arrière d'un SUV. C'est un peu étroit mais ça rentre quand même en relevant la tête et la queue. Un témoin assiste à la scène et prend des photos. La Hotline braconnage et pollution est alertée et bien documentée notamment avec la plaque d'immatriculation du véhicule. 90 minutes après, 3 agents du CDFW (California Department of Fish and Wildlife) débarquent chez le braconnier. L'esturgeon est encore dans la voiture. Les experts découvrent qu'il est encore vivant, dressent un procès-verbal d'infraction préliminaire et le remettent d'urgence dans l'eau. Il reprend peu à peu ses esprits et s'éloigne. Pronostic favorable. Il est âgé de 25 à 30 ans.


CalTIP (Californians Turn in Poachers and Polluters) a été lancé en 1981. Numéro d'appel 1-888-334-2258. Message CALTIP + 847411.

California Department of Fish and Wildlife, 11 février 2022.³

AMERIQUE LATINE

BRESIL

16 septembre 2021 Manacapuru, Etat de l'Amazonas, Brésil



Gouvernement de l'Etat de l'Amazonas, 17 septembre 2021.⁴

21 septembre 2021 Coari, Etat de l'Amazonas, Brésil

Ce bateau-là était un gros poisson. Il venait de Jutaí à 750 km en amont de Manaus. Dans les cales et derrière des fausses cloisons, la police a trouvé 5 tonnes d'arapaïma (*Arapaima gigas*, Annexe II) frais et 7 tonnes d'arapaïma salé. Sur la base de 100 kg par animal de l'Amazone, ça fait 120 arapaïmas alors que la loi l'autorisait à en transporter 3. Rede Amazônica, 22 septembre 2021.⁵

25 septembre 2021

Costa Marques et São Francisco do Guaporé, Etat de Rondônia, Brésil

Après avoir été certifiés propres à la consommation, les 85,5 kg d'arapaïma (*Arapaima gigas*, Annexe II), de tucunaré (*Cichla ocellaris*), de pirarara (*Phractocephalus hemioliopterus*) et de surubis (genre *Pseudoplatystoma*) saisis par la police militaire dans un bateau de pêche récréative et les 30 kg d'arapaïma saisis par-devers un pêcheur amateur ont été donnés à l'Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Association des parents et amis des enfants en difficulté).

Portal Pesca Amadora, 27 septembre 2021.6

13 octobre 2021 Beruri, Etat de l'Amazonas, Brésil

Sur les quais du port amazonien de Beruri, la police a jeté un œil inquisiteur sur un bateau louche. Le capitaine voulait livrer 549 kg d'arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II) et 70 kg de tambaqui (Colossoma macropomum) à Manacapuru. Il en a été empêché. Tous ces poissons de l'écosystème amazonien ont été saisis. La police militaire d'Amazonie (PMAM) incite la population à donner l'alerte si elle a connaissance d'actes criminels via la ligne téléphonique 181 ou 190.

Portal do Holanda, 15 octobre 2021.7

23 octobre 2021

Coari, Etat de l'Amazonas, Brésil

"Pirarucus" (Arapaima gigas, Annexe II) (910 kg) et Tambaquis (Colossoma macropomum) (400 kg) se trouvaient dans un bateau descendant le Solimões, au lieu de vaquer à leurs affaires dans l'affluent de l'Amazone. Capturés clandestinement par les pêcheurs de São Francisco da Vila Fernandes, ils étaient destinés à une vente clandestine à Coari. Sur le marché local, ils se seraient vendus pour au moins 24 millions de reais soit 4460 US\$. Agência Amazonas, 24 octobre 2021.8

5 novembre 2021 Coari, Etat de l'Amazonas, Brésil

Dans le cœur de l'Amazonas, encore une fois à Coari, un bateau de transport de marchandises, le *B/R Vencedor I*, recelait 2,5 tonnes d'arapaïma (*Arapaima gigas*, Annexe II) salé.

G1 AM, 10 novembre 2021; Portal Norte de Notícias, 11 novembre 2021.9

Fin novembre 2021 Peruíbe, Etat de São Paulo, Brésil

Des pêcheurs après avoir tué 2 requinsmarteaux (genre *Sphyrna*, 3 espèces



en Annexe II) adultes les exhibent sur les réseaux sociaux avec 5 fœtus extraits du ventre de la femelle. Chacun d'entre eux a écopé d'une amende de 5000 reais multipliée par 7 soit 35.000 reais et 6260 US\$.

G1 Santos (avec Ibama), 17 novembre 2021.10

COLOMBIE

25 septembre 2021 Aéroport International d'El Dorado, Bogotá, Colombie

Saisie de 3493 ailerons de requin (entre 900 et 1000 requins ont été amputés) et de 117 kilos de vessies natatoires à destination de Hong Kong. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le permis de pêche de l'expéditeur avait expiré depuis l'année 2020 et que de toute façon il n'a jamais eu l'autorisation de capturer des requins et encore moins bien sûr de les exporter. Infobae, 25 septembre 2021.¹¹

EQUATEUR

4 octobre 2021 Manta, Province de Manabí, Equateur

Saisie à bord du *Niño Aisher II* naviguant au petit matin à 10 milles au large de Manta de 26 ailerons de requin. Le bateau et ses 8 membres d'équipage ont été escortés jusqu'au quai des gardes-côtes. El Universo, 6 octobre 2021.¹²

FRANCE (GUYANE FRANÇAISE)

OPERATION POLPECHE 28 octobre 2021 Collectivité territoriale de Guyane, France



Du Maroni à l'Oyapock en passant par l'Approuague, toutes les embouchures de fleuves sont envahies par les tapouilles, ces bateaux de pêche traditionnels venus du Suriname, du Brésil, du Guyana et même du Venezuela. Toute la marine en bois déferle sur la Guyane en sachant qu'elle n'a pas de bouclier. Pourtant l'armée française fait le maximum avec le peu de moyens nautiques et financiers dont elle dispose là-bas.

Saisie en clôture de l'opération Polpêche de 4 tonnes de poissons, de 23 kg de vessies natatoires sans doute d'acoupa rouge (*Cynoscion acoupa*) et de 30 ailerons de requin à bord de 2 tapouilles. "C'est la plus grosse saisie des armées en 15 ans", claironne le communiqué. Ça ne suffit pas à calmer les pêcheurs, les mareyeurs, les élus guyanais et les ONG qui entendent porter plainte contre l'Etat français pour "écocide" par passivité.

Armée française - Opérations militaires, 28 octobre 2021 ; Guyane la 1ère, 30 octobre 2021.¹³

MEXIQUE

Fin novembre 2021 Hermosillo, Etat de Sonora, Mexique

Le parquet général par l'intermédiaire du FEMDO (Fiscalía Especializada en



materia de Delincuencia Organizada) a inculpé 6 personnes dont on sait très peu de choses. Le chef est un certain David H., "d'origine asiatique", et les autres sont Adrián R. et Arnoldo C., Leonel G., Raúl R. et Alex M. Il y a eu des perquisitions chez eux: on ne sait rien des éléments prouvant leur implication dans la mafia des totoabas (*Totoaba macdonaldi*, Annexe I). Ils sont inculpés et sans doute en liberté. C'est quand la plainte pour "écocide" par passivité à l'encontre de l'Etat mexicain ?

Bureau du Procureur général de la République, 21 novembre 2021.14

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

Décembre 2021 et janvier 2022 District de Tupkaragan, Oblys de Manguistaou, Kazakhstan

Arrêté en décembre 2021 pour la détention de 38 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) pesant 90 kg, un homme a été condamné un mois plus tard à 3 ans et demi de "restriction de liberté".

inAktau, 29 janvier 2022.15

OUZBEKISTAN

Fin décembre 2021 District de Mirishkor, Province de Kachkadaria, Ouzbékistan

Trois arrestations pour pêche électrique dans un canal d'irrigation. Saisie d'un canot pneumatique, d'une batterie, de 2 cannes à pêche électriques et de 385 poissons dont 108 barbeaux du Turkestan (Luciobarbus capito conocephalus), une espèce protégée au niveau national et considérée comme vulnérable par l'UICN. La population aurait diminué de 30 % entre 1980 et 2010 en raison de la surpêche et de la construction de barrages hydroélectriques.

Sputnik Uzbekistan, 24 décembre 2021.16

ASIE DE L'EST

CHINE

20 septembre 2021 Aéroport International de Hong Kong, Chine



Saisie de 46 kg de vessies natatoires de totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I) fraîches d'une valeur de 7,4 millions de HK\$ soit 950.335 US\$ et 20.660 US\$/kg. Le communiqué des douanes ne confirme pas qu'elles viennent du Mexique. Hong Kong Customs, 21 septembre 2021.¹⁷

Octobre 2021

Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

Saisie dans un colis en transit déclaré contenir des "vêtements" de 28 poissons vivants confinés dans des poches d'eau.

Douanes chinoises, 2 novembre 2021.18

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

11 septembre 2021

Port de Celukan Bawang, Kabupaten de Buleleng, Province de Bali, Petites lles de la Sonde, Indonésie



Saisie à bord du *Nadelyn K* de 48 kg d'explosifs dédiés à la pêche à l'explosif. Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), septembre 2021; Memo, 28 septembre 2021.19



16 septembre 2021

Au large de l'archipel des îles Selayar, Kabupaten de Kepulauan Selavar, Province de Sulawesi du Sud, lle de Sulawesi, Indonésie



Interpellation de 4 pêcheurs à l'explosif. Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), septembre 2021.20

26 septembre 2021

Talagasari, Kabupaten de Cianjur, Province de Java Occidentale, lle de Java, Indonésie

A peine le requin baleine (Rhincodon typus, Annexe II) était-il échoué sur la plage que des gens l'ont pris en main. Peu de temps après, il était dépecé et distribué, on ne sait selon quels marchandages financiers. Certains en prennent une miette, d'autres un sac.

Tribun Jabar, 26 septembre 2021; Mongabay, 30 septembre 2021.21

2 octobre 2021

Au large de l'île de Buton, Province de Sulawesi du Sud-Est, lle de Sulawesi, Indonésie



Interpellation d'un pêcheur à l'explosif et saisie de 150 kg d'explosifs.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), octobre 2021.22

MALAISIE



Les explosifs miniers ont été utilisés par les pêcheurs asiatiques depuis plus d'un siècle notamment à Hong Kong et en Malaisie continentale. Après la Seconde Guerre Mondiale, les munitions non explosées ont aussi été "recyclées" pour la pêche en eau douce. Aujourd'hui, la plupart des "bombes à poissons" sont composées de nitrate d'ammonium et de kérosène ou de diesel. Le mélange est connu dans le monde entier sous le nom de ANFO (Ammonitrate Fuel Oil). Les bombes à poissons coûtent de nos jours moins de 3 US\$. C'est l'engin de pêche le plus compétitif et le plus facile à embarquer sauf manipulations hasardeuses ou incendie à bord des embarcations. Dans les 10 premières minutes, cette pêche express couvre les coûts du carburant et des bombes.

L'explosif tue les poissons proches de l'explosion. En périphérie, l'onde de pression assomme les poissons, provoque des hémorragies internes, éclate les vessies natatoires. La plupart des poissons morts flottent à la surface. D'autres coulent, ils sont ramassés à la main ou en plongée par les pêcheurs artisanaux, au filet par les pêcheurs industriels.

La pêche artisanale à l'explosif se pratique dans un rayon de 10 km autour du port de pêche. La pratique est interdite mais difficile à contrôler. Quand ils voient une autorité quelconque approcher, les pêcheurs jettent toutes les pièces à conviction à la mer.

La pêche semi-industrielle se pratique entre 2 et 3 bateaux dans un rayon de 50 km autour du port de départ. Les explosions rapprochées, parfois 6 de suite, tuent tous les poissons dans un rayon de 500 à 600 mètres. Les poissons sont déchiquetés. Ils sont en quasi-totalité vendus à des minoteries pour faire de la farine utilisée en aquaculture ou dans des élevages terrestres.

La pêche industrielle échappe à tout contrôle. C'est un braconnage en bande organisée avec un bateau-mère et plusieurs dizaines de bateaux chasseurs qui détectent les bancs de poissons avec des échosondeurs, récoltent les poissons morts avec des filets et ramènent le butin au bateau-mère où les poissons sont stockés dans des cales réfrigérées. Une telle armada ravage un récif corallien en quelques jours avec des rafales d'explosion d'une vingtaine de litres d'ANFO.

Les dommages infligés aux récifs coralliens et à leurs écosystèmes sont considérables et irrémédiables. Tous les poissons et les invertébrés sont tués y compris les juvéniles, les œufs, les larves et les frayères. Les habitats sont détruits comme des villes bombardées et ne sont plus en mesure d'offrir à la fois un abri et des ressources alimentaires aux organismes marins. Les traits de côte perdent leur écran de protection face aux vagues, aux tempêtes et à l'érosion marine. Avec le temps, ça va de plus en plus mal, il y a moins en moins de ressources commercialisables et les pêcheurs augmentent les doses d'explosifs pour en moissonner le plus possible. Ils dynamitent la mer jour et nuit.

D'autres techniques comme le chalutage de fond sont nuisibles aux communautés benthiques et peuvent être considérées comme une perturbation majeure mais la pêche à l'explosif par sa violence, sa radicalité, sa non-sélectivité et aussi l'impunité et la tolérance dont elle bénéficie doit être considérée comme un pêché capital de la grivèlerie humaine.

La pêche à l'explosif est classée par la FAO et l'UNEP comme IUU (Pêche illégale, non déclarée et non réglementée) mais elle se pratique avec constance ou intermittence et connaît même une recrudescence en Asie du Sud-Est, en mer Rouge, en Afrique, à l'est de l'Europe et en Amérique du Sud.

Adrian Chan and Paul A. Hodgson, "A systematic analysis of blast fishing in South-East Asia and possible solutions", janvier 2017; Melissa Hampton-Smith, Deborah S. Bower et Sarah Mika, "A review of the current global status of blast fishing: Causes, implications and solutions", octobre 2021.²³

25 septembre 2021 Au large de l'île Banggi, Etat de Sabah, Malaisie

Saisie dans un bateau à la dérive et sans équipage de 7 "bombes à poissons" et de sachets de cyanure.



13 décembre 2021 Tanjung Penaga, Etat de Penang, Malaisie

Saisie à bord d'un petit bateau de pêche abandonné à environ 500 mètres du rivage d'engins explosifs et de poissons. Le bateau a été ramené à terre pour les besoins de l'enquête.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), décembre 2021.²⁵

23 décembre 2021 Sepanggar, Etat de Sabah, Malaisie

Saisie de plusieurs fusées et autres ustensiles utiles à la pêche à l'explosif à quelques encablures de la côte à bord d'un bateau de pêche non immatriculé et abandonné par son équipage. L'embarcation a été ramenée à terre. Une enquête est en cours.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), décembre 2021.²⁶



PHILIPPINES

28 septembre 2021 Au large de la Province Camarines Sur, Philippines

Arrestation de 3 pêcheurs et saisie de 410 caesios à ceinture d'or (*Pterocaesio chrysozona*) pêchés à l'explosif.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Reconstruction

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region, septembre 2021.²⁷



1^{er}octobre 2021 Au large du récif de Tubbataha, Province de Palawan, Philippines

Les napoléons (*Cheilinus undulatus*, Annexe II) étaient pêchés à l'explosif!

Le parc marin du récif de Tubbataha couvre 96.828 hectares, y compris les atolls Nord et Sud et le récif Jessie Beazley. Le napoléon, connu sous le nom local de mameng, est un poisson protégé. Les napoléons maintiennent l'équilibre des récifs coralliens en contrôlant la population des étoiles de mer.

Les 26 marins d'un bateau de pêche philippin sont entendus par la police.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), octobre 2021.²⁸

20 octobre 2021 Au large de Ternate, Province de Cavite, Philippines

Arraisonnement de 2 bateaux de pêche. Interpellation de 5 pêcheurs. Ils pêchaient avec des explosifs.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), octobre 2021.²⁹

VIETNAM

7 décembre 2021 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Découverte par les douanes dans un entrepôt d'UPS d'un colis venu du Mexique et contenant 116 vessies natatoires de totoaba (*Totoaba macdonaldi*, Annexe I) d'un poids total de 26,8 kg.

Thuong hieu & Cong luan, 10 décembre 2021.30

ASIE DU SUD

IRAN


Décembre 2021

Nishapur, Province de Khorassan-e Razavi, Iran 1150 kg de requins ont été détruits. Les poissons sans écailles sont interdits de consommation en application des fatwas des autorités chiites. Rokna News, 22 décembre 2021.³¹

SRI LANKA

20 novembre 2021 Mannar, Province du Nord, Sri Lanka

Saisie dans une maison près de la plage de Shanthipuram de 7990 water gel




Sri Lanka Navy, 20 novembre 2021.32

arrestations.









EUROPE DU NORD

DANEMARK

Fin décembre 2021 Copenhague, Région-Capitale, Danemark



En 2020, les douanes avaient confisqué 2 colis contenant des bocaux de caviar d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II). En 2021, elles en ont confisqué 10, dont 8 en fin d'année. Plusieurs colis portaient la même adresse de livraison. En tout, 48 bocaux de 113 grammes de caviar, soit plus de 5 kg, ont été retirés du trafic. Ils venaient d'Ukraine et étaient majoritairement estampillés "Caviar russe Malossol (Astrakhan)".

Agence danoise de protection de l'environnement, 21 janvier 2022.33

ROYAUME-UNI

28 octobre 2021 Cheltenham, Comté de Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni



Le 14 mai 2019, M. Croker, 60 ans, de Gloucester, capturait sans permis, à un endroit


interdit et à l'aide d'un projecteur proscrit, les civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) qui venant de la mer des Sargasses remontaient le canal de Bristol et le fleuve Severn pour y devenir des anguilles jaunes au cours d'un séjour de plusieurs années de plus en plus inhospitalier et pollué.

Il a été condamné 2 ans et demi plus tard à payer une amende de 300 £ (400 US\$), une taxe de 30 £ et au titre des dommages 10.425 £ (14.000 US\$).

Les témoins d'actions de pêche illégale doivent appeler la hotline de l'Agence de l'environnement au 0800 807060 ou Crimestoppers au 0800 555 111. UK Government, 4 novembre 2021.34

SUEDE

Début décembre 2021



la anguilla, Annexe II) capturées illégalement dans la baie de Hanöbukten.

Sveriges Radio, 3 décembre 2021.35

EUROPE DE L'OUEST

FRANCE

4 mars et 12 octobre 2021 Nantes, Département de la Loire-Atlantique, France



Le braconnage des civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) se transmet de génération en génération. Deux jeunes gens de 20 et 22 ans sont condamnés à une amende de 2000 € soit 2330 US\$ pour avoir capturé ou tenté de capturer à la porte de l'écluse de la Martinière des civelles portées par le Gulf Stream dans l'estuaire de la Loire pollué par les hydrocarbures et réchauffé par les rejets des centrales nucléaires.

Le Courrier du Pays de Retz, 13 octobre 2021.36

25 octobre 2021

Dax, Département des Landes, France



Un automobiliste espagnol est contrôlé par la gendarmerie le 21 janvier 2013. Il transporte plusieurs enveloppes d'argent

en espèces, un total de 200.000 € (263.660 US\$) à destination de pêcheurs de civelles (Anquilla anguilla, Annexe II) de Nantes, estuaire de la Loire, de Saintes, estuaire de la Charente, et d'autres hauts lieux de la pêche autorisée ou clandestine des civelles, dites pibales, dans le sud-ouest. L'homme dit qu'il agit de la part de son employeur, un marchand de poissons du pays basque français et que ces enveloppes sont destinées à payer les fournisseurs de son patron chez qui 5 jours plus tôt un million d'€ en cash avait été découvert par les services fiscaux en même temps qu'un lot de 250 kg de civelles dont seulement 195 étaient apparemment justifiés par des factures. Le patron, son épouse et une 3^{ème} personne chargée de l'administration étaient à la barre du tribunal 7 ans plus tard à la fin du mois de septembre 2021 et le jugement a été rendu ce jour. Les 3 prévenus ont été condamnés à des peines de prison de 6 à 18 mois avec sursis et pour 2 d'entre eux à verser au total 80.000 € (93.230 US\$) de dommages aux différentes parties civiles.

Sud Ouest, 28 septembre et 25 octobre 2021.³⁷

RECIDIVE 16 novembre 2021



Saint-Malo, Département d'Ille-et-Vilaine, France

"A la Trace" vous en avait parlé dans le n°30 p.192. Deux braconniers belges dont un mareyeur récidiviste avaient été pris en flagrant délit de pêche illégale d'anguilles (Anguilla anguilla, Annexe II) à Saint-Malo dans le port de commerce. Ils viennent d'être condamnés à 10.000 € (11.600 US\$) d'amende ferme pour le récidiviste et avec sursis pour son comparse et à s'acquitter de 6000 € (6960 US\$) de préjudice moral et écologique à l'ONG Sea Shepherd.

Le Pays Malouin, 17 novembre 2021; Ouest-France, 17 novembre 2021.38

PAYS-BAS

28 octobre 2021

Commune de Winterswijk, Province de Gueldre, Pays-Bas

Saisie dans une voiture d'un esturgeon européen (*Acipenser sturio*, Annexe I), de truites (*Salmo trutta*) et de silures glanes (*Silurus glanis*) fraîchement braconnés. Deux arrestations.

Les esturgeons européens ont disparu des Pays-Bas dans les années 1950. Des réintroductions sont en cours.

Omroep Gelderland, 28 octobre 2021.39

SUISSE

5 octobre 2021 Chiasso, Canton du Tessin, Suisse. Frontière avec l'Italie.

Seize anguilles (Anguilla anguilla, Annexe II) maintenues en vie étaient dans le coffre du véhicule d'un Italien vivant en Suisse. Il les avait achetées en Italie et voulait les manger en famille. Elles ont été saisies et remises en liberté. Les douaniers ont réclamé au trafiquant un dépôt de garantie en attendant qu'il soit statué sur le montant de l'amende.

Corriere del Ticino, 5 octobre 2021.40

EUROPE DU SUD

ITALIE

9 octobre 2021 Catane, Ville métropolitaine de Catane, Région de la Sicile, Italie

Dans le célèbre marché de la Pescheria, 5 anguilles européennes (Anguilla anguilla, Annexe II) ont été saisies par les carabinieri CITES et relâchées dans le Simeto. Les carabinieri étaient très vigilants sur le thon et les espadons et justement 5 espadons (Xiphias gladius) sous taille réglementaire ont été trouvés dans un baquet et saisis. Un chariot abandonné a été retrouvé dans une rue voisine. Il a été "exfiltré" du marché quand le bouche-à-oreille sur la visite inopinée des carabinieri s'est répandu. Il contenait des tranches d'espadon et des sars et anchois avariés.

LiveSicilia, 11 octobre 2021.41

19 novembre 2021

Ville métropolitaine de Catane, Région de la Sicile, Italie

Saisie dans la chambre froide d'un grossiste en poisson de 25 espadons (*Xiphias gladius*) d'un poids total de 1000 kg.

Corriere Etneo, 19 novembre 2021.42

EUROPE DE L'EST

HONGRIE

12 novembre 2021

Comitat de Vas, Hongrie. Frontière avec l'Autriche.

Saisie dans le réfrigérateur d'un bus à destination de la France de 5 kg de caviar noir, dont du caviar de beluga (*Huso huso*, Annexe II) et de bester (hybride de beluga, *Huso huso*, et de sterlet, *Acipenser ruthenus*, Annexe II), de la marque moldave Aquatir. Un passager en a reconnu la propriété. Il ne disposait d'aucun permis. La valeur de la saisie est estimée à 4 millions de forints soit 12.800 US\$ et 2550 US\$/kg.

Bureau national des impôts et des douanes de Hongrie, 12 novembre 2021.⁴³

MOLDAVIE

8 décembre 2021

Palanca-Maiaki-Udobnoe, District de Stefan Voda, Moldavie. Frontière avec l'Ukraine.

Nouvelle saisie dans un bus. Cette fois, 2 Ukrainiens se rendaient à Chisinau, Moldavie, depuis Odessa (180 km). Ils transportaient 21 kg de caviar d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) estimés à 50.000 lei soit 2840 US\$ et 135 US\$/kg. Les



2 hommes avaient dissimulé les 154 bocaux dans leurs sacs de voyage et sous leurs pulls. Ils ont été renvoyés dans leur pays sans leur chargement. Publika.md, 8 décembre 2021.44

POLOGNE

Fin novembre 2021

Varsovie, Voïvodie de Mazovie, Pologne

Saisie dans un colis en provenance d'Ukraine de caviar d'esturgeon russe (*Acipenser gueldenstaedtii*, Annexe II) et d'esturgeon étoilé (*Acipenser stellatus*, Annexe II) de la Russian Caviar Joint-Stock Company, dont la ferme d'élevage se trouve dans l'oblast d'Astrakhan, Russie. Il n'y avait aucun document d'accompagnement légal.

Dans le cadre de l'opération Thunder 2021 en octobre, les autorités avaient saisi 29 cargaisons de caviar. L'une d'entre elles était estimée à 10.000 US\$.

Administration fiscale nationale, 25 novembre 2021.⁴⁵

ROUMANIE

7 septembre 2021

Isaccea, Judet de Tulcea, Roumanie. Frontière avec l'Ukraine.

A l'approche des gardes-frontières, un des passagers de la voiture a tenté de se débarrasser d'un sac en le jetant par la fenêtre. Peine perdue. Le sac est récupéré. Il contient 5 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) encore vivants qui sont aussitôt relâchés dans le Danube. Dans le coffre de leur voiture, les braconniers transportaient aussi 16 kg d'autres poissons en toute illégalité.

Police des frontières roumaine, 8 septembre 2021.46

11 décembre 2021

Fetesti, Judet de Ialomita, et Hârsova, Judet de Constanta, Roumanie

Dans le cadre d'une enquête pour vol de moteurs de bateau et pêche illégale dans le Danube, la police fouille 11 domiciles et entrepôts commerciaux. Au milieu des moteurs de bateau, des filets de pêche et des œufs de carpe (*Cyprinus carpio*), les agents découvrent 125 kg de filets d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) et 6 têtes de beluga (*Huso huso*, Annexe II).

Digi24, 11 décembre 2021.47

RUSSIE



3 septembre 2021 Sekmenevo, Oblast d'Omsk, Russie



15 septembre 2021 District de Karakia, Oblys de Manguistaou, Kazakhstan



21 décembre 2021 Oblys d'Atyraou, Kazakhstan



6 octobre 2021 Mago, Kraï de Khabarovsk, Russie



22 septembre 2021 Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de Khabarovsk, Russie



Mi-septembre 2021 Solontsy, Kraï de Khabarovsk, Russie



8 décembre 2021 Zachagansk, Oblys du Kazakhstan-Occidental, Kazakhstan



12 octobre 2021 District de Limansky, Oblast d'Astrakhan, Russie



19 octobre 2021 District de Bolshebereznikovsky, République de Mordovie, Russie

1 litre.

4383 esturgeons et 21.843,63 kg d'esturgeons saisis ou braconnés et 991,7 kg de caviar saisis en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et en Russie entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Esturgeon, espèce non identifiée (Acipenseridae, Annexe I ou II)
Esturgeon de l'Amour (Acipenser schrenckii, Annexe II)
Esturgeon étoilé (Acipenser stellatus, Annexe II)
Esturgeon sibérien (Acipenser baerii, Annexe II)
Esturgeon russe (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II)
Kaluga (Huso dauricus, Annexe II)
Sterlet (Acipenser ruthenus, Annexe II)
Les litres de caviar ont été convertis en kilos sur la base de 1.08 kilo pour

Sources: 1News; 360; Almaty TV; Amourskaya Pravda; AmurMedia; Argoumenty i Fakty (AIF); Ast-news. ru; Astrakhan 24; ATPress.kz; BezFormata; Channel 7 Krasnoyarsk; Datification; Fishcom. Fishing Compass; Fontanka.Ru; Gazeta.ru; GTRK Kuban; GTRK Lotos; GTRK Tomsk; Haqqin.az; inAktau; Interfax Russia; Izvestia Mordovii; Kazinform; KazTAG; Khabar 24; Kommercheskie Vesti; Komsomolskaïa Pravda; Lenta.ru; Liter; Ministère de l'Intérieur de Russie; Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan; Moskovski Komsomolets Astrakhan; Moskovski Komsomolets Astrakhan; Moskovski Komsomolets Novossibirsk; Mosmonitor; Muksun.fm; My City; Newslab; Nyagan.life; Obzor; Ohotniki. ru; Omsk Region Information Agency; Pro Gorod; Punkt-A; RGVK Dagestan; RIA Dagestan; RIA Novosti; Rossiyskaya Gazeta; Russian Public Television (OTR); Sakhalin.info; Sibkray.ru; Stolica S; TASS Russian News Agency; Tengrinews; The Caucasus Post; Tsargrad TV; Tumba.kz; Ural Meridian; V1.ru; Vesti; Vestnik Kavkaza; Vesti Podmoskovia; VladNews; Volga-Caspian News Agency; Vtomske.ru; YamalPro; Yasno; Zapad24; Znak.

Début septembre 2021 Amoursk, Kraï de Khabarovsk, Russie

Deux condamnations à 2 ans de prison avec sursis avec une mise à l'épreuve d'un an pour le braconnage de 2 esturgeons



(Acipenseridae, Annexe I ou II) dans un bras de l'Amour.

TASS Russian News Agency, 13 septembre 2021.48

9 septembre 2021 Omsk, Oblast d'Omsk, Russie

Début du procès d'A. Ergashboy. Il avait été arrêté le 5 octobre 2020 sur le parking du supermarché "Lenta" en possession d'un esturgeon sibérien (*Acipenser baerii*, Annexe II) de 4,365 kg qu'il venait vendre à un client, en réalité un agent du FSB. Il a déclaré l'avoir acheté 3200 roubles (40 US\$) à un inconnu.

Gorod55, 3 septembre 2021.49

Mi-septembre 2021 Kraï de Khabarovsk, Russie



Le second capitaine d'un navire de commerce avait acheté un esturgeon de l'Amour (*Acipenser schrenckii*, Annexe II)

de 128 kg à des pêcheurs du district de Nikolayevsky. Le poisson avait été découvert dans la chambre froide du cargo, dans le port de Sovietskaïa Gavan à l'occasion d'une inspection des marchandises avant leur expédition par avion vers la Chine distante de 500 km. Il vient d'être condamné à 3 ans et 5 mois de prison avec sursis et à une amende de 80.000 roubles soit 1090 US\$.

Moskovski Komsomolets Khabarovsk, 22 septembre 2021.50

21 septembre 2021 Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de Khabarovsk, Russie



Un ancien militaire a été condamné à 2 ans de prison avec sursis avec une mise à

l'épreuve de 2 ans. Alors qu'il était encore en service, il avait braconné avec 4 complices 5 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) dans l'Amour puis vendu le caviar (80 kg). Les dommages sont estimés à 18 millions de roubles soit 245.000 US\$.

Moskovski Komsomolets Khabarovsk, 21 septembre 2021.51

Fin septembre 2021 Kertch, République de Crimée



Une condamnation à 6 mois de travaux correctionnels avec retenue de 10% du salaire au profit de l'Etat pour la détention

de 71 esturgeons russes (*Acipenser gueldenstaedtii,* Annexe II) et esturgeons étoilés (*Acipenser stellatus,* Annexe II).

Vesti Sevastopol, 28 septembre 2021.52

Fin septembre 2021 District de Lénine, République de Crimée

Cinq résidents sont mis en examen pour le braconnage de 72 esturgeons russes (*Acipenser gueldenstaedtii*, Annexe II), belugas (*Huso huso*, Annexe II) et esturgeons étoilés (*Acipenser stellatus*, Annexe II) dans la mer d'Azov en janvier-février 2021. Les dommages sont estimés à 9,8 millions de roubles soit 133.000 US\$.

RIA Novosti Crimea, 29 septembre 2021.53

Fin septembre 2021 Astrakhan, Oblast d'Astrakhan, Russie



Un homme avait acheté une carcasse d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) en octobre 2020. Il a été démasqué par la police. Il est condamné à un an de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'un an et demi et à une amende de 50.000 roubles soit 680 US\$. Astrakhan.Ru, 28 septembre 2021.⁵⁴

Début octobre 2021 Oblast d'Omsk, Russie

Deux hommes âgés de 26 ans avaient été arrêtés à bord d'une embarcation sur l'Irtych, affluent de l'Ob. Ils venaient de capturer 33 sterlets (*Acipenser ruthenus*, Annexe II), une espèce interdite à la pêche, avec un chalut de fond, une méthode de pêche interdite. Ils ont plaidé coupable et, dans l'attente de leur condamnation, ont d'ores et déjà remboursé les dommages estimés à 150.875 roubles (2075 US\$).

Omsk-Inform, 5 octobre 2021.55

OPERATION POUTINE-2021 6 octobre 2021 et 11 janvier 2022 A 90 km de Doudinka, Kraï de Krasnoïarsk, Russie



Les policiers arraisonnent un bateau de pêche suspect sur l'Ienisseï. Ils y trouvent une dizaine d'esturgeons sibériens (*Acipenser baerii*, Annexe II), dont 7 encore vivants qu'ils remettent à l'eau. Le bateau et le matériel de pêche sont confisqués. Le pêcheur âgé de 47 ans est condamné 3 mois plus tard à 250 heures de travail d'intérêt général.

Zapad24, 6 octobre 2021 ; Channel 7 Krasnoyarsk, 4 novembre 2021 ; Ministère de l'Intérieur, 11 janvier 2022.⁵⁶




9 octobre 2021

District d'Ulchsky, Kraï de Khabarovsk, Russie

Mise en examen de 2 hommes pour la capture de 2 esturgeons de l'Amour (*Acipenser schrenckii*, Annexe II) et l'extraction de 50 kg de caviar estimés à 11 millions de roubles soit 151.380 US\$. Le braconnage avait eu lieu en mai 2020 à Mariinski Reid, dans l'Amour, à bord d'un bateau à moteur non immatriculé.

RIA Novosti, 9 octobre 2021; Rossiyskaya Gazeta, 10 octobre 2021.⁵⁷

Début novembre 2021 Lénine, République de Crimée





matocheila). Quand ils sont venus vérifier leurs prises la nuit suivante, ce sont un esturgeon russe (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II) et 18 turbots (genre Scophthalmus) qu'ils ont trouvés. Ils ont été surpris par la police alors qu'ils se partageaient le butin.

Ils sont condamnés pour l'un à 240 heures de travail obligatoire et pour l'autre à 9 mois de travaux correctionnels.

Vesti Sébastopol, 8 novembre 2021; Moskovski Komsomolets Crimea, 8 novembre 2021.58

Début novembre 2021 District de Surgutsky, District autonome des Khantys-Mansis, Russie



Condamnation d'un homme âgé de 40 ans à un an et 7 mois de prison, dont un an avec

sursis, et au paiement de dommages égaux à 74.000 roubles soit 1050 US\$. Il avait pêché 7 sterlets (*Acipenser ruthenus*, Annexe II) et esturgeons sibériens (*Acipenser baerii*, Annexe II) dans le Tromégan, affluent de l'Ob, en juin 2021.

Bulletin of the Surgut District, 9 novembre 2021.59

2 novembre 2021

Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, Russie

Entre décembre 2019 et février 2020, 2 braconniers avaient capturé au moins 73 kalugas (*Huso dauricus*, Annexe II) et esturgeons



de l'Amour (*Acipenser schrenckii*, Annexe II) dans l'estuaire de l'Amour. Ils stockaient les carcasses dans un entrepôt désaffecté à Aleyevka.

L'un des 2 braconniers vient d'être condamné à 5 ans de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de 2 ans. Il devra également s'acquitter de dommages estimés à 18 millions de roubles soit 255.700 US\$. Fishnews, 2 novembre 2021.60

24 novembre 2021 Kharabali, Oblast d'Astrakhan, Russie



Condamnation d'une femme âgée de 41 ans à un an de travaux correctionnels avec retenue de 15% du salaire au profit de l'Etat.

Elle avait été arrêtée en flagrant délit de transport de 62 esturgeons russes (*Acipenser gueldenstaedtii*, Annexe II) juvéniles qu'elle avait achetés dans le district de Volodarsky, à 175 km environ.

Komsomolskaïa Pravda, 24 novembre 2021; Moskovski Komsomolets Astrakhan, 24 novembre 2021.⁶¹

EN FAMILLE

26 novembre 2021

Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de Khabarovsk, Russie

En juillet 2020, un habitant de Takhta a acheté plus de 300 kg de caviar d'esturgeon de l'Amour (*Acipenser schrenckii*, Annexe II) et de kaluga (*Huso dauricus*, Annexe II) à des braconniers. Après l'avoir conditionné en bocaux de 0,5 litre, il a transporté le caviar avec l'aide d'un ami dans le garage d'une coopérative de Komsomolsk-sur-l'Amour, à 740 km. Peu après, le couple qui dirigeait la coopérative a décidé de vendre une partie du caviar. Le rendez-vous avec l'acheteur devait se tenir à Selikhino, à une soixantaine de kilomètres de Komsomolsk-sur-l'Amour, mais leur véhicule a été intercepté par les autorités à la sortie de la ville.

Deux des contrebandiers ont été condamnés à des peines allant de 2 ans et demi de prison avec sursis à 5 ans de prison avec sursis. Le troisième, déjà condamné pour trafic de drogue, devra passer 5 ans et 3 mois dans une colonie pénitentiaire.

Trafic de caviar à Komsomolsk-sur-l'Amour, cf. également "A la Trace" n°32 p. 273.

Argoumenty i Fakty (AIF), 26 novembre 2021; Interfax Russia, 26 novembre 2021; DV Novosti, 2 décembre 2021.⁶²

Début décembre 2021

District de Trusovskiy, Oblast d'Astrakhan, Russie

Mise en examen d'un inspecteur du Rosrybolovstvo (Agence fédérale des pêches). Il est accusé d'avoir laissé filer 2 braconniers d'esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) en échange d'une partie de leurs prises. Les faits ont eu lieu à Streletskoye, au bord de la Volga.

Moskovski Komsomolets Volgograd, 4 décembre 2021.⁶³

8 décembre 2021 Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de Khabarovsk, Russie



Le suspect avait acheté 18 litres de caviar de kaluga (*Huso dauricus*, Annexe II) et 169,5 litres de caviar d'esturgeon de l'Amour (*Acipenser schrenckii*, Annexe II) à 4 habitants du kraï de Khabarovsk entre septembre et novembre 2020. Le 30 novembre, il a tenté de confier une partie de son stock à un transporteur routier. Il envisageait de l'expédier à Krasnodar, à plus de 9000 km. Les agents du FSB sont intervenus avant. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de 3 ans. 1 litre de caviar équivaut à 1,08 kg.

10 décembre 2021 Selyatino, Oblast de Moscou, Russie

AmurMedia, 8 décembre 2021.64

Saisie de 15,6 tonnes d'esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) dans un camion en provenance d'Iran. Selon les douanes, une partie de la cargaison provenait du braconnage. Des échantillons ont été remis à l'Institut de recherche sur la pêche et l'océanographie pour déterminer l'origine exacte des esturgeons.

Vesti Podmoskovia, 17 décembre 2021.65

20 décembre 2021 Ville Fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie

En 2018 et 2019, Sergei Vyushkov et Yevgeny Shevtsov avaient acheté

30 kg de caviar d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) estimés à 1,5 million de roubles soit 20.000 US\$ et 670 US\$/kg. Ils avaient tout empaqueté dans des bocaux portant des noms de producteurs agréés et avaient placé une annonce en ligne. Malheureusement pour eux, le client qui les attendait sur le parking d'un hôtel n'était autre qu'un membre des forces de l'ordre.

Ils ont été condamnés l'un à une amende de 300.000 roubles (4000 US\$), l'autre à une amende de 315.000 roubles (4200 US\$).

47 channel, 20 décembre 2021 ; Petersburg Newspaper, 20 décembre 2021.⁶⁶

21 décembre 2021 Nadym, District autonome de lamalo-Nénetsie, Russie



Une condamnation à 5 ans de colonie pénitentiaire pour 2 tentatives de meurtre

et la détention de 2 carcasses d'esturgeon sibérien (*Acipenser baerii*, Annexe II). Le 9 janvier 2021, un homme en état d'ivresse tente de poignarder un ami pendent une querelle. Le lendemain, au travail, il a de nouveau sorti son poignard face à un client contrariant. Cette fois, la police est intervenue. La perquisition de son domicile a abouti à la découverte inattendue de 2 esturgeons sibériens. Moskovski Komsomolets Yamal, 21 décembre 2021.⁶⁷

RECIDIVE 23 décembre 2021



Astrakhan, Oblast d'Astrakhan, Russie II avait acheté 20 carcasses d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) dont 2

d'esturgeons étoilés (*Acipenser stellatus*, Annexe II) en mai 2021. C'était la 3ème fois qu'il était arrêté pour un tel motif. Il a été condamné à 2 ans de colonie pénitentiaire et à une amende de 500.000 roubles (6700 US\$).

Komsomolskaïa Pravda, 23 décembre 2021.68

27 décembre 2021 District de Tobolsky, Oblast de Tioumen, Russie



Deux hommes sont condamnés à 8 mois de travaux correctionnels avec retenue

de 5% de leur salaire pour avoir braconné des esturgeons sibériens (*Acipenser baerii*, Annexe II) dans l'Irtych.

Vsluh Ru, 27 décembre 2021.69

24 décembre 2021 Azov et Rostov-sur-le-Don, Oblast de Rostov, Russie



Condamnation sévère pour 6 braconniers arrêtés en octobre 2020 avec plus de 5000 poissons dont un esturgeon russe (*Acipenser gueldenstaedtii*, Annexe II) juvénile de 90 grammes, des sabres et des brochets (cf. "A la Trace" n°31 p. 212). Ils ont été condamnés à 2 ans de colonie pénitentiaire pour la "capture de bioressources aquatiques" et 5 ans de colonie pénitentiaire pour la "capture de bioressources aquatiques particulièrement précieuses" (c'est-àdire l'esturgeon). Les peines sont confondues.

L'avocat de l'un des condamnés s'indigne. "Ni la présence au foyer de jeunes enfants ni celle de parents malades et retraités n'ont adouci le cœur du jury."

Les femmes des condamnés ont publié une vidéo adressée au président Vladimir Poutine pour que l'affaire soit réexaminée. Elles font part des difficultés financières qui ont poussé leurs époux à braconner. La peine a toutefois été confirmée en appel le 22 mars 2022.

161.RU, 5 janvier 2022; Argoumenty i Fakty (AIF), 19 janvier, 4 et 7 février 2022; Panorama, 3 février 2022; Privet-Rostov.ru, 4 février 2022; Tsargrad TV, 23 mars 2022.⁷⁰

UKRAINE

Mi-septembre 2021 District d'Izmaïl, Oblast d'Odessa, Ukraine

Il est 2 heures du matin. Les gardes-frontières détectent avec leurs appareils de vision nocturne une embarcation tous feux éteints sur le Danube. Surpris par leur arrivée, les 2 braconniers tentent de faire disparaître tout élément compromettant, mais c'est trop tard. Un filet de pêche de 140 mètres de long est saisi à bord et 16 esturgeons étoilés (*Acipenser stellatus*, Annexe II) et sterlets (*Acipenser ruthenus*, Annexe II) sont remis à l'eau par les gardes. Leur valeur économique est évaluée à 750.000 hryvnias soit 28.000 US\$.

Odessa Media, 23 septembre 2021 ; UNIAN, 23 septembre 2021.⁷¹



OCEANIE

AUSTRALIE

4 décembre 2021 Baie de Jervis, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Australie



Un concours de pêche au requin s'est fini encore plus mal qu'il avait commencé. Au début, il y avait une controverse entre le Jervis Bay Game Fishing Club et les protecteurs des requins emmenés par Kate Ahmad. A la fin, après la capture et la décapitation d'un requin-tigre (*Galeocerdo cuvier*) et d'un requin taupe (genre *Isurus*), une tête a été livrée à un taxidermiste et l'autre a été déposée sur le capot du pick-up d'un activiste pro-requin en même temps qu'un graffiti.

ABC News, 8 décembre 2021.72

Mi-décembre 2021 Mooloolaba, Etat du Queensland, Australie

C'est la première fois qu'ils apparaissent dans "A la Trace". Deux dipneustes (*Neoceratodus forsteri*, Annexe II) saisis dans un domicile privé de Gympie ont été confiés par le ministère de l'Agriculture au SEA LIFE Sunshine Coast Aquarium qui s'est engagé à les mettre en valeur dans un programme pédagogique et scientifique. Les dipneustes sont des poissons d'eau douce dotés de la capacité exceptionnelle de sécréter un mucus et de s'en servir comme d'un cocon pour se protéger de la sécheresse et du soleil quand les rivières sont à sec. Leur capture est interdite et le détenteur des 2 dipneustes mesurant 72 et 79 cm et pesant 2,28 et 3,22 kg a écopé d'une amende de 5000 dollars soit 3620 US\$.

Queensland Government, 14 décembre 2021.73

FRANCE

22 octobre 2021

Port de Papeete, lle de Tahiti, Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, France

FAPE – Te Ora Naho, la fédération des associations de protection de l'environnement, signale que le *Playa Zahara*, un bateau de pêche espagnol arrivé à Papeete le 22 octobre, transporte des carcasses de requin taupe bleu (*Isurus oxyrinchus*, Annexe II) et de requin bleu (*Prionace glauca*) qui devraient être transbordées à bord d'un autre bateau de la même compagnie le 2 novembre. La Polynésie française interdit le transport de requins morts ou vifs dans les eaux et les ports placés sous sa juridiction (article 2211-3 du Code de l'environnement).

Playa Zahara (ex-Ana Barral). OMI 9297656. Pavillon Espagne. Navire palangrier disposant. Société de classification Bureau Veritas. Longueur 47,75 m. Construit en 2003 à Vigo (Espagne) par Astilleros Armon Vigo. Propriétaire Viverdreams FishSL (Espagne). Exploité dans le Pacifique selon la licence accordée par la Western and Central Pacific Fisheries Commission (licence SWO and related species : espadon). Il n'est pas autorisé à effectuer des transbordements en haute mer. Sa dernière escale était Auckland (Nouvelle Zélande) le 30 juillet 2022.

Outremers 360°, 5 novembre 2021.74



Taranaki, 13 juillet 2021

26 octobre 2021

Province Sud, Collectivité d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, France

Après débat dans l'hémicycle parlementaire et les harcèlements dont les usagers des plages seraient victimes, les requins-tigres (*Galeocerdo cuvier*) et les requins-bouledogues (*Carcharhinus leucas*) ont été retirés de la liste des animaux protégés.

Selon la présidente de l'Assemblée, Sonia Backès, "les requins-tigres et les requins-bouledogues ne sont plus en danger d'extinction et méritent des prélèvements automatiques."

Nouvelle Calédonie la 1^{ère}, 27 octobre 2021.⁷⁵

TORTUES MARINES

Les tortues marines (familles Cheloniidae et Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I, notamment les tortues de Ridley ou olivâtres (*Lepidochelys olivacea*), les tortues vertes (*Chelonia mydas*), les tortues imbriquées (*Eretmochelys imbricata*), les tortues de Kemp (*Lepidochelys kempii*), les tortues caouannes (*Caretta caretta*) et les tortues luth (*Dermochelys coriacea*).

(AFRIQUE DE L'OUEST)

NIGERIA

2 décembre 2021 Eti-Osa, Etat de Lagos, Nigeria

Saisie d'une tortue verte adulte par-devers Isiaka Muhammed qui la transportait sur un pneu. Elle a été remise à l'eau par le KAI (Kick Against Indiscipline) qui dépend de la LASEPA (Lagos State Environmental Protection Agency). Vanguard, 2 décembre 2021.



AFRIQUE DE L'EST

FRANCE (MAYOTTE)

OPERATION NYAMBA 5

18 septembre et 18, 21 et 25-26 novembre 2021 Plages de Majicavo, Saziley, Angalatsara, Moya et Papani, Département de Mayotte, France

Les tortues viennent de la mer, montent sur les plages, se font descendre par les braconniers vendeurs de viande la nuit et les touristes tournent autour d'elles le jour pour observer le plus près possible la ponte des œufs, un voyeurisme que jusqu'alors aucune poule de basse-cour n'a à supporter.

L'ONG Sea Shepherd est de retour sur l'archipel avec du retard et une équipe réduite. Le préfet de Mayotte n'a pas considéré la protection physique des tortues marines comme un motif impérieux permettant aux personnes non vaccinées contre le Covid-19 de se rendre à Mayotte.

Les tribunaux sont sous cocon sanitaire et la valetaille braconnière sous le motif impérieux de contribuer à l'autonomie alimentaire de l'archipel ne ralentit pas ses activités d'autant que selon Sea Shepherd et d'autres témoignages, les gardesplages recrutés par le Conseil départemental sont des emplois sinon fictifs du moins fantomatiques. Une tortue fraîchement dépecée est découverte sur la plage de Papani, une autre dont la mort remonte à quelques jours sur la plage d'Angaltsara, une autre sur une plage de Moya, 3 sur la plage de Saziley, 2 sur une plage de Majicavo. La dispute entre Sea Shepherd qui fait de la lutte anti-braconnage et les Naturalistes, une ONG de Mayotte qui fait de la "sensibilisation de touristes" est copieusement exploitée par la presse locale. La fiabilité des rapports du REMMAT (Réseau Échouage Mahorais de Mammifères marins et de Tortues marines) est fragilisée par l'intermittence des relevés et surtout par l'évolution des pratiques braconnières. De plus en plus de tortues vivantes et retournées sur le dos font le voyage en "kwassa" jusqu'à Anjouan, à 70 km de Mayotte, ou bien les carapaces de tortues dépecées sur place sont enfouies dans la forêt ou embarquées dans des pick-up pour être jetées dans les décharges ou dirigées après nettoyage sur les marchés du luxe.

L'Association de Sécurité Villageoise de M'tsamoudou Mayotte (ASVM, cf. "A la Trace" n°23 p.21) continue vaillamment à faire de la veille antibraconnage sans bénéficier du soutien moral ou financier des pouvoirs publics.

Sea Shepherd, 27 novembre et 3 et 31 décembre 2021; Le Journal de Mayotte, 1er décembre 2021.²

MADAGASCAR

10 octobre 2021 Maroakao, Région Diana, Madagascar

Malgré la publication d'un arrêté interdisant la pêche, le transport, la mise en vente et la consommation de tortues marines à compter du 15 octobre 2021 jusqu'en avril 2022, une intoxication collective a frappé le village de pêcheurs. Trois enfants et un adulte sont morts. Au moins 12 adultes et 5 enfants ont été admis à l'hôpital d'Ambanja après la capture d'une tortue qui venait pondre sur la plage, son dépeçage et la vente de la viande à plusieurs familles. Les tortues marines qui viennent pondre sur les plages de la région sont principalement les tortues vertes et les tortues imbriquées.

L'Express de Madagascar, 20 octobre 2021.3

29 novembre 2021

Au large de Mananjary, Région Vatovavy, Madagascar

Saisie par la gendarmerie nationale de 10 tortues vertes à bord d'un bateau de pêche.

Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), novembre 2021.⁴

17-20 décembre 2021

Au large de Mahajanga, Région Boeny, Madagascar

Saisie de tortues vertes. Certaines pèsent plus de 100 kg. Elles étaient dans une embarcation de pêche au niveau du guartier de Sotema, à l'embouchure du Betsiboka. Le patron a pris la fuite à l'approche de la patrouille de la gendarmerie. Il s'agissait peut-être d'un "bateau-mère" chargé de collecter les prises de plusieurs bateaux de pêche. Elles ont été mises à part pendant 3 jours dans un bassin d'attente. 12 d'entre elles ont ensuite été remises en mer au large de Mahajanga. Au moins une tortue blessée gravement pendant le braconnage est décédée. Elle a été remise au musée de l'université de Mahajanga après l'autorisation du procureur. Infos 401, 17 décembre 2021 ; Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, 23 décembre 2021.5

18 décembre 2021 Région Melaky, Madagascar

Deux personnes sont décédées et 20 autres sont à l'hôpital après avoir mangé de la chair de tortue marine. De novembre à mars, les tortues marines mangent du plancton toxique. Elles semblent immunisées.

Intoxication à la chair de tortue marine à Madagascar, cf. "A la Trace" n°19 p.16, n°25 p. 21, n°31p. 217 et n°32 p. 295.

2424.mg, 20 décembre 2021.6

MOZAMBIQUE

Début octobre 2021

lle de Goa, Province de Nampula, Mozambique

Découverte de 18 dépouilles de tortue marine dont au moins une a été fraîchement tuée. L'île de Goa est à 5 km du continent. Elle est connue pour son phare construit en 1870.

Carlos Serra, 10 octobre 2021.7

TANZANIE

26-28 novembre 2021

District de Micheweni, Région de Pemba Nord, lle de Pemba, Archipel de Zanzibar, Tanzanie

Sept personnes ont été mortellement intoxiquées par la consommation d'une tortue marine et 24 autres sont entre la vie et la mort à l'hôpital de Pemba.

The Citizen, 29 novembre 2021.8

Fin décembre 2021

Matemwe, Région d'Unguja Nord, lle d'Unguja, Archipel de Zanzibar, Tanzanie

Quatre enfants de la même famille sont morts. Le père, pêcheur de profession, a reconnu avoir avec l'aide de quelques collègues capturé et dépecé les tortues au moment où elles venaient pondre sur la plage. 31 enfants et 16 adultes qui avaient aussi mangé de la viande ou de la soupe de tortue sont hospitalisés.

The Citizen, 26 décembre 2021.9

Fin décembre 2021 Archipel de Zanzibar, Tanzanie

Abdallah Hussein Kombo, le ministre des Pêches et de l'Economie bleue, interdit la capture des tortues marines à laquelle des pêcheurs artisanaux se livraient pour les besoins alimentaires des autochtones en dérogation à la loi nationale. "Les analyses scientifiques confirment que les tortues se nourrissent désormais d'algues toxiques qui peuvent être fatales pour les êtres humains." "A cause d'une variation dans leur régime alimentaire, les tortues marines sont désormais toxiques", ajoute le docteur Khalid Salum Mohamed, membre du cabinet de la présidence de l'archipel.

The Guardian, 31 décembre 2021.10

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Septembre 2021

Folly Beach, Etat de Caroline du Sud, Etats-Unis d'Amérique

Trois voyous âgés de moins de 21 ans ont défoui sur la plage un nid de tortue caouanne qui était balisé et se sont emparés de 71 des 90 œufs. Ils ont été identifiés et interpellés par des agents du Département des ressources naturelles après avoir posté sur les réseaux sociaux la vidéo de leur exploit.

U.S. News (avec AP), 18 décembre 2021.¹¹

AMERIQUE LATINE

MEXIQUE

22 septembre 2021 Ejutla, Etat d'Oaxaca, Mexique

A l'occasion d'un contrôle routier sur la route qui va d'Ocotlán à Ejutla de Crespo, 1200 œufs et 10 kg viande de tortue marine dans un sac en plastique et 1,5 kg de marijuana sont saisis par la police. Une arrestation

El Imparcial de Oaxaca, 22 septembre 2021.12

29 septembre 2021

Tonalá, Etat de Chiapas, Mexique

Luis Alberto "N." est arrêté en possession de 168 œufs de tortue de Ridley volés sur la plage de San Marcos.

Aquinoticias.mx, 29 septembre 2021.¹³

PANAMA

Fin novembre 2021 Pedasí, Province de Los Santos, Panama



Saisie par la police dans une berline de luxe en ravitaillement dans une station-service de 427 œufs de tortue de Ridley. Le sort des œufs est incertain. Six heures après leur défouissement par les braconniers, ils ne sont plus en capacité d'éclore. Les examens sont en cours.

Panamá América, 24 novembre 2021.14

ASIE DE L'EST

CHINE

Décembre 2021 Jinan, Province du Shandong, Chine

Saisie dans un colis postal entrant déclaré contenir des "pierres" de 4 broches en écailles de tortue imbriguée.

Douanes chinoises, 16 décembre 2021.15

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

Fin décembre 2021 Ile de Bali, Province de Bali, Petites îles de la Sonde, Indonésie

Gros remue-ménage au sud de Badung. 32 tortues vertes, 3 embarcations et 21 marins-pêcheurs en sont la cause. Les bateaux ont été saisis, les équipages entendus par la justice. Les pêcheurs disent qu'en cette période Covid-19, il y a beaucoup de demandes de la part des consommateurs pour les fêtes de fin d'année et qu'ils se sont convertis en attrapeurs de tortues marines. Les 32 tortues ont été capturées par les 3 bateaux en une nuit. L'intervention a été coordonnée par une patrouille de la base navale de Denpasar. Sur les 32 tortues, une était déjà morte. Dans le bassin où elles ont été transférées pour examen sanitaire, certaines d'entre elles défèquent des fragments de plastique et des emballages de nouilles instantanées. Les équipes du TCEC (Turtle Conservation and Education Center) à Serangan où elles sont en transit leur donnent à manger exclusivement des algues broyées. Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), décembre 2021 ; Bali Post, 31 décembre 2021; Kumparan, 5 janvier 2022.16

MALAISIE

7 septembre 2021

Layang-layang, lle de Labuan, Territoire fédéral de Labuan, Malaisie

Une tortue verte femelle adulte est retrouvée morte sur la plage. La veille une tortue imbriquée avait été retrouvée dans le même état sur la plage de Chimney à une dizaine de kilomètres. Daily Express, 8 septembre 2021.¹⁷

2 octobre 2021 lle Bum Bum, Etat de Sabah, Malaisie

Découverte de 11 carcasses de tortue verte sur l'île Bum Bum, de sacs de viande et de tout un attirail de cuisine par le peloton "Tigre" et des agents du Département de la faune sauvage de l'Etat. Il n'y avait personne dans un horizon proche. Des membres de la tribu nomade Bajau et des pirates apatrides sont suspectés.

New Straits Times, 2 octobre 2021; The Borneo Post, 4 octobre 2021.¹⁸



VIETNAM

Mi-décembre 2021 Municipalité de Da Nang, Vietnam

Voici ce qu'il advient d'une tortue de Ridley après 3 ans de captivité dans un baquet d'eau douce, sans lumière du soleil et avec une alimentation terrestre. Ce supplice lui a été imposé par un habitant de Da Nang nouveau candidat au trophée du connard de ce n°34 d'"A



la Trace". La malheureuse maigrichonne pesant 9 kg a été transférée au centre de sauvetage des animaux marins de Sasa.

ENV, 21 décembre 2021.19

ASIE DE L'OUEST

TURQUIE

1^{er} septembre 2021 Sidé, Province d'Antalya, Turquie

Deux cascadeurs en voiture tout-terrain déboulant à toute vitesse sur la plage ont détruit 2 nids de tortues caouannes et écrasé au moins 16 bébés tortues qui venaient d'éclore et se dirigeaient péniblement vers la mer, menacés par de nombreux prédateurs au rang desquels il convient désormais d'ajouter des véhicules à moteur. Chaque femelle pond entre 50 et 150 œufs et seulement une tortue juvénile sur 1000 accède à l'âge de la maturité sexuelle.

Confronté à l'augmentation des agressions diverses à l'encontre des tortues caouannes, le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisation annonce l'érection de barrières en bois à 40-50 mètres de la mer pour protéger les nids de tortues caouannes à Göcek, Dalyan, Belek, Patara, et dans le delta du Göksu. Le projet intitulé "Démarcations des zones de nids de tortues" vise à interdire les intrusions du public dans les aires protégées.

A la fin du mois d'août, à Belek, 60 bébés tortues caouannes étaient mortes écrasées sous une passerelle en bois installée par un hôtel cinq étoiles pour permettre à ses clients de traverser confortablement la plage, une pratique illégale à cette époque de l'année mais très répandue.

Hürriyet Daily News, 3 septembre 2021; Hürriyet Daily News, 1^{er} octobre 2021.²⁰

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

Mi-novembre 2021 Blumberg, Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne. Frontière avec la Suisse.

Saisie d'une tortue imbriquée naturalisée dans la voiture d'un homme âgé de 63 ans résidant près du lac de Constance et venant de Suisse.

Douanes allemandes, 25 novembre 2021.²¹

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Novembre 2021 Arrecife, Province de Las Palmas, Communauté autonome des lles Canaries, Espagne

La Guardia Civil saisit une carapace de tortue caouanne accrochée comme décoration dans une cabane à outils.

La Voz de Lanzarote, 7 décembre 2021.²²

OCEANIE

FRANCE (POLYNESIE FRANÇAISE)

8 octobre 2021

Punaauia, lle de Tahiti, Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, France

Après la découverte sur la voie publique d'un sac poubelle contenant des carapaces de tortues fraîchement dépecées, la gendarmerie a été alertée et 3 individus ont été arrêtés. Ils ont reconnu le braconnage, le dépeçage et la commercialisation de la viande.

Polynésie la 1^{ère}, 13 octobre 2021 ; Tahiti Infos, 13 octobre 2021.²³

Début novembre 2021

Ile de Maupiti, Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, France

Saisie de 6 tortues vivantes fraîchement débarquées d'un bateau de pêche qui appartiendrait à un conseiller municipal de Maupiti, 1286 habitants. Polynésie la 1ère, 9 novembre 2021.²⁴

7 décembre 2021

lles de Motu One et de Bora-Bora, Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, France

Le survol d'un Gardian de la Marine nationale a permis d'identifier près de l'atoll de Motu One un "poti marara" (bateau de pêche polynésien, à l'origine spécialisé dans la pêche des "marara", les poissons volants). Les 3 hommes d'équipage tentaient de recouvrir d'une bâche plusieurs tortues marines. Les atolls de Motu One et de Scilly sont classés depuis 1992 réserves territoriales et tout prélèvement de ressources naturelles y est interdit. Tortues marines à Bora-Bora, cf. "A la Trace" n°15 p.15, n°31 p.218 et n°32 p.298. Cinq espèces de tortues marines sont présentes en Polynésie française: la tortue caouanne, la tortue imbriquée, la tortue luth, la tortue de Ridley ou tortue olivâtre et la tortue verte. "A la Trace" recense principalement des cas de braconnage de tortues vertes.

Polynésie la 1ère, 15 décembre 2021.25

MAMMIFERES MARINS ET D'EAU DOUCE -

AFRIQUE

MADAGASCAR

10 septembre 2021 Faux-Cap, Région Androy, Madagascar

Une baleine dont on ne connaitra pas l'âge, ni l'espèce, ni les causes de la mort, s'est échouée sur la plage. Les services de santé et les gendarmes sont vite arrivés. C'était trop tard. " Avant même notre arrivée sur les lieux, l'animal a été déjà déchiqueté et découpé." "Avec les médecins, nous avons procédé à du porte-à-porte presque sur toutes les maisons à Vatomandry. Une campagne de sensibilisation a été en même temps effectuée pour empêcher les populations locales de consommer la viande de l'animal", dit la gendarmerie. " Malgré nos avertissements sur les risques d'intoxication alimentaire en raison de la consommation d'une baleine morte, ils ne nous ont pas écouté", confirme le maire. En fin de journée, la tête de la baleine a été brûlée.

L'Express de Madagascar, 20 septembre 2021.1

MOZAMBIQUE

7 septembre 2021 Barra, Province d'Inhambane, Mozambique

Une orque (Orcinus orca, Annexe II) s'échoue à marée basse sur la plage. Elle est secourue par des kayakistes et une équipe de l'ONG Mega Fauna. Elle ne présente pas de blessures externes. Les tentatives avec un tracteur et des boudins de caoutchouc de la remettre en pleine eau sont vaines. Pendant quelques heures, elle reste sous le soleil et un chapiteau de fortune est dressé pour la mettre à l'ombre en attendant la marée montante. Des gens du pays de plus en plus nombreux observent la scène et n'ont pas forcément les mêmes idées en tête que les sauveteurs. Il y en a dans la province et son littoral qui considèrent les échouages de mammifères marins comme une aubaine alimentaire. A la marée montante, l'orque s'est d'elle-même déplacée et a nagé en surface à 200 mètres de la mangrove et en a parcouru 2 à 3 km. Son souffle était audible depuis la côte. Il semble qu'elle était portée par les courants de l'estuaire du Rio Mutamba. Les barques de pêcheurs se sont de plus en plus approchées d'elle et à la tombée de la nuit le clan des sauveteurs a quitté les lieux pour des raisons de sécurité.



Le lendemain matin à 6 heures, les bons samaritains sont revenus sur les lieux mais l'orque était introuvable. Seuls la tête, quelques vertèbres et 3 dents ont été retrouvés sur l'estran, de même que quelques organes. Même le foie a été récupéré par les dépeceurs.

Les ouï-dire et des témoignages de chefs de village ont confirmé que le mammifère marin avait été coupé en 2, une partie étant attribuée à une communauté du littoral et l'autre à une communauté insulaire. Des échos non confirmés de vente de viande ont circulé bien que les quelques policiers arrivés sur place aient informé les curieux des risques sanitaires. Par le bouche-à-oreille, des précautions vis-à-vis des requins ont été diffusées, la décomposition des viscères et abats de l'orque étant susceptibles de les attirer. Il a été fortement déconseillé de s'aventurer dans les eaux côtières pour pêcher ou se baigner pendant 7 à 10 jours surtout entre le coucher et le lever du soleil et quand les eaux sont troubles.

Le sort des dents est incertain. Les dents d'orque font l'objet d'un trafic (cf. "A la Trace" n°7 p.7 et p.116-117 et n°11 p.12).

Echouage de mammifères marins en Afrique de l'Est (Madagascar), cf. "A la Trace" n°15 p.10 et ce numéro cf. ci-contre.

O País, 10 septembre 2021.²

NIGERIA

29 octobre 2021 Oyokotoro, Etat de Rivers, Nigeria

"C'est la fête". Des pêcheurs ont capturé un dauphin à bosse de l'Atlantique (Sousa teuszii, Annexe I) et un boucher s'apprête à le dépecer.

Naija News, 30 oct. 2021; Sureyarns, 30 oct. 2021.³



AMERIQUE

BRESIL

23 septembre 2021 Faro, Etat du Pará, Brésil

Saisie de 150 kg de viande de lamantin d'Amérique du Sud (*Trichechus inunguis*, Annexe I) et du matériel de braconnage et découpage. La victime a été capturée dans la rivière Nhamundá.

Lamantin au Brésil, cf. "A la Trace" n°4 p. 99, n°10 p. 72-73, n°12 p. 11, n°25 p. 19, n°30 p. 159. G1 Santarém, 24 septembre 2021.4

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

19 septembre 2021

Ile de Molokai, Etat d'Hawaï, Etats-Unis d'Amérique

Une balle dans la tête de la femelle phoque moine d'Hawaï (*Monachus schauinslandi*, Annexe I) juvénile. C'est le 3ème phoque moine à être intentionnellement tué depuis le début de l'année 2021 (cf. "A la Trace" n°32 p. 300). Plusieurs autres carcasses ont été découvertes sur les plages des îles. Elles sont dans un tel état de décomposition que les causes de la mort n'ont pu être recherchées.

Honolulu Star-Advertiser, 21 décembre 2021 ; NPR (avec AP), 21 décembre 2021.⁵

22 septembre 2021 Miami, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique

Voyage au cœur du Miami Seaquarium.

Le rapport d'inspection remis par les vétérinaires de l'APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), service du Ministère de l'Agriculture des Etats-Unis d'Amérique spécialisé dans la santé et le bien-être des animaux décrit avec une précision clinique les négligences, les brutalités, les agressions et les travaux forcés auxquels peuvent être soumis les orques, les dauphins et les autres mammifères marins dans les lieux de divertissement aquatiques.

- Les entraîneurs ne veulent rien entendre sur les alertes des vétérinaires sur l'état de santé de "Squirt", un dauphin femelle âgé de 11 ans. Le 15 mai 2021, elle commence à perdre l'appétit juste avant la réfection de son bassin de repos. En plus des entraînements, tous les animaux font 2 exhibitions par jour tous les jours. Le journal de bord du 24 mai confirme une anomalie, "Squirt" mange de moins en moins. Les vétérinaires s'inquiètent des effets des travaux sur la santé de "Squirt" et des autres dauphins. Ils recommandent le transfert de "Squirt" dans un bassin réservé aux femelles. Un mâle la harcèle. L'entraîneur en chef refuse. Les travaux continuent. C'est seulement 3 semaines plus tard que "Squirt" sera transférée et mise à l'abri des nuisances et de l'agitation de son co-détenu mâle.
- La ration alimentaire de "Toki", une orque (Orcinus orca, Annexe II) femelle âgée de 56 ans, est ramenée depuis le début de l'année 2021 de 72,5 kg à 58,9 kg/jour contre l'avis du vétérinaire qui connaît les variations saisonnières des analyses sanguines de "Toki" et ses sautes de comportement. Il redoute qu'elle soit affectée par la baisse du volume et de la qualité de sa ration et qu'elle finisse par s'agiter tous les sens pour exprimer son désarroi. Dès le mois de février, une blessure à l'avant de la mâchoire inférieure est repérée. On ne lui donne plus de sardines entières, seulement des morceaux et des viscères. Le registre de suivi vétérinaire de "Toki" mentionne ces carences à 7 reprises entre le 24 février et le 2 juin. Le vétérinaire s'inquiète aussi d'une possible déshydratation. Les orques et les mammifères marins extraient l'eau de leurs proies pour réguler leur hydratation. Le 3 avril, par écrit, il ordonne d'éviter à "Toki" pendant les spectacles les sauts en arc, les sauts en altitude, les

courses de vitesse et en entrée du show de mettre la tête hors de l'eau. L'entraîneur en chef qui est au Seaquarium depuis 6 mois refuse d'obtempérer. Le rapport conclut ainsi le chapitre sur les attentes à la santé et au bien-être des cétacés : "Le vétérinaire attitré doit avoir l'autorité suffisante pour que les soins pertinents soient pratiqués et pour juger de l'opportunité des autres mesures qui contribuent au bien-être des animaux."

A partir du 25 février 2021 et pendant une semaine pour les cétacés et 2 à 4 jours pour les pinnipèdes, des capelans en voie de décomposition ont été l'unique alimentation. Plusieurs animaux se sont mis à la diète. Des antibiotiques ont été administrés à "Sam", un dauphin femelle âgée de 35 ans, pour prévenir des infections pendant qu'on lui donnait à manger ces aliments avariés. "Onyx", un mâle âgé de 21 ans a développé des lésions apparentées à de l'erysipelothrix. Le chapitre alimentation du rapport de l'APHIS se conclut ainsi : "Nourrir les animaux avec du poisson de mauvaise qualité ou en partie pourri nuit à leur santé, affaiblit leur système immunitaire, peut provoquer des maladies et aboutir à la mort."

- Les bassins A et B d'entraînement sont en mauvais état. Le revêtement de "l'ilot" au milieu du bassin est dégradé. Le ciment est à nu. Les peintures sur les parois du bassin se délitent. Les écailles de peintures se dispersent dans l'eau. Elles peuvent être avalées par les cétacés quand ils se déplacent. Un entraîneur confirme que des dauphins lui ont rapporté des copeaux de peinture pendant les exercices.
- Les enclos des lions de mer et des lamantins sont dans le même état de décrépitude. Les défauts de revêtement de surface, les fissures et les crevasses dans le béton provoquent des abrasions de la peau et des écorchures. Les clôtures métalliques entre les bassins sont en mauvais état et parfois rapiécées avec des filets en plastique, ce qui facilite l'irruption d'animaux indésirables dans les enclos de quarantaine. Le 18 avril, 2 dauphins, "Cobalt" et "Zo", sont entrés dans le bassin de "JJ Bimini", une femelle grand dauphin (*Tursiops truncatus*, Annexe II), et l'ont tabassée alors qu'elle avait des problèmes respiratoires et un bilan sanguin inquiétant. Deux mois plus tard, une radiographie a confirmé qu'elle avait au moins 4 côtes fracturées.



=>

- Plusieurs bassins de repos, d'entraînement et d'exhibition manquent de dispositifs naturels ou artificiels pour apporter un ombrage suffisant et éviter les pathologies graves et irréversibles aux yeux. Les spectacles se déroulent à 11h et 15h quand le soleil est au zénith et la lumière du jour la plus intense. Pendant le show de 15h auquel les inspecteurs ont assisté, les orques doivent au signal de l'entraîneur sortir la tête de l'eau et regarder en direction du soleil avant de recevoir leurs poissons en récompense. "Toki" a une lésion à l'œil droit et "Lii", le lagénorhynque à flanc blanc du Pacifique (Lagenorhynchus obliquidens, Annexe II) aussi. Pendant le show, les entraîneurs sont en hauteur à bord d'un simulacre de bateau et autour tous les décors qui procuraient de l'ombre aux dauphins ont été emportés par un cyclone et n'ont jamais été remplacés. Dans leurs eaux de captivité, les yeux des mammifères marins sont à la fois sous les excès de chlore et de luminosité et souffrent de dommages aux cornées et de cataractes prématurées. A ce sujet, le rapport de l'APHIS se termine ainsi : "De l'ombre artificielle doit être fournie aux animaux à chaque fois qu'ils doivent tenir leur tête hors de l'eau et regarder vers le ciel et tous les animaux doivent être protégés de la lumière du soleil."

- Les teneurs en chlore total (chlore libre et chloramines) de l'eau des bassins correspondent rarement à la norme de 1 ppm supposée réduire les risques. Quand elles sont trop basses entre 0,3 et 0,5 ppm (c'était le cas entre mars et avril 2021) les bassins sont envahis par des alques unicellulaires et des parasites (nématodes, arthropodes et espèces non identifiées) et les dauphins notamment mais aussi les lions de mer et les lamantins réagissent en haletant plus que d'habitude, en se frottant contre les parois (au risque de se blesser) et développent des maladies de la peau. A contrario, les teneurs en chlore total dépassent, à cause de maintenances insuffisantes et d'erreurs de dosage, le seuil maximal autorisé et 1 g/m3 de chlore total. Ces dépassements ne sont pas détectés par le personnel technique du Seaguarium car la plupart du temps, il se contente de mesurer le chlore libre sans prendre en compte les chloramines. Le chlore total n'est pas systématiquement analysé. Le rapport de l'APHIS conclut ainsi à ce sujet : "Alors que le chlore libre est mesuré avec une certaine régularité dans les bassins, les mesures de chlore total sont cruciales. Les chloramines sont beaucoup plus irritantes pour la peau, les yeux et les poumons. Les taux élevés en chlore total peuvent contribuer aux problèmes de peau et de vision constatés dans l'établissement."

- Le rapport souligne enfin que la direction du Miami Seaquarium ne dispose pas d'un suivi au jour le jour des dauphins qui pour des raisons d'incompatibilité permanente ou passagère ne doivent pas être parqués dans le même bassin. Cette lacune explique les blessures et les morts au cours des dernières années. "Gemini", une femelle âgée de 7 ans, a été blessée à la tête devant l'évent par un congénère en mai 2021. L'examen par infrarouges a révélé une plaie interne circulaire sans doute provoquée par le rostre de l'agresseur. "Sam",

une femelle âgée de 35 ans, a perdu son œil droit à cause de l'attaque d'un congénère en janvier 2021. "Abaco", un mâle âgé de 19 ans, avait été changé de bassin suite à une perte d'appétit fin mars 2020. Il s'est noyé, son rostre était enfoncé dans une clôture de séparation du bassin et la nécropsie a révélé une hémorragie consécutive à une blessure infligée par un congénère. "Indigo", un mâle âgé de 5 ans, a été transféré le 30 mars 2020 dans un bassin habité par 2 dauphins plus jeunes que lui. Le lendemain, il a été retrouvé noyé dans le fond du bassin victime d'un traumatisme aigu et d'un choc pulmonaire. A partir du 27 février 2019, des "accrochages" ont été signalés entre "Echo", un mâle de 23 ans, et un autre dauphin. Quatre jours plus tard, "Echo" a commencé à tourner en cercle en respirant bruyamment et en refusant de s'alimenter. Il est mort au cours de la journée. La nécropsie a révélé une hémorragie dans le cou et la fracture d'une côte. Le rapport conclut ainsi ce chapitre: "Loger ensemble des animaux qui ne sont pas compatibles peut être dommageable à leur santé et à leur bien-être et provoquer des blessures graves aboutissant à la mort."

Chaque année, près de 500.000 visiteurs déboursent 49,99 US\$ (enfants et adultes de plus de 10 ans) ou 39,99 US\$ (enfants entre 3 et 9 ans) pour admirer des animaux stressés, blessés et sous alimentés. Inspection Report of United States Department of Agriculture – Animal and Plants Health Inspection

23 septembre 2021 Etat de Washington, Etats-Unis d'Amérique

Service, 22 septembre 2021.6

Le juge administratif George Jordan est favorable sous condition à la reprise de la chasse aux baleines grises (*Eschrichtius robustus*, Annexe I) du Pacifique Nord par la tribu indienne Makah. Selon les recommandations de Jordan, les membres de la tribu pourraient chasser entre 5 et 20 baleines en 10 ans.

La dernière capture d'une baleine grise par les Makah remonte au 17 mai 1999. La baleine avait été harponnée dans la baie de Neah à partir d'un canoë traditionnel armé par au moins 7 Makahs, 6 pagayeurs et un harponneur, et achevée depuis un zodiac par un Makah équipé d'un fusil à gros calibre. Deux des chasseurs posaient triomphalement sur le cadavre de la baleine grise en cours de remorquage sur la plage dans cette posture commune à tous ceux et à toutes celles qui au terme d'un parcours sportif viennent de retirer la vie à un animal dont l'espèce est menacée d'extinction.

Les chefs de la tribu ne sont pas avares de propos lyriques sur les futures baleines promises à la chasse. "Nous sommes respectueux de la vie des baleines tout au long de la chasse et des cérémonies." "Nous pensons que nous ne prenons pas la vie des baleines mais que c'est les baleines qui s'offrent à nous pour consolider notre connexion avec l'océan."

Il reste que d'autres étapes doivent être franchies pour que les Makah obtiennent un feu vert définitif à la reprise de la chasse aux baleines grises, dont l'autorisation de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Everett Herald (avec AP), 24 septembre 2021; The Guardian, 12 novembre 2021.⁷

23 novembre 2021

Anchorage, Etat d'Alaska, Etats-Unis d'Amérique Uzi Levi, 70 ans, est un loueur de voitures d'un genre particulier. Vous pouvez le payer en morse (Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada). Il est tombé dans le piège d'un agent sous couverture de l'US Fish and Wildlife. Pendant 8 mois, Levi et son interlocuteur masqué ont échangé par mail et par téléphone pour marchander des locations de voitures et Levi a accepté d'être payé avec 6 défenses brutes de morse en juillet 2020 et avec

une défense brute de morse et 3 trophées de tête

US Department of Justice, 23 novembre 2021.8

de morse en septembre 2020.

ASIE

CHINE

Septembre 2021 Xinzheng, Préfecture de Zhengzhou, Province du Henan, Chine

Saisie de 5547 flacons contenant chacune 100 capsules à base d'huile de phoque du Groenland (*Pagophilus groenlandicus*). Ces compléments alimentaires sont fabriqués à Saint-Laurent au Canada par Biotechnologies Explorer Canada Inc. "Usage recommandés et posologie : 1. Source d'acide gras omega-3 pour le maintien d'une bonne santé. 2. Aide à contribuer au développement du cerveau, des yeux et des nerfs chez les enfants âgés de 12 ans et moins. 3. Aide au maintien de la santé cardiovasculaire.

Mode d'emploi Adolescents (9 à 17 ans), prendre 2 capsules 1 fois par jour ; Adultes (≥ 18 ans), prendre 2 capsules 2 fois par jour." D'autres produits du même laboratoire à base d'huile de phoque Groenland sont recommandés pour les adultes, les femmes enceintes et allaitantes sur la base de 3 capsules par jour et de 700 mg d'huile par capsule.



Douanes chinoises, 18 septembre 2021.9

Octobre 2021 Jinan, Province du Shandong, Chine


Saisie dans le courrier entrant d'une défense de morse (*Odobenus rosmarus*, Annexe III au Canada) coupée en 4 tronçons. Poids total, 1679 grammes. Douanes chinoises, 8 novembre 2021.¹⁰

INDE

Saisies d'ambre gris de cachalot (*Physeter macrocephalus*, Annexe I) présumé en Inde, carte ci-contre.



52,083 kg d'ambre gris présumé saisis en Inde entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d'après les sources officielles et les médias



Sources: Hindustan Times; Livenewskerala; Malayalam Samayam; Mid-Day; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India); News 18; Outlook India; Press Trust of India; The Free Press Journal; The Hans India; The Hindu; The News Minute; The Times of India.



KAZAKHSTAN

Début novembre 2021

Oblys d'Atyraou et de Manguistaou, Kazakhstan

Opération conjointe des gardes-frontières du Kazakhstan et de leurs homologues russes. Dans les eaux territoriales kazakhes, 179 km de filets ont été retirés, permettant notamment la libération de 3 phoques de la Caspienne (*Pusa caspica*) et de 533 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) (voir carte des saisies et braconnages d'esturgeons p. 256).

Tengrinews, 11 novembre 2021.11

POLOGNE

16 septembre 2021

Pruszcz Gdański, Voïvodie de Poméranie, Pologne

Saisie par les douanes postales de 4 tronçons de défenses de morse (*Odobenus rosmarus*, Annexe III au Canada).

Administration fiscale nationale, 22 septembre 2021.¹²

RUSSIE

Début septembre 2021 Izberbach, République du Daghestan, Russie

Condamnation de G. M. Shikhov et Z. M. Shikhov et M. A. Abdulzhalilov à 3 ans et 6 mois de prison avec sursis, à 3 ans de prison avec sursis et à 2 ans et 6 mois de prison avec sursis. Ils avaient braconné 20 phoques de la Caspienne (*Pusa caspica*) avec des filets calés en juin 2020. Ils avaient été arrêtés en flagrant délit par le FSB. Condamnation de A. M. Abdulzhalilov à 2 ans et 6 mois prison avec sursis pour avoir aidé à transporter les phoques du bateau à un véhicule terrestre. Les 4 hommes faisaient commerce des peaux, de la graisse et de la viande. Ils ont en outre été condamnés à verser solidairement 130.150 roubles soit 1770 US\$ au titre des dommages.

Argoumenty i Fakty (AIF), 2 septembre 2021.13

Septembre 2021 Oblast d'Astrakhan, Russie

Au cours du mois, les gardes-frontières du FSB ont sauvé un phoque de la Caspienne (*Pusa caspica*) des filets de braconniers, en plus de 200 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) (voir carte des saisies et braconnages d'esturgeons p. 256).

Astrakhan 24, 22 septembre 2021 ; GTRK Lotos, 29 septembre 2021.¹⁴

2 décembre 2021

Baie de Nakhodka, Kraï du Primorié, Russie

Fermeture et démontage du bagne flottant où une centaine d'orques (*Orcinus orca*, Annexe II) et de bélugas (*Delphinapterus leucas*, Annexe II) capturés dans la mer d'Okhotsk étaient en attente de commercialisation en Chine. Les animaux ont été rendus à la liberté entre juin et novembre de l'année 2019 et on ne sait pas précisément comment ils en ont profité.

Cf. "A la Trace" n°14 p. 17, n°15 p. 15, n°23 p. 21 et n°25 p. 20.

The White Whale Programme, 2 décembre 2021; The Moscow Times (avec AFP), 3 décembre 2021.¹⁵

6 décembre 2021 République de Crimée

Tentative de transfert en Ukraine d'un grand dauphin de la mer Noire (*Tursiops truncatus ponticus*, Annexe II) sous couvert de documents CITES falsifiés. Le dénommé Neptune était facturé 1,2 million de roubles soit 16.000 US\$. Le destinataire n'est pas précisé. Des indices sérieux portent à croire qu'il s'agissait du delphinarium d'Odessa.

Douanes russes, 6 décembre 2021.16

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

Semaine du 6 septembre 2021 Huia, Région d'Auckland, Nouvelle-Zélande

En alerte Covid-19 niveau 4, les services d'urgence faunique sont à moitié paralysés et une personne ou plusieurs en ont profité pour décapiter le corps d'un dauphin commun (*Delphinus delphis*, Annexe II) échoué sur la plage. "Nous sommes déçus que des personnes manquent de respect et mutilent des mammifères marins. Les dauphins sont une espèce "taonga" [un "trésor" en maori] et il est de notre devoir de les respecter dans la vie comme dans la mort." "Cet acte constitue une infraction à la loi sur la protection des mammifères marins. Une enquête est en cours pour découvrir les auteurs."

Department of Conservation, 15 septembre 2021.¹⁷

Début novembre 2021 District de Kaikōura, Région de Canterbury, Nouvelle-Zélande

Les otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande (Arctocephalus forsteri, Annexe II) commençaient à se redéployer après la destruction de leurs habitats par le tremblement de terre de l'année 2016. 19 d'entre elles sont retrouvées mortes dans la Half Moon Bay et à Ōhau Point. Au moins 8 ont été tuées par balles. Sur plusieurs corps en état de décomposition avancée, il n'était pas possible de faire des nécropsies. Le haut des plages était tâché de sang. Deux bébés phoques étaient prostrés au milieu des cadavres.

Department of Conservation, 5 et 22 novembre 2021.¹⁸

